

Leányvár Farkas János Művelődési ház vizesblokk felújítás

Sorszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Anyag	Ár
1.	Meglévő berendezési tárgyak lebontása	9	db		85 000 Ft
2.	Nyílászáró kibontása	6	db		60 000 Ft
3.	Oldalfal burkolat bontása	82	m2		147 000 Ft
4.	Utólag szerelhető takaró tokos beltéri ajtók beépítése 75/210 cm	6	db	320 000 Ft	99 000 Ft
5.	Szellőző, előtétfal gipszkarton vázszerkezetre impregnált karton	15	m2	78 080 Ft	87 840 Ft
6.	Folyékony fólia felhordása 2rtg, sarokerősítő szallaggal	82	m2	150 000 Ft	120 000 Ft
7.	Új vízvezeték és szennyvízvezeték kiépítés	1	egység	127 000 Ft	110 000 Ft
8.	Oldalvakolat készítése	30	m2	87 400 Ft	60 800 Ft
9.	Ajzat kiegyenlítés	13	m2	32 250 Ft	43 200 Ft
10.	Oldalfal és ajzat burkolat készítése (oldalfal fehér vagy világos bézs kerámia burkolat, ajzat bézs csúszásmentes min 7mm vastag greslap)	94	m2	356 400 Ft	297 000 Ft
11.	Függesztett álmennyezet készítése	13	m2	87 000 Ft	84 750 Ft
12.	Törmelék elszállítása konténerrel	2	db		56 000 Ft
13.	Wc csésze beépítése monoblokkos (Alföldi típus)	4	db	135 000 Ft	60 000 Ft
14.	Mosdó beépítése (Alföldi típus)	3	db	120 000 Ft	45 000 Ft
15.	Piszoár beépítése (Alföldi típus)	2	db	84 000 Ft	28 000 Ft
16.	WC papírtartó beépítése	4	db	24 000 Ft	20 000 Ft
17.	Törölközőtartó	3	db	45 000 Ft	30 000 Ft
18.	Tükör	3	db	45 000 Ft	30 000 Ft
Összesen nettó:				1 691 130 Ft	1 463 590 Ft
Mindösszesen nettó:				3 154 720 Ft	
ÁFA:				851 774 Ft	
Bruttó:				4 006 494 Ft	

Ajánlat adó: Schmidt '64 Kft. - Leányvár, Templom utca 27.

Dátum: Leányvár, 2014.08.01.

aláírás



SCHMIDT '64 Kft.
2518 Leányvár, Templom utca 27.
Adószám: 13977333-2-11
Bsz.: 17000019-14297263
Cg.: 11-09-012593

2.