

Leányvár Önkormányzat

Légvezetékes hálózat kiépítése/ kettő db oszlop elhelyezése közvilágítással Leányvár, Templom u.

S.Sz.	Megnevezés	Mnny	Me	a	A	d	D
	0,4 KV ÉPÍTÉS (MUNKADÍJ)			0	0	0	0
	Kötegelt vz. Felszerelés	35	m	0	0	2 500	87 500
	Áramkötés 95mm ² -ig csup v.szig vezetőre	5	db	0	0	2 500	12 500
	Lkar F.sz.b, F, V O-ra 1-2 Águ sz.vez. 0	3	db	0	0	3 500	10 500
	Lámpatest felszerelése oszlopokra	3	db	0	0	7 000	21 000
	Lámpa vez 1x3,3x1 Vcsőbe húzás	6	db	0	0	300	1 800
	Áramkötés 95mm ² ig vezetékre csavaros	6	db	0	0	2 500	15 000
	Oszlopra tört.bizt fel és lejut létra ép	6	db	0	0	8 000	48 000
	B oszl. 4KN/10M-ig földmunka nélkül	1	db	0	0	60 000	60 000
	Oszlop szállítás fel és lerakással	1			0	90 000	90 000
	SSZV horg. Tartó v.Fesz fejszerk. 8-oszlr.	2	db	0	0	8 200	16 400
	Fesz. Végköt. Kész 95mm ² -ig	2	db	0	0	10 500	21 000
	Fejszerk. ÉV-i bekötése	2	db	0	0	2 500	5 000
	Rúd keretföldelő földmunka n. Ell. Mérés.	1	db	0	0	12 000	12 000
	Kif.Szab.Vez. Hurokell. Mérés	1	db	0	0	10 000	10 000
	0,4 KV ÉPÍTÉS (ANYAG)		db	0	0	0	0
	Szabadvezeték NFA 40x50/25 RM Kkv	35	fm	4 300	150 500	0	0
	Leág.szor.átsz. Al/50-95/50-95 sz/sz	2	db	1 640	3 280	0	0
	Lámpakar acél N396 Nszo D60x160	3	db	2 670	8 010	0	0
	Pántoló szalag acél 19x0,75 mm 50m/tekerics	3	m	1 430	4 290	0	0
	Rögz.elem pánt.szal.19x0,75mm/ 100db/ csomag	6	db	1 720	10 320	0	0
	Vezeték NYM-J 3x2,5 mm ² UV álló	6	m	350	2 100	0	0
	Leág.sz.átsz.Al.v-Cu25-95/1,5-6/sz kz	3	db	1 640	4 920	0	0
	Szabadvezeték AASC 25mm ²	0,21	kg	250	53	0	0
	Leág.szor. Közvil.szigetelt nullához	3	db	2 450	7 350	0	0
	Kábelsaru alu 25mm 8,5 Dföldelés	3	db	460	1 380	0	0
	Anya hlf. Horganyzott M 8mm	3	db	12	36	0	0
	Csavar horg. M 8x40 mm	3	db	110	330	0	0
	Alátét rugós horganyzott M8 mm	3	db	40	120	0	0

Oszlop vasbeton áttört 10/400	1 db	243 000	243 000	0	0
Feszítő gyűrűscs. 40-70035 M20x270mm N97	2 db	210	420	0	0
Anyá hlf. Tűzhorganyzott M 20mm	2 db	96	192	0	0
Alátét négyzetes th. 4-70008/2 D22 N147	2 db	193	386	0	0
Végfesz. Ékes KIF léghábelhez 4x16- 25 mm	2 db	6 380	12 760	0	0
Leág.szor. Alv. Cu 50-95/ 50-95 SZ/Cs	2 db	1 640	3 280	0	0
Kábelsaru nullázó	2 db	1 450	2 900	0	0
Szabadvezeték AASC 50 mm2	0,49 kg	700	343	0	0
Alátét rugós tűzhorg. M 20mm	2 db	80	160	0	0
Rúdföldelés D20mm lapv. Csatl	1 db	16 000	16 000	0	0
Leágszorító Al/al 16-50/16-50 xcsup	1 db	1 640	1 640	0	0
Kábelsaru 50 mm2 RM/SM/13 d	1 db	620	620	0	0
Csavar hlf. Tűzhorg. M 12 mm	2 db	90	180	0	0
Anyá hlf. Tűzhorganyzott 12 mm	2 db	80	160	0	0
Alátét rugós tűzhorg. M 12 mm	2 db	12	24	0	0
Ampera Midi 32Led 350 mA lámpa	3 db	53 900	161 700	0	0
Kitűzési alapdíj	1 db	45 000	45 000	0	0
Szabadvezeték bemérése	1 db	25 000	25 000	0	0
Geodézia	1 db	25 000	25 000	0	0
Engedélyterv+jóváhagyás	1	0	0	0	0
Invitel szakfelügyeleti díj	1 db	48 000	48 000	0	0
DRV szakfelügyeleti díj	1 db	48 000	48 000	0	0
Anyag összesen:		827 454 Ft			
Munkadíj összesen:				410 700 Ft	
Anyag, munkadíj összesen:			1 238 154 Ft		

Mindösszesen:

Árajánlat nettó értéke	Áfa	Árajánlat Bruttó
1.238.154,-	305.824,-	1.543.978,-