

Leányvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének



3. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2016. február 22-én
17.00-18.45 órakor
megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Felvéve Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 22. napján (hétfő) 17:00 órakor megtartott **rendkívüli képviselő-testületi** ülésén.

Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatalának Tanácsterme
(2518. Leányvár, Erzsébet utca 88.)

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:

Hanzelik Gábor polgármester
Molnár-Bánffy Kata alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán László képviselő
Misikné Lóczy Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Kiss Lászlóné pályázó, óvodapedagógus

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:

Hanzelik Gábor polgármester
Molnár-Bánffy Kata alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Misikné Lóczy Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Kiss Lászlóné pályázó, óvodapedagógus

Hanzelik Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület meghatározott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő. A testület határozatképes.

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontját.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával az alábbiak

szerint:

1. Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői pályázat elbírálása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

2. "Panoráma utca útburkolat felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

3. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4. Integrált Területi Program keretmegállapodás elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

5. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kérelem

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6. Vételi ajánlat a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Napirendi pont tárgyalása

1. Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői pályázat elbírálása

Hanzelik Gábor polgármester köszönti Kiss Lászlóné pályázót, az óvoda korábbi óvodavezetőjét. A testület tagjai megkapták a pályázatot, illetve a véleményezési eljárást lefolytató szervek jegyzőkönyvi kivonatait. Köszönöm Mártinak, hogy ismét pályázott, pedig már több mint egy hónapja nyugdíjas. A pályázatban nyomon követhető, hogy miért vállalkozik a vezetői pozícióra. Színvonalas pályázatot nyújtott be. Nemcsak a jövőt illetően, de az eddig elvégzett munkát illetően is nagyon jó visszajelzést kap az óvoda működése az ő vezetése alatt. Kérdezem Mártit, hogy van-e kiegészítése a pályázatához?

Kiss Lászlóné pályázó, óvodapedagógus: Kiegészítésként csak annyit tennék hozzá, hogy már nyugdíjas lehetnék, de amiért mégis pályáztam, az az, hogy mint pedagógus nem tudnék úgy elmenni, hogy nem tudom, hogy úgy hagyom itt az óvodát, hogy van valaki, aki folytatja ezt a munkát. 5 éves programot készítettem, de amennyiben korábban talál az önkormányzat olyan személyt, aki megfelelő erre a posztra, akkor azzal a lehetőséggel élni kell. Én próbálok az intézményben találni olyan személyt, aki a helyemre léphet, de jelenleg 4 pályakezdő óvónő van az intézményben, így csupán 3 óvónő jöhet szóba.

Pfluger Antal képviselő: Szeretném a Mártinak megköszönni azt a 15 éves együttműködést, amit sport oldalról csinálunk, és remélem, hogy ezt a jövőben is folytatjuk.

Balogh András képviselő: Szülőként és képviselőként is köszönjük, hogy ebben a helyzetben kiálltál a falu mellett és tovább folytatod a munkát.

Hanzelik Gábor polgármester: Nehéz találni valakit, aki aspirál erre a pozícióra. Ahhoz, hogy az intézmény nehézségek nélkül ezt a vezető váltást tudja venni, kell majd egy egymás mellett

tevékenykedés az óvodavezető és az őt váltó személy között.

Megvitatást követően a polgármester szavazásra teszi fel az 1/2016. (II.22.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016.(II. 22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar magasabb vezetői megbízásról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Óvoda, Kindergarten Leinwar (2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.) magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2016. február 23. napjától 2021. február 22. napjáig (5 évre) Kiss Lászlónét bízta meg. Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kerül megállapításra: a garantált illetménye 351.439,- Ft, a magasabb vezetői pótlék az illetményalap 40 %-a, 68.573 ,- Ft, nemzetiségi pótlék összege: 17.143,- Ft. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

2. "Panoráma utca útburkolat felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Hanzelik Gábor polgármester: A Panoráma utca útburkolat felújításának értékhatára a közbeszerzési értékhatár környékén billeg, ezért tettük bele a közbeszerzési tervünkbe. A beruházás ÁFA-t vissza lehet igényelni, és erre az összegre szükségünk is lesz a nyárra tervezett többi felújításhoz. Az előterjesztést elkészítettem az útépitési kiviteli tervünk alapján. Az abban foglaltakat terveztem közbeszerzésre kiírni. Sajnos utólag jutott eszembe az, hogy a Várdomb utcához hasonlóan készülhetne az útburkolat térkőből. Tudom, hogy az első pár méter aszfaltos, ez okozhat némi esztétikai problémát. Mindkét változatra kértem árajánlatot. A térkő burkolat nagyjából 2 M Ft-tal olcsóbb lenne, mint az aszfalt. El kellene döntenünk, hogy írjuk-e ki közbeszerzést az aszfaltozásra, aminek a kiviteli költsége nagyjából 15 M Ft, vagy közbeszerzés nélkül, 8 cm térkővel, szegély és padkarendezéssel készüljön el az útburkolat. Ebben az esetben a kivitelezési költség 13 M Ft körül mozogna és közbeszerzési értékhatár alatt maradna, így csak ajánlatkérésről kellene döntenünk.

Pfluger Antal képviselő: Hány méter hosszban tervezzük elkészíteni az utat?

Hanzelik Gábor polgármester: Nagyjából 310 méteres szakasz készülne el, a vízműtől a Kápolnáig vezető út közötti szakasz. Én nem látom hátulütőjét a térkőnek. Némileg zajosabb a térkő, mint az aszfalt.

Balogh András képviselő: Ez talán ösztönöz a lassabb haladásra.

Csobán Zoltán képviselő: Bennem ugyan nem vetődött fel a térkő lehetősége, de úgy gondoltam, hogy azt a verziót is nézzük meg, hogy nem két rétegű aszfalt lesz. Egyrétegű aszfaltban is gondolkodhatnánk, hiszen ez nem egy akkora forgalmú út.

Hanzelik Gábor polgármester: Szegélykövel utat építeni csak úgy lehet, ha az alsó-felső réteg aszfalt megvan. Felvetődött egy olyan lehetőség is, hogy mindenféle szegélykö nélkül rákerül egy kétrétegű vékonyabb aszfalt, de ha nincs olyan megállapodott alap, mind például az Erzsébet utca

végén volt, akkor ennek 5 éves élettartama van csak.

Balogh András képviselő: Volt valaha helyi lakostól panasz a Várdomb utcában amiatt, hogy térkő burkolata van?

Hanzelik Gábor polgármester: Nem, nagyon jól működik ekkora terhelés mellett.

Pflugner Antal képviselő: Statikailag a 11-es aszfaltnak és a 8cm-es térkőnek azonos a teherbírása? Nem okoz problémát az építkezések során a nagyobb teherautó forgalom?

Hanzelik Gábor polgármester: A Várdomb utcában is vannak építkezések, de még nem volt gond.

Pflugner Antal képviselő: A közművek miatt jobb megoldás a térkő, hiszen az bontható.

Balogh András képviselő: A csatornafedelekek nem okoznak problémát?

Hanzelik Gábor polgármester: Nem, ezek is hozzáigazíthatók a megfelelő magassági szinthez.

Csobán Zoltán képviselő: Én a vízelvezetésben látok még problémát, egy nagyobb nyári zápor esetén az aszfalt jelentős vizet visz le. Az esővíz nem az árok felé megy, mert ellenkező irányban van az utca lejtése. Hogyan tudjuk ezt megoldani?

Hanzelik Gábor polgármester: A Várdomb utcában ez jól működik az ott kialakított vízelvezető rendszer jól tereli be az árokba a vizet. Ezeket a kifolyókat a víz takarítja. Ezt a Várdomb utcához hasonló vízelvezetésre a kiviteli tervben módosítani kellene.

Papp Pál képviselő: Javaslom, hogy térkő burkolatot kapjon az utca.

Megvitatást követően a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016.(II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
Panoráma utca útburkolatáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Panoráma utca útburkolat felújítását 8 cm-es térköves burkolattal kívánja megoldani.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Hanzelik Gábor polgármester: Az előterjesztésben az aszfalt burkolatra vonatkozóan javasoltunk kivitelezőt. A térkő burkolat kapcsán javaslom, hogy a Ressler Kft-től, a Chriss-Bau Kft-től, és a 4Ép Kft-től kérjünk árajánlatot. A műszaki tartalom úgy nézne ki, hogy az előterjesztésben szereplő helyszínrajzon szereplő hosszban, 8 cm térkővel, az árok felőli oldalon K szegéllyel, másik oldalon süllyesztett szegéllyel és csatorna fedő kiegyenlítéssel. A kiviteli tervben foglalt magasságokkal.

Balogh András képviselő: Schmidt Ferenc helyi vállalkozó nem indulna?

Hanzelik Gábor polgármester: Az orvosi rendelő felújítás kapcsán megkerestem őt, de most nem tudja elvállalni, esetleg ősszel.

Papp Pál képviselő: Leányváron nincs több olyan vállalkozó, akitől kérhetnénk ajánlatot?

Hanzelik Gábor polgármester: Balogh Bélának jöhetnek még szóba, az ő cégük az Ulmod-Bau Kft.

Egyéb kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a Panoráma utca útburkolat felújításával kapcsolatos szóban kiegészített előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016.(II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
Panoráma utca útburkolatának felújítása**

- 1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műszaki leírást a módosításokkal ellátott Panoráma utca 1523.hrsz-ú ingatlanra az 1. melléklet szerint műszaki tartalommal elfogadja.
- 2) A szerződés tervezetét a módosításokkal ellátott 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- 3) Megbízta a polgármestert a következő kivitelezők megkeresésére és árajánlat bekérésére:
 - a. Chriss-Bau Kft. 2518 Leányvár, Vasút u. 23.
 - b. Resser Építő Kft. 2532 Tokod, Lenin u. 2/b.
 - c. Ulmod-Bau Kft. 2518 Leányvár, Várdomb u. 56.
- 4) Az árajánlatok beérkezésének határideje: 2016. március 31. 10:00

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

3. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztést, a módosításra törvényi hivatkozásokban történt változások miatt van szükség.

Megvitatást követően a polgármester szavazásra teszi fel a 3/2016. (II.22.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításait a melléklet szerint.

3. melléklet

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: 2016. február 26.

4. Integrált Területi Program keretmegállapodás elfogadása

Hanzelik Gábor polgármester: ismerteti az írásbeli előterjesztést. Több projektötlettel vagyunk benne a megyei TOP-os pályázati körben. Orvosi rendelő az első, a második az óvodai játszókert. A megyei önkormányzat létrehozott egy munkaszervezetet, ami kizárólag a következő EU-s ciklus támogatásainak szakszerű felhasználásában működne közre. A döntéseket nem ők fogják hozni, de a pályázati dokumentációkat, a projektmenedzsmentet ők fogják csinálni. A keretmegállapodást a múlt héten kaptam meg, amennyiben TOP-os pályázaton részt kívánunk venni, ezt alá kell írni. A keretmegállapodáson túl, minden egyes pályázathoz önálló, konkrét megállapodás is köttetik majd.

Kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a megállapodás tervezetét.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
Integrált Területi Program keretmegállapodásról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Területi Program keretmegállapodást a melléklet szerint elfogadja.

4. melléklet

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: 2016. február 29.

5. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kérelem

Hanzelik Gábor polgármester: A Panoráma utca közművesítése során, az önkormányzat döntő többségében megvásárolta az út melletti ingatlanokat. Egy tulajdonos nem kívánta eladni az ingatlanát. A telekalakításhoz hozzájárultak, és vállalták, hogy megfizetik a közműfejlesztési hozzájárulást. Ez az ingatlan időközben gazdát cserélt. Kierősítettük az új tulajdonost, erre érkezett ez a kamatmentes részletfizetési kérelem. 2018-ban szeretnének építkezni, én jeleztem feléjük, hogy a közműfejlesztéshez a nyilatkozatot csak az utolsó részlet megfizetését követően adjuk ki. A többi ingatlant is végig fogjuk nézni, hogy mely telkek azok, amik még beépíthetőek és közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezhetőek.

Megvitatást követően a polgármester szavazásra teszi fel a részletfizetési kérelmet.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata**

**a Leányvár 148/10 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos
részletfizetési kérelemről**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bacsó József és Bacsó-Romák Henrietta közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kérelmének helyt ad.

A Képviselő-testület hozzájárul a Leányvár, 148/10 hrsz-ú ingatlan 2.591.000, Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulásának alábbi ütemezés szerinti, kamatmentes részletekben történő megfizetéséhez:

| Részlet | Összeg | Fizetési határidő |
|------------|--------------|-------------------|
| 1. részlet | 300.000,- Ft | 2016-05-15 |
| 2. részlet | 300.000,- Ft | 2016-07-15 |
| 3. részlet | 300.000,- Ft | 2016-10-15 |
| 4. részlet | 300.000,- Ft | 2017-01-15 |
| 5. részlet | 300.000,- Ft | 2017-04-15 |
| 6. részlet | 300.000,- Ft | 2017-07-15 |
| 7. részlet | 300.000,- Ft | 2017-10-15 |
| 8. részlet | 300.000,- Ft | 2018-01-15 |
| 9. részlet | 191.000,- Ft | 2018-03-15 |

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

6. Vételi ajánlat a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti a vételi ajánlatot. Volt korábban egy 016/2-os hrsz-ú telkünk, amiből 3 éve Kovácsics István megvásárolta azt a részt, ami erdő besorolású. Az akkor megmaradt terület, ami a 016/4 hrsz-ot kapta, szántó művelési ágú, 3,3 ha területű. Ezt a kérelmet már tárgyalta a képviselő-testület.

Csobán Zoltán képviselő: Kérem kizárásomat a szavazásból személyes érintettség miatt. Ez szántó művelési ágú, de a hasznosítása nem az, szőlő volt rajta, illetve néhány öreg cseresznyefa van még a területen.

Pfluger Antal képviselő: Utánanézttem, a szántó ezen a környéken 850.000,-Ft/ha, a gyepes terület, legelő 350.000,- Ft /ha áron értékesíthető. Ezek a Komárom-Esztergom Megyei árak.

Csobán Zoltán képviselő: Ez az ár egy művelés alatt lévő szántó ára. Az érték attól is függ, hogy ez műveletlen terület, illetve az ingatlan aranykorona értékétől is.

Pfluger Antal képviselő 18.20 perckor távozott az ülésről.

Hanzelik Gábor polgármester: Ez a terület 37 aranykorona, 3;3 ha. A rendezési terv szerint a terület erdő-véderdő besorolású. Ezt a tulajdonosnak be kellene erdősítenie. Azt gondolom, hogy azt a fajta hasznosítást, amit a rendezési terv is megjelöl, az önkormányzat nem fogja tudni biztosítani.

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel Csobán Zoltán képviselő szavazásból történő kizárásának kérdését.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
Csobán Zoltán képviselő szavazásból történő kizárásáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatával kapcsolatos szavazásból Csobán Zoltán képviselőt személyes érintettség miatt kizárja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Hanzelik Gábor polgármester: Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk arról, hogy kívánjuk-e értékesíteni a 016/4 hrsz-ú ingatlant. Ha igen, akkor beszélhetünk az árról.

A polgármester szavazásra teszi fel a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó szóbeli előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyhangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos eladási szándékról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár 016/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú külterületi ingatlant értékesíteni kívánja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Hanzelik Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy értékbecslőt felkérni az ingatlan értékének megállapítására felesleges, majdnem annyit kifizetnénk érte, mint az ingatlan értéke

Baumstark Tiborné jegyző: Piliscséven az itt ajánlott összeg feléért kelnek el területek. Mivel termőföldről van szó, az adásvételi szerződés kifüggesztésre kerül, így az érintettek élhetnek elővásárlási joggal.

Hanzelik Gábor polgármester: Javaslom, hogy szavazzunk, hogy a kérelemben foglalt 800.000,- Ft összegű vételárért értékesíti-e az önkormányzat az ingatlant?

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a vételi ajánlatot.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről**

- 1.) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár 016/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlant 1/2 - 1 /2 tulajdoni hányadban értékesíti Csobán Zoltán 2518 Leányvár, Kálvária u. 21., valamint Kovácsics István 2518 Leányvár, Vasút u. 4. szám alatti lakosok részére.
- 2.) A képviselő-testület az ingatlan vételárát 800.000,- Ft-ban, azaz nyolcszázezer forintban állapítja meg, a vételár egyösszegű megfizetése mellett.
- 3.) Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Határidő: 1-2.) pont azonnal

Határidő: 3.) pont: 30 nap

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.45 órakor bezárta.



K.m.f.



MŰSZAKI LEÍRÁS

AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

Leányvár Község Panoráma utca infrastruktúra fejlesztése, út építése.

Az ajánlat adásánál az alább felsorolt feltételek és szempontok figyelembevételét kérjük, kiemelve a megvalósítandó műszaki építmények színvonalas, esztétikai és szerkezeti vonatkozásban igényes kivitelezésének szükségességét.

1. A teljes körű ajánlat adásánál együttes súllyal kell figyelembe venni a tervdokumentációt, annak költségvetés- és anyag kiírásait, műszaki leírásait és jelen dokumentumban, valamint a helyszíni bejáráson elhangzottakat és a feltett kérdésekre adott válaszokat. Amennyiben Ajánlattevő nem talál összhangot a fenti dokumentumok egyes részei között, azt a kérdések feltevésének határidejéig jelezni köteles, hogy Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében nyilatkozni tudjon. A kérdések feltevésének határidejét A szerződés aláírását követően – pénzügyi vonatkozással járó – ilyen jellegű felszólalást Ajánlattevő nem tehet.
2. A költségvetés összeállításánál a kivitelező vegye figyelembe:
 - A meglévő útfelület szintbe állítása, a tervezett útnyomvonal ágyazati rétegének kiegészítése a .
 - Az esetlegesen felesleges, útalapból kikerülő követ az Önkormányzat által meghatározott helyre kell szállítani és ott deponálni.
 - A Bricoll Kft. által 2006-ban munkaszámon elkészített „Leányvár Kálvária dombi lakótelep út és csapadévíz elvezetése” tervdokumentáció útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajza szerinti nyomvonalú út burkolatának megépítése 8 cm vastag kutyacsont formájú burkolókövel zúzottkő ágyazati rétegre 0+418 és 0+725 szelvények között.
 - A 0+725 és a 0+418 szelvényeknél a meglévő útburkolatokhoz való műszakilag korrekt csatlakozások kiépítése.
 - Az út csapadékvíz elvezető árok felőli oldalán teljes nyomvonalhosszon „K” szegély kiépítése a terveken szereplő módon beton ágyazatba, az árokkal ellentétes oldalon süllyesztett szegély kiépítése a terveken szereplő módon beton ágyazatba.
 - A tervezett út szakaszon 100 méterenként egy, de minimum 4 esővíz kivezető kiépítése, valamint bekötése a meglévő betonelemes vízvezető árokba. („K” szegély kifordítás)
3. Az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy az a generál-kivitelezői egyösszegű átalányáras szerződés alapja legyen a tervezett út kivitelezéséhez. Ennek érdekében az ajánlat tartalmazza a pályázati kiírással, tervdokumentációval kapcsolatos kivitelezői észrevételeket, kiegészítéseket, az ajánlati dokumentációban esetlegesen nem szereplő, de a terv alapján szükséges munkákat.
4. A beruházó jelen ajánlati felhívás mellékletében szereplő szerződéstervezet pénzügyi ütemezését adja. A garanciális idő minimum 3 év, de az Ajánlattevő ennél hosszabb időt is vállalhat.

5. Késedelmes teljesítés esetén a vállalkozói díj 0,1 %-ával egyező napi kötbért köteles fizetni az Ajánlattevő.
6. A munkaterület kijelölése a beruházóval történő helyszíni egyeztetés szerint történik.
7. Az átadott munkaterület őrzési, munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzrendészeti felelőssége a kivitelezőt terheli. A kivitelező dolgozóinak szociális ellátását a kivitelezőnek saját hatáskörben kell megoldania.
8. Kért befejezési határidőkön rövidíteni lehet. Az ajánlati felhívásban megadott kerethatáridőkön belül az Ajánlattevők által, az egyes építmények munkáira vállalt munkakezdési és kötbérterhes befejezési határidővel meghatározott határidőig kell a munkákat elvégezni.

Az egyes építmények vonatkozásában a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó részére a Szerződés előírásainak megfelelően, a munkakezdési határidőre átadásra kerül a teljes munkaterület.

9. A költségvetés kiírásban, illetve a dokumentációban esetleg minőségi megjelölés nélküli tételeket pontosan, egyértelmű műszaki tartalommal kell kiegészíteni, de minden esetben I. osztályú minőségben.
10. Az ajánlat részét képezi a pályázati anyagban kiadott szerződés cégszerűen, esetleg véleményeltéréssel aláírt példánya, az abban megjelölt és ki nem adott mellékletek összeállításával és csatolásával.
11. Konzultációt **2016. 03. 16-án 10⁰⁰órakor** tartunk, találkozás a helyszínen, Leányvár Község Önkormányzati Hivatala, 2518 Leányvár Erzsébet u. 88
12. Az építés idejére a Megrendelő szükség szerint tervezői művezetést biztosít.
13. A meglévő építési engedély, a hatályos jogszabályok és építésügyi, minőségügyi szabványok és normák betartása kötelező.
14. Kérjük, hogy a helyszíni bejárásán a terület adottságait fokozottan vegyék figyelembe, hogy az építés során felmerülő – már most látható, vagy várható – tervtől eltérő munkákat költségelni tudják, mert ebből adódó többletköltségeket a későbbiek során nem tudunk elfogadni. A költségvetésben szereplő mennyiségeket a terv szerint ellenőrizni és szükség szerint módosítani kell, a költségvetés kiírással esetleg nem rendelkező munkanemekhez is el kell készíteni a részletes költségvetést.
15. Kérjük a pályázókat, ha valamely részletterv az átadottakon felül is szükséges, úgy azt jelezzék, hogy a hiányt mihamarabb pótolhassuk.
16. A sítet az építés területéről el kell szállítani.
17. A bontások során keletkező anyagokat, építés során keletkező hulladékot a vonatkozó rendelet alapján be kell sorolni. A hulladék mennyiségét és a hulladékkezelési munkálatokat dokumentálni kell, az ártalmatlanításra vonatkozó igazolást (befogadó nyilatkozatot) be kell mutatni!
18. Az ajánlat (1 eredeti és 2 példány másolat) minden oldalát sorszámmal és aláírással kell ellátni. Az aláíró cégjegyzésre jogosult, vagy annak meghatalmazottja, de ez esetben a meghatalmazást is csatolni kell.

19. Az ajánlatot teljességi nyilatkozat adásával kell benyújtani, melynek a szövege a következő legyen:

„Ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy tárgyi munka elvégzése – függetlenül attól, hogy az általa benyújtott tételes költségvetés a teljes műszaki tartalomra kiterjed-e – a műszaki tervek hatályos jogszabályok és szabványok, valamint az ajánlattételi eljárás során rögzített műszaki tartalom szerinti teljes körű, üzemképes, üzembiztos megvalósítása a vállalt egyösszegű átalányáron vagy azon belül. A munka I. osztályú minőségű elvégzését garantáljuk.

Dátum:

Cégszerű aláírás”

20. A kivitelezési munkák végzése során a környék lakóinak nyugalmát, zavartalan közlekedését lehetőség szerint biztosítani kell. A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

21. A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.

22. Költségvetés összeállításakor az alábbi szempontokat kérjük figyelembe venni:

- Az építéshez szükséges ideiglenes közműellátás engedélyeztetése és kivitelezése a Kivitelező feladata. Az építés ideje alatti fogyasztás költsége a Kivitelezőt terheli.
- A megvalósulási tervdokumentációt cégszerűen aláírva, dátummal ellátva 2 példányba kell átadni.
- A beépítésre kerülő valamennyi anyagnak és technológiának rendelkezni kell minőségi tanúsítvánnyal, melyet beépítés előtt a műszaki ellenőrnek minden esetben be kell mutatni.

23. Az Ajánlatadó ajánlatában legalább két minimum 1000 m² területű jelen beruházásban tervezett út terhelési osztályának megfelelő térburkolat építési referenciát köteles felmutatni az elmúlt 5 éven belül.

24. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló források: nettó 15 millió azaz tizenötmillió forint. Ezen forrásnál magasabb összegű ajánlatot az Ajánlatkérő nem fogad be. Az ajánlattevőnek fenti források figyelembe vételével kell megtennie ajánlatát.

25. Ajánlatadási határidő: 2016. április 8. 10 óra

Ajánlatok leadásának helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatala Leányvár Erzsébet utca 88.

Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani!

A borítékon meg kell jelölni az ajánlatadó nevét és kapcsolattartóját, valamint a tervezett beruházás nevét (Leányvár Panoráma utca útépítés)

Az ajánlatok bontása és értékelése: 2016. április 18. 18 óra

Ajánlatok bontásának helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatala Leányvár
Erzsébet utca 88.

**Érvénytelen az az ajánlat, melynek vállalási ára eléri vagy meghaladja a 15 millió Ft+
Áfa összeget!**

**Az ajánlat csak az ajánlati felhívásban, ajánlati dokumentációban, az eljárás időtartama
alatt keletkezett dokumentumokban rögzítettek maradéktalan teljesítése esetén érvényes
és fogadható el.**

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

LEBONYOLÍTÓ PÉLDÁNYA

E-928/06/1.

Építtető: Leányvár Község Önkormányzata
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
tel.: 33/509-930
fax: 33/487-506

Tervező:



BRICOLL Kft.
H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
E-mail: bricoll@axelero.hu
www.bricoil.hu

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;


www.bricoil.hu

IRATJEGYZÉK

Előlap
Iratjegyzék
Tervezői nyilatkozat
Munkavédelmi tervezői nyilatkozat
Műszaki leírás
Tervezői költségvetés kiírás
Műszaki tervek

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| U-1 | Átnézeti helyszínrajz | 1:10000 |
| U-2 | Felmérési helyszínrajz | 1:500 |
| U-3 | Útépítés helyszínrajz | 1:500 |
| U-4 | Útépítés hossz-szelvény | 1:500; 1:100 |
| U-5 | Mintakeresztmetszvények | 1:50 |
| U-6 | Keresztmetszvények | 1:100 |
| U-7 | Forgalomkorlátozási helyszínrajz | 1:500 |


Komárom, 2006. május


Sáfrán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

TERVEZŐI NYILATKOZAT

- Alulírott tervező kijelentem, hogy tárgyi létesítmény tervezésekor az érvényben lévő általános és eseti hatósági előírásokat (OÉSZ, OTÉK, KTSZ, stb.) az országos és ágazati szabványokat figyelembe vettem.
- A terveket az érdekelt közművekkel és szakhatóságokkal egyeztettem.
- A műszaki tervek a környezetvédelmi, egészségvédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek.
- A tervező továbbá kijelenti, hogy tagja a Mérnöki Kamarának, és rendelkezik a terv elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.


Komárom, 2006. május


Sáfán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 19. §. /2/ bekezdésében foglaltak szerint a rendelkezésre álló adatok birtokában kijelentjük, hogy a dokumentáció a létesítményre a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, országos és ágazati szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, és az azokban foglalt rendelkezéseknek munkavédelmi szempontból eleget tett.

Komárom, 2006. május


Sáfán József
tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ELŐZMÉNY

A rendelkezésre adott információk alapján a Megbízó elvárásainak megfelelően megterveztük, a Leányváron, a Kálvária dombi lakótelep területén építendő közlekedési létesítményeit és csapadékvíz elvezetését.

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsátott adatokat, melyek a következők:

- a közművekre vonatkozó tájékoztatás
- a meglévő közmű hálózatot
- Leányvár Község Rendezési Tervében foglaltakat tervezési területre vonatkozóan
- a tervezési igényszint meghatározása
- a jelenlegi adottságok, közmű csatlakozási lehetőség

A tervezett közlekedési létesítmények és a csapadékvíz elvezetés kialakítása összhangban van Leányvár Község Rendezési Tervével.

2. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervezési területen jelenleg kiskertek illetve meglévő földutak találhatók.

A tervezési területről részletes geodézia áll rendelkezésre.

3. TERVEZÉS

Általános szempontok

A tervezési magasságok Balti magasságként kerültek megadásra.

Tervezett útépítési létesítmények a forgalmi igényeket maximálisan kielégítik, az ME-07-3713:1994 Műszaki Előírás követelményeinek, továbbá az ÚT2-1.206, ÚT1-1.202, ÚT2-3.301, ÚT2-3,305, MSZ15000 szabvány sorozat, valamint az egyéb vonatkozó előírásoknak, szabályzatoknak megfelelnek.

A területről leszedett felső termőréteget el kell szállítani és a humuszkezelésre vonatkozó előírások szerint deponálni és kezelni kell.

A/ ÚTÉPÍTÉS, KÖZLEKEDÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZTÉS

Tervezési sebesség 30 km/ó. Tervezési osztály B.VI.d.C

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu :

www.bricoll.hu

• **Az építés célja**

Az lakópark családiházas beépítésének kiszolgálása, áru ki és beszállítás, személyforgalom biztosítása.

• **A területrendezési tervvel való kapcsolat**

A tervezett útépítési létesítmények az érvényes Részletes Rendezési Terv előírásainak megfelelnek.

• **Vízszintes vonalvezetés adatai**

I. számú út:

Az I. számú út a 10. sz. országos közút bal oldalán csatlakozik a 32+991,71 km szelvényben 6,00 m burkolat szélességgel, minkét oldalon 12,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel. Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+029,38 km szelvényig egyenes, majd 0+061,41 km szelvényig $R=20,22$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+061,41 km szelvénytől a 0+080,05 km szelvényig egyenes, majd 0+101,84 km szelvényig $R=30,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+101,84 km szelvénytől a 0+218,57 km szelvényig egyenes, majd 0+245,96 km szelvényig $R=60,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+245,96 km szelvénytől a 0+296,03 km szelvényig egyenes, majd 0+328,38 km szelvényig $R=500,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+328,38 km szelvénytől a 0+354,34 km szelvényig egyenes, majd 0+380,87 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+380,87 km szelvénytől a 0+395,33 km szelvényig egyenes, majd 0+423,74 km szelvényig $R=90,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+423,74 km szelvénytől a 0+475,73 km szelvényig egyenes, majd 0+504,25 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+504,25 km szelvénytől a 0+550,72 km szelvényig egyenes, majd 0+572,34 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+572,34 km szelvénytől a 0+666,08 km szelvényig egyenes, majd 0+696,08 km szelvényig $R=80,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+696,08 km szelvénytől a 0+858,53 km szelvényig egyenes, majd 0+900,31 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+900,31 km szelvénytől a 0+975,22 km szelvényig egyenes, majd 0+993,41 km szelvényig $R=20,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+993,41 km szelvénytől az 1+000,92 km szelvényig (végszelvényig) egyenes és csatlakozik a Vasút utca burkolatához mindkét oldalon 10,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+029,38 km szelvényig 6,00 m széles, a 0+029,38 km szelvénytől a 0+061,41 km szelvényig 6,00 m-ről 5,00 m-re csökken a szélessége. A 0+061,41 km szelvénytől a 0+101,84 km szelvényig 5,00 m széles, majd a 0+101,84 km szelvénytől 0+137,76 km szelvényig 5,00 m-ről 4,00 m-re csökken a szélessége. A 0+137,76 km szelvénytől a 0+955 km szelvényig 4,00 m széles, majd a 0+955 km szelvénytől a 0+975 km szelvényig 4,00 m-ről 6,00 m-re növekszik a szélessége. A 0+975 km szelvénytől a Vasút utcáig 6,00 m szélességgel épül.

II. számú út:

A II. számú út az I. számú út bal oldalán csatlakozik a 0+429,41 km szelvényben 4,00 m burkolat szélességgel, minkét oldalon 10,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu :

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+010,68 km szelvényig egyenes, majd 0+020,98 km szelvényig $R=50,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+020,98 km szelvénytől a 0+043,98 km szelvényig egyenes, majd 0+049,10 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+049,10 km szelvénytől a 0+106,87 km szelvényig egyenes, majd 0+134,52 km szelvényig $R=14,23$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+134,52 km szelvénytől a 0+144,86 km szelvényig egyenes, majd 0+167,93 km szelvényig $R=80,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+167,93 km szelvénytől a 0+218,07 km szelvényig egyenes, majd 0+227,86 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+227,86 km szelvénytől a 0+302,57 km szelvényig egyenes, majd 0+333,09 km szelvényig $R=130,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+333,09 km szelvénytől a 0+365,15 km szelvényig egyenes, majd 0+391,01 km szelvényig $R=130,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+391,01 km szelvénytől a 0+442,56 km szelvényig egyenes, majd 0+472,40 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+472,40 km szelvénytől a 0+575,76 km szelvényig egyenes, majd 0+590,41 km szelvényig $R=15,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+590,41 km szelvénytől a 0+591,78 km szelvényig (végszelvényig) egyenes és csatlakozik az I. számú út burkolatához a bal oldalon 10,00 m, a jobb oldalon 6,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Az út 0+000 km szelvénytől a 0+075 km szelvényig 4,00 m széles, majd a 0+075 km szelvénytől a 0+106,87 km szelvényig 4,00 m-ről 6,00 m-re növekszik a szélessége. A 0+106,87 km szelvénytől a 0+144,86 km szelvényig 6,00 m szélességgel épül, majd a 0+144,86 km szelvénytől 0+167,93 km szelvényig 6,00 m-ről 4,00 m-re csökken a szélessége. A 0+167,93 km szelvénytől a 0+591,78 km szelvényig 4,00 m szélességgel épül.

III. számú út:

A III. számú út az I. számú út bal oldalán csatlakozik a 0+748,61 km szelvényben 4,00 m burkolat szélességgel, minkét oldalon 10,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+009,02 km szelvényig egyenes, majd 0+018,26 km szelvényig $R=25,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+018,26 km szelvénytől a 0+106,51 km szelvényig (végszelvényig) egyenes és csatlakozik a II. számú út burkolatához a bal oldalon 10,00 m, a jobb oldalon 9,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Járdaépítés:

Mindhárom út mellett a jobb oldalon a helyszínrajz szerinti nyomvonalon burkolat járda épül 1,50 m szélességben. Az I. számú út mellett 989,00 m hosszban, a II. számú út mellett 558,00 m hosszban, a III. számú út mellett 95,00 m hosszban épülnek a járdák. A járdák útburkolathoz való csatlakozásánál az útszegélyt max. 2 cm magasságúra le kell csökkenteni.

Tekintettel arra, hogy az úttal szomszédos telkeken az épületek építése csak az útépítés után fog megkezdődni, ezért azt javasolom, hogy a járdát csak az épületek 80 %-nak elkészültét követően építsék ki.

A vízszintes vonalvezetés és a kitézés adatai az U-3 sz. Útépítés helyszínrajzon találhatóak.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

• **Magassági vonalvezetés**

A magassági vonalvezetés követi a meglévő terepesést, figyelembe veszi a szilárd burkolatok csatlakozási magasságát.

I. számú út:

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+003,50 km szelvényig esik 2,50 %-kal, majd 0+010,97 km szelvényig emelkedik 5,0 %-kal. A 0+010,97 km szelvénytől a 0+052,45 km szelvényig $R=1000,00$ m sugarú homorú lekerekítő ívvel épül. A 0+052,45 km szelvénytől a 0+306,85 km szelvényig emelkedik 10,7 %-kal. A 0+306,85 km szelvénytől a 0+571,18 km szelvényig $R=650,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+571,18 km szelvénytől a 0+840,58 km szelvényig emelkedik 1,9 %-kal. A 0+840,58 km szelvénytől a 0+911,18 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+911,18 km szelvényig esik 14,7 %-kal, majd a 0+982,18 km szelvénytől a 0+997,19 km szelvényig $R=550,00$ m sugarú homorú lekerekítő ívvel épül. A 0+997,19 km szelvénytől az 1+000,92 km szelvényig (végszelvényig) esik 5,0 %-kal.

II. számú út:

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+064,16 km szelvényig $R=1200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+064,16 km szelvénytől a 0+094,10 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+094,10 km szelvénytől a 0+144,50 km szelvényig emelkedik 7,96 %-kal. A 0+144,50 km szelvénytől a 0+226,76 km szelvényig $R=500,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+226,76 km szelvénytől a 0+322,23 km szelvényig esik 1,28 %-kal, majd a 0+322,23 km szelvénytől a 0+362,09 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+362,09 km szelvénytől a 0+369,41 km szelvényig esik 7,1 %-kal. A 0+369,41 km szelvénytől a 0+401,05 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+401,05 km szelvénytől a 0+413,13 km szelvényig esik 16,96 %-kal. A 0+413,13 km szelvénytől a 0+541,73 km szelvényig $R=700,00$ m sugarú homorú lekerekítő ívvel épül. A 0+541,73 km szelvénytől a 0+591,78 km szelvényig (végszelvényig) $R=230,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül.

III. számú út:

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+040,23 km szelvényig emelkedik 17,47 %-kal. A 0+040,23 km szelvénytől a 0+101,28 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+101,28 km szelvénytől a 0+106,51 km szelvényig (végszelvényig) emelkedik 1,95 %-kal.

A járdák magassági vonalvezetése követi az útburkolatok illetve a terep magassági vonalvezetését.

Az útburkolatok és a csapadékvíz elvezető árkok magassági esésviszonyait az U-4/1 és U-4/2 számú hossz-szelvények ábrázolják.

• **Keresztshelvények és pályaszerkezetek**

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és esapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

A tervezett útburkolatok süllyesztett illetve „K” útszegélyek közé épülnek. A járdák LEIER járdaszegély beépítésével készülnek 50x50x5,5 cm tört dolomit mosott felületű járdalapokból. A keresztmetszeti kialakítást az U-05 számú mintakeresztszelvények szerint, az U-6/1 és U-6/2 számú keresztszelvények figyelembe vételével kell megépíteni.

A pályaszerkezetek méretezése B terhelési osztályra történt.

- A tervezett út oldalesése kétoldali 2,5 %-os
- A járda oldalesése 2,0 %-os

Pályaszerkezet lakó utaknál, az altalaj 95% Try tömörség biztosítása esetén:

- 5 cm AB-12 aszfaltbeton
- 6 cm JU-20 melegbitumenes alap
- 5 cm NZ 4/11 kiegyenlítő rtg
- 20 cm NZ 32/56 zúzottkő alap
- 20 cm homokos kavics talajjavító rtg

Pályaszerkezet járdáknál és kerékpár tárolóknál az altalaj 95% Try tömörség biztosítása esetén:

- 6 cm mosott felületű járdalap
- 5 cm NZ 0/4 ágyazókő
- 15 cm M50 útalap
- 10 cm homokos kavics talajjavító rtg

A szegély támasztó beton gerenda C16-16/FN minőségűek legyenek. A fagyvédő kavicságy beépítése szükséges a talajmechanikai adatok alapján, a homoklisztes agyagos talaj szükségessé teszi az útpálya védelmét. Az útépítési munkák anyagkigyűjtését a *1. számú melléklet* tartalmazza.

• **Műtárgyak:**

A tervezett vízelvezető rendszerhez műtárgy építésre nincs szükség.

A tervezett TB 20/30/30 jelű előregyártott folyóka elem a BETON MELIOR Kft. rendszerben gyártott terméke. Az átereszeknél a fenék és a fedlapelemeket is „A” terhelési osztályú elemekből kell építeni. A Vasút utcai csatlakozásnál a fedett árok szintén „A” terhelési osztályú elemekből kell hogy épüljön.

A később építendő kapubehajtóknál 5 to teherbírású fedlapok beépítése szükséges. A kapubehajtók helyét csak a végleges telekosztás elkészülte, illetve a beépítés során ténylegesen felmerülő igények szerinti helyen lehet megépíteni. A bejáróknál a mederelemeket is a fedlap teherbírási osztályára kell cserélni, illetve meg kell erősíteni.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
 útépítés és csapadékvíz elvezetés
 engedélyezési és kiviteli terv

A 10 számú út csatlakozásnál a meglévő árokban található különböző szelvényű áttereszeket el kell bontani és NA50 betoncsőből a helyszínrajzon megadott helyen új áttereszt kell építeni.

• **Vízvezetés:**

A tervezési területen a csapadékvíz elvezetés vegyes, nyílt rendszerben történik. A kisebb hosszúságú szakaszokon a burkolat és az épített szegélyek vápaszerűen vezetik el a vizet, a nagyobb esésű szakaszokon, egy illetve két oldalán kiépített TB20/30/30 előregyártott elemekből. Csatlakozó pontok, a 10 számú útnál a meglévő nagy szelvényű földárók, a Vasút utcánál a meglévő burkolt vízvezető árok.

A tervezési terület magassági vízválasztó közelében helyezkedik el, a területen csak a tervezet útburkolati vizeket kell kezelni.

Az árok során talajvíz megjelenésére számítani nem kell.

A mértékadó csapadékvízhozam meghatározását a racionális számítási módszerrel végeztük, amely az alábbi közelítő feltételezéseken alapul.

A számítás feltételei a következők:

- A csapadék okozta lefolyás akkor maximális, amikor a mértékadó csapadék időtartama az összegyűlekezési idővel egyenlő.
- A vízhozam és az azt kiváltó csapadék intenzitás között lineáris a kapcsolat.
- A lefolyási tényező minden időtartamú és gyakoriságú csapadék esetén változatlan.
- A csatorna keresztmetszetre vonatkozó mértékadó csapadékvíz hozam: $Q = \Psi \cdot i_p \cdot A$
 Q = mértékadó csapadékvízhozam, l/s
 Ψ = lefolyási tényező, dimenzió nélkül
 i_p = a p átlagos gyakoriságú, t összegyűlekezési idejű csapadérintenzitás l/s.ha
 A = a vízgyűjtő terület kiterjedése, ha

A számításokban p gyakoriságot 10 évre választottuk.

A lefolyási tényezők:

Burkolt utak 0,85
 Kertes házak 0,4

| A tervezési területen keletkező vízhozamokat a következőkben adjuk meg: | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Vízgyűjtő | | lefolyási tényező | i_p l/s.ha | Q_p l/s |
| jele | nagysága (ha) | | | |
| A1 útburkolat | 0,51 | 0,85 | 166 | 71,96 |
| B1 kertes házak | 1,45 | 0,4 | 166 | 96,28 |
| ÖSSZES CSVÍZ | | | | 168,24 |

A szükséges NA50 beton átteresz a csapadékvizeknél $Q_m=168,24$ l/s, a befogadónál -

bricoll kft.
 H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
 Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
bricoll@axeler.hu ;
www.bricoll.hu

vízszállító képessége $I=0,5\text{‰}$ esésnél $Q_c=296$ l/s és középsebessége $v_c=1,48$ m/s megfelel

A tervezett szikkasztómezők tározó és szikkasztó képessége:

A tervezett betonfolyóka hidraulikai ellenőrzése:

- $Q_m = 0,168$ m³/sec
- $n = 0,011$
- $I = 100,7 \text{‰}$
- $A = 0,078$ m²
- $h = 0,2$ m
- $a = 0,2$ m

$Q_c=194$ l/s és középsebessége $v_c=3,94$ m/s megfelel

A tervezett beton folyóka az érkező csapadékvizet nagy biztonsággal elszállítja!

• **Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezések**

A tervezési terület vasúti pályákat nem érint.

• **Közvilágítás**

Az tervezési területen a közvilágítás az útépítéssel egyidőben kiépül, jelenleg tervezés alatt Partner Mérnöki Iroda Kft, amely a terület teljes közművesítését tervezi.

• **Baleseti adatok**

A tervezési területre vonatkozóan baleseti adatok nem állnak rendelkezésre.

• **Az igénybeveendő idegen területek**

Az idegen területek megszerzésére a beruházó a szükséges intézkedést megteszi.

• **Forgalomtechnika**

Építés alatti forgalomkorlátozás:

Az útcsatlakozások építésének ideje alatt a 10. számú főút burkolatából min. 5,50 m szélességű részt szabadon kell hagyni. Az építéshez igénybe vehető burkolatrészt helyi elkorlátozással és az alábbi közúti jelzőtáblákkal kell biztosítani:

- A 10. számú főúton az építési terület előtt mindkét irányban 50 m-re az "Úton folyó munkák és Sebességkorlátozás 30 km"
- A 10. számú főúton az építési terület előtt mindkét irányban 25 m-re az "Útszűkület (jobb ill. bal oldali) és Előzni tilos!"
- az építési terület előtt mindkét forgalmi irányban "Terelőpálánkok (piros-fehér sáv, jobbra ill. balra), felette Kikerülési irány (jobbra ill. balra)"

Éjszaka és rossz látási viszonyok között az elkorlátozott terület kezdetét és végét - legalább a megállási látótávolságból észlelhető, folyamatos piros vagy villogó borostyánsárga fényt adó - lámpával meg kell jelölni.

A kivitelezés elkészülte után a 10. számú főúton az eredeti forgalmi rend helyreállítandó!

Építés utáni forgalmi rend:

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu :

www.bricoll.hu

Az útépítés befejezését követően a tervezett „Elsőbbségadás kötelező” és a „Sebességkorlátozás 30 km/ó” közúti jelzőtáblákat az U-3 sz. helyszínrajz szerinti helyekre kell kihelyezni.

4. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL

A tervezési terület több magáningatlant is érint. A terület megszerzése a rendezési terv figyelembe vételével folyamatban van.

5. KÖZMŰVEK

A tervezett valamennyi közművet megközelíti. A közművek közelében csak kézi földmunka végezhető! Az útburkolatba eső fedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emelni.

Az érintett közművek a következők:

- ÉDÁSZ Rt. Tatabánya
- Magyar Közút Kht. KEM Területei Igazgatóság
- MATÁV Tatabánya
- ÉGÁZ Rt, Tatabánya
- ÉDV Rt Dorogi üzem
- VIVENDI Esztergom
- Leányvár Polgármesteri Hivatal

A felsorolt közműveknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a szakági szakfelügyeletet meg kell kérni. A kivitelezés során az általuk kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

6. TŰZVÉDELEM:

A tervezett létesítmény a nem tűzveszélyes "E" kategóriába tartozik.

Komárom, 2006. május


Sáfán József
Tervező
11-0335

K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Építési előírások, követelmények - földmunkák

Általános előírások

Termőréteg eltávolítása

A földmunka megkezdése előtt az érintett területről a növényzetet és a szerves anyag tartalmú termőföld réteget el kell távolítani. Az azonnal fel nem használt termőtalajt más földanyagoktól, építési anyagoktól elkülönítve, tömörítetlenül kell deponálni és kezelni. A munkálatok által érintett vezetékek (posta, villany, víz, gáz, stb.) megóvása, áthelyezése vagy eltávolítása – ha azt nem az illetékes szervek végzik – csak azok előzetes engedélye és előírásai szerint hajthatók végre. A földműre és a munkaterületre jutó vizek károkozás nélküli elvezetését meg kell tervezni. Amennyiben a tervezett megoldás elégtelennek bizonyul a talajvíz, rétegvíz, stb., elvezetésére pótlólag kell intézkedni. A csapadék és egyéb vizeket építés közben rendszeresen, illetve folyamatosan el kell vezetni. A földmű elnedvesedése esetén a további munkát csak a teljes kiszáradás, vagy az elázott rész cseréje, esetleg más kezelés után lehet folytatni.

Depóniaképzés

A depóniákat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy önmagukban állékonyak legyenek, talajtörést ne okozzanak és ne akadályozzák a felszíni vizek lefolyását.

Töltés alapozás

Építési előírások

Az 5-10 % hajlású terepen a töltés alapterületet fel kell érdesíteni. A 10-25 % hajlású terepet lépcsőzni kell. Az egyes lépcsők felülete 3-5 %-ot lejtessen kifelé és a lépcsők magassága a talajfajtától és a töltés magasságától függően legalább 0,2-0,5 m legyen. Puha altalajon épülő töltéseknél, vagy bevágásokban a szükséges talajcsere vastagsága geotextiliák alkalmazásával csökkenthető. A geotextiliák alkalmazását előírás hiányában egyedileg kell megtervezni.

Minőségi követelmények

A töltések alatti altalaj felső 20 cm vastag rétegének tömörsége egyéb előírás hiányában legalább $T_{rp} = 85\%$ legyen.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@aseleto.hu ;

www.bricoll.hu

Töltések, bevágások építése

Építési előírások

Bevágások építésénél a talajt túlfejtteni nem szabad.

Többféle anyagból épülő töltések esetén

- a jól graduált, nagyobb teherbírású anyagok a töltés felső részébe kerüljenek,
- durva, hiányos szemeloszlású anyagok lehetőleg a töltés alsó rétegeibe épüljenek be,
- a szélesítés anyagának vízáteresztő képessége ne legyen kisebb a régi töltés talajának vízáteresztő képességénél,
- szikla vagy görgeteg anyag beépítésénél a legnagyobb darabok átmérője ne haladja meg a tömörített rétegvastagság 2/3-át.

Az anyag töltésépítés céljára való alkalmasság elbírálásánál a talaj beépítéskori állapota a mértékadó. A beépítendő talaj víztartalma közvetlenül a tömörítés megkezdése előtt az MSZ 14043-7 szerint legkedvezőbb érték közelében legyen. Nem folytatható a töltésépítés, ha a tömörítő járat hatására a rétegen szabad szemmel látható rugózó jellegű függőleges alakváltozás következik be. Kivételesen sor kerülhet olyan talajok beépítésére, amelyek víztartalma a megengedett határérték felett van (az előírt tömörítési fokhoz a Proctor-görbe szerint tartozó víztartalomnál nagyobb). (lásd M3. melléklet) Különnemű talajokat (pl. homok és agyag) rétegenként, teljes szélességben, felváltva kell a töltésbe beépíteni. A napi munka befejeztével vagy eső közeledtével az előírt tömörítő munkán túlmenően a felületet simító hengerléssel kell kialakítani. A töltést a tömöríthetőség biztosítása érdekében általában a tervezettnél szélesebbre kell megépíteni. A túltöltést a tömörítés befejezése után el kell távolítani.

Minőségi követelmények

A töltéstest tömörségének előírt értéke – egyéb előírás hiányában – legalább $T_p = 85\%$. Szemcsés talajoknál ha a legnagyobb száraz térfogatsűrűség (MSZ 14043-7) $1,75 \text{ g/cm}^3$ vagy annál kisebb, akkor a T_p legalább 90% legyen. A töltéstest felszíne a tervezett magasságtól $\pm 10 \text{ cm}$ -nél jobban nem térhet el.

Töltések és bevágások felső 50 cm-ének építése

A földmű felső 50 cm rétegébe a 3.2.1 és a 3.2.2 szakaszban említett talajok építhetők be a 4.5.1.2 szakasz előírásainak figyelembe vételével. Fagyérzékeny és fagyveszélyes talajok az MSZ-07 UT 2 szerint feltételek mellett építhetők be. Az 5% -nál nagyobb lineáris zsugorodású talajok csak előzetesen elfogadott beavatkozással építhetők be. A vizsgálati módszer leírását az M1. melléklet tartalmazza. Ha a töltéstest anyagából az előírt tömörségi és/vagy teherbírási érték nem érhető el a felső 50 cm-es réteget részben vagy egészben talajjavító rétegből vagy stabilizált talajból kell megépíteni. A földmű felső 50 cm-es réteg felületét min. 4% oldaleséssel kell kialakítani. Különleges esetekben (pl. városi utak) rövidebb szakaszokon megengedhető a 2% -os oldalesés is. A terepről a bevágási rézsűre és a

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

rézsűrűl a tükörbe csapadékvíz nem juthat; azt árkok vagy szivárgók segítségével el kell vezetni.

Minőségi követelmények

A földmű felső 50 cm rétegében a tömörség előírt értéke legalább $T_{rp} = 90 \%$; szemcsés talaj esetén amennyiben a legnagyobb száraz térfogatsűrűség $1,75 \text{ g/cm}^3$ vagy annál kisebb, illetve betonburkolatok alatt legalább $T_{rp} = 95 \%$.

1. ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK - ÚTALAPOK

- 1.1. Az építés előfeltétele a megfelelő adatszolgáltatás és a jóváhagyott kivitelezési dokumentáció
- 1.2. Az építés alatti forgalom eltereléshez forgalomtechnikai tervet kell készíteni és azt az illetékes útügyi hatósággal engedélyeztetni kell
- 1.3. Az építés alatti forgalom korlátozást az MSZ-07-3608 szerint kell kialakítani
- 1.4. A földmű feleljen meg az MSZ-07-3223 előírásainak
- 1.5. Az alaprétegek építése csak akkor kezdhető meg, ha az eltakarásra kerülő szerkezetekre vonatkozóan az építető az eltakarási engedélyt megadta.
- 1.6. Építés közben a földművet az elnedvesedéstől meg kell védeni. Elázott elnedvesedett földmüre alapréteget szerezni nem szabad.
- 1.7. A kötőanyag nélküli alaprétegek építése csak az MSZ-07-3703 alapján jóváhagyott alkalmassági vizsgálat és technológiai utasítás alapján kezdhető el.
- 1.8. A szállítás és terítés során a rétegek anyaga nem szennyeződhet el (föld, humusz, fák gyökerei, stb.)
- 1.9. Az építési forgalmat célszerű a már kész rétegen egyenletesen elosztva vezetni.
- 1.10. Az építés során az ME-07-3209:1994 szerinti vizsgálatokat el kell végezni.

2. Minőségi követelmények - útalapok

- 2.1. A mérések és mintavételek gyakoriságát az építető által jóváhagyott mintavételi tervben kell megtervezni, A mérési helyeket az építési naplóban kell beazonosítható módon rögzíteni.
- 2.2. Egy anyagmintával forgalmi sávonként legfeljebb 50 m illetve térburkolatoknál 2000 m^2 minősíthető.
- 2.3. A mintavétel miatt végzett bontások helyreállítása a vállalkozó feladata. A bontott részeket eredeti állapotnak megfelelően kell helyre állítani.
- 2.4. A kötőanyag nélküli ásványi anyagok, illetve keverékek minőségének tanúsításához szükséges vizsgálatokat a kész alaprétegből vett mintákon kell elvégezni.
- 2.5. Amennyiben a zúzottkő alapok osztályozott anyagok felhasználásával épülnek, akkor a minősítő vizsgálatok céljára szolgáló anyagminták a beépítés előtt a depóniából vehetők.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axeler.hu ;

www.bricoll.hu

3. Általános előírások - földmunka

- 3.1. A földmunka rézsűs vagy dúcolt munkaárokba is végezhető az MSZ 15105 és MSZ-04.802/1 előírásai szerint.
- 3.2. A kivitelező vállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell tartani. A munkaárok alsó 15-20 cm rétegét a csőfektetés előtti 24 órában kell kiszedni.
- 3.3. A csőfektetési munkáknál az általános balesetelhárítási előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- 3.4. A földmunkát a külvizektől meg kell óvni, talaj vagy rétegvíz esetén a szakszerű víztelenítésről gondoskodni kell.
- 3.5. A kivitelezési munkáknál a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén minősített acél dúcelemek alkalmazhatók hidraulikus támasszal. A minősítésnek a használatba vételkor érvényesnek kell lennie.
- 3.6. A földvisszatöltést több ütemben kell elvégezni, első ütemben a cső záradék feletti 50 cm réteget 20 cm vastagságú rétegekben J tömörítési osztályba tartozó talaj felhasználásával. A csőzónát Try85% -ra kell tömöríteni.
- 3.7. Fagyott talajt, szerves anyagot kőgörgeteget építőipari törmeléket, szennyezett anyagot visszatöltésre felhasználni tilos!
- 3.8. Kötött talajoknál tömörítésre iszapolást alkalmazni tilos! Homoktalajok esetében is kerülendő az iszapolós tömörítés!

4. Építés előkészítése -aszfaltrétegek

- 4.1. A bitumenes alap,- kötő és kopó rétegek terítését és tömörítését az adott építési körülmények figyelembevételével úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a beépített aszfaltrétegek vastagsága a tervezettől 10%-nál nagyobb mértékben ne térjen el és egyenletes legyen, a rétegek tömörségi foka legalább 97 %-os legyen.
- 4.2. Aszfalt rétegek csak teherbíró, száraz, por és szennyeződésmentes tiszta alapra, illetve aszfaltrétegre építhető. Az építést megelőzően az alapként szolgáló útalap felületet szükség szerint elő kell készíteni. A kiviteli terv, vagy az építés körülményei megkívánják bitumen emulzióval le kell permetezni, ezzel biztosítani kell a rétegek összeragasztását. Az egyszerre kellősített szakasz hosszát az építés körülményei határozzák meg, de az ne haladja meg az átállás nélküli finiser menet hosszát.
- 4.3. A már előzőleg megépített aszfaltsáv hossz-, illetve keresztirányú csatlakozó szakaszát a következő sáv építése előtt a munkahézag eldolgozására vonatkozó szabályok szerint függőlegesre kell vágni és ezeket, valamint a burkolattal érintkező egyéb felületeket – pl. szegély, aknafedlap – bitumenemulziós kenéssel kellősíteni kell.
- 4.4. Az aszfalt beépítés körülményeit az építési naplóban vezetni kell.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 23/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

5. Aszfaltrétegek terítése

- 5.1. Az aszfaltkeverék szintvezérléssel vagy anélkül működő finiserrel teríthető. Nehezen hozzáférhető helyen a kézi terítés is megengedhető.
- 5.2. Tetőszelvény kialakítása esetében annak érdekében, hogy a hosszcsatlakozások közvetlenül egymás fölé ne kerüljenek, javasolt, az egymásra kerülő terítési sávokat rétegenként váltott oldalon elhelyezni.
- 5.3. Az alapréteg vagy a kiegyenlítő réteg első terítési sávját drótvezérléssel, a második és további sávokat csúszórúd vezérléssel kell építeni.
- 5.4. Kézi terítés esetén a tömörítést is figyelembe vevő magassági centrumokat ki kell képezni és ezekhez kell a terített felületet igazítani.
- 5.5. A simító palló oldalesését a tervszerinti értékre be kell állítani és indulás előtt műszerrel ellenőrizni kell.
- 5.6. A szállító gépkocsi rakfelületét és a finiser puttyját az aszfalt feltapadásának elkerülése érdekében tapadásgátló oldattal – pl. impimol – be kell kenni. Gázolaj illetve fűtőolaj használata tilos!
- 5.7. Az elterített aszfalt réteg vastagságát és oldalesését 20 m után ellenőrizni és szükség szerint módosítani kell. A módosított beállítást 5 m után ellenőrizni kell.
- 5.8. Minden 15 percnél hosszabb leállás esetén a finiserben levő anyagot ki kell járatni és aszfalt véget képezni mint a napi munka befejezésekor.
- 5.9. Az elterített sáv következő sávhoz csatlakozó felületének függőlegesnek kell lennie, melyet a következő sáv építése előtt ha nem megfelelő le kell vágni és bitumen emulzióval kellősíteni kell.
- 5.10. A munka befejezésekor az elterített rétegeket tömörre kell hengerezni azon a hosszon amelyen a vastagsága állandó.

6. Az aszfaltrétegek tömörítése

- 6.1. Az elterített aszfaltréteg tömörítéssel válik az útpálya szerkezeti részévé.
- 6.2. A megfelelő tömörség kialakítását az alábbi tényezők határozzák meg
- 6.3. az aszfaltkeverék terítési vastagsága, összetétele, hőmérséklete
- 6.4. a finiser tömörítő hatása,
- 6.5. az alkalmazott hengerek típusa
- 6.6. a hengerezés módja, - sorrend, hossz, járatszám, sebesség
- 6.7. A tömörítési folyamat az alábbi munkarészekre tagozódik
- 6.8. Előtömörítés – a finiser pallója végzi, nem finiseres terítés esetén ezt a feladatot könnyű tandem hengerrel kell elvégezni.
- 6.9. főtömörítés – ezalatt éri el az aszfaltréteg a szükséges tömörséget

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

- 6.10. simító hengerelés – a hengerelés során keletkezett egyenetlenségek megszüntetése
- 6.11. Célszerű hengerelési hossz gumibroncsos hengereknél 30-60 m a -főtömörítést végző hengerek számától függően – tandem hengereknél 20-25 m. A gumibroncsos hengerek haladási sebessége 8-10 km/ó, a tandem hengereké 3-4 km/ó, a simító hengerelés 10 km/h lehet.
- 6.12. A hengereknek hajtott kerekükkel a terítés haladási irányának megfelelően kell elhelyezkedniük. Vibrációs hengerelést csak visszamenetben lehet végezni.
- 6.13. Kereszt csatlakozás tömörítését hosszirányú hengereléssel célszerű végezni a folyópályán előirányozottnál rövidebb hengerelési hosszakkal.
- 6.14. Henger a meleg aszfaltrétegen nem állhat meg!

7. Aszfaltrétegek egyéb felülethez való csatlakozása

- 7.1. Keresztirányú csatlakozásnál a meglévő aszfaltburkolatot vissza kell bontani, úgy hogy a munka kezdetén és végén a bontás függőleges falú és egyenes vonalú legyen és a mélysége legalább a kopóréteg tömör vastagságának megfelelő értéket érje el.
- 7.2. A csatlakozó felületeket gondosan meg kell tisztítani, bitumen emulzióvak kellősíteni kell a hézagmentes csatlakozás biztosításának érdekében.
- 7.3. A süllyesztett szegély, futósok folyóka 'K' szegély szintjénél a betömörített kopóréteg szintje 0,5 cm-rel magasabb legyen.
- 7.4. A sávba belógó vagy abban elhelyezkedő egyéb felületek –fedlapok, víznyelőrácsok stb. – mellé terített sáv, kopó és kötőréteg terítése esetén az egyéb felület előtt a finisert meg kell állítani és a bedolgozó tagot felemelve kell felette elhaladni. Az egyéb felület elhagyása után szabad a bedolgozó tagot visszaengedve folytatni a terítést. Az egyéb felület környékén az aszfaltkeveréket kézi munkával kell a megfelelő szintbe emelni és hengerelés előtt kézi döngölővel be kell tömöríteni.

Munkavédelmi előírások:

A gyártás során betartandó munkavédelmi előírásokat a termékre vonatkozó technológiai utasítás tartalmazza.

Közúti szállítás során betartandók a KRESZ vonatkozó előírásai, rakodás során a rakodógép emelő kapacitását, valamint a szállító jármű megengedett tengelyterhelését, teherbírását, figyelembe kell venni. A csöveket, elemeket biztonságosan kell rögzíteni. (kiékelés, lekötözés, elcsúszás és leborulás ellen.) A rakat magassága a szállító jármű oldal fal magasságát a szállított elem magasságának (átmérő) 50 %-ával haladhatja meg.

A kivitelező az építési munkákkal kapcsolatban technológiai utasítást köteles készíteni. A technológiai utasításban a kivitelezés műszaki jellemzőit, valamint a munkavédelmi követelményeket messzemenően rögzíteni és érvényesíteni kell.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelera.hu :

www.bricoll.hu

Csatornaépítési munkáknál az alábbi veszélyforrásoknak különös figyelmet kell szentelni:

1. Kedvezőtlen időjárási hatások (szabadban végzett munka)

A védelem módja:

- esős időben esőkabát és gumicsizma használata
- hideg időben meleg ruházat, melegedő hely és meleg védőruha biztosítása

2. Elcsúszás, elesés veszély: (anyagszállítás közben)

A védelem módja:

- a megengedett súlyhatár alatti terhelés
- akadály és csúszásmentes szállítási útvonalak biztosítása

3. Leeső és beeső tárgyak veszélye, munkagödörbe esés.

A védelem módja:

- emelőkötés és emelőeszköz, vagy – indokolt esetben – biztosító kötél rendszeres használatának ellenőrzése
- védősisak használata
- védőkorlátok előírás szerinti alkalmazása
- biztonságos létra, vagy lépcső alkalmazása

4. Beomlás, betemetés veszély:

A védelem módja:

- talajminőségtől és állapottól függő dűcolat készítése
- a dűcolat állapotának állandó, szakszerű ellenőrzése
- a dűcolat bontását szakember végezze

5. Kézsérülés veszélye (éles szélek, peremek, sorják):

A védelem módja:

- ötujjas, bőr védőkesztyű használata
- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

6. Közúti baleset veszélye (közúti forgalom alatt végzett munkánál)

A védelem módja:

- forgalom elzárás, elkorlátozás
- fényvisszaverő mellény használata
- Kressz-táblák és jelzőfények kihelyezése

7. Tűz- és robbanásveszély

A védelem módja:

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

- a gázvezeték közelében végzett munkánál az előírások betartása
 - a technológiai fegyelem betartása
 - az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre vonatkozó előírások betartása
- 8. Vizes anyagokkal végzett munka**

A védelem módja:

- az illesztőhabarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak gumikesztyűt kell biztosítani
- több komponensű oldószeres tömítőanyagok bedolgozásánál védőlánc kötelező

9. Betonelemek darabolása

A védelem módja:

- Betonelemek vágásánál, vésésénél védőszemüveg, védőkesztyű, ill. fűrészelésnél porvédő maszk viselése kötelező!
- Éjszakai munka esetén a munkaterület megfelelő megvilágításáról gondoskodni kell.
Közterületen végzett munkánál az elkorlátozás, valamint a figyelmeztető táblák és lámpák elhelyezése kötelező!

A munkaciklus befejezésekor a munkaterületet rendezett állapotban kell hátrahagyni.

Komárom, 2006. május

Sáfrán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

BIZTONSÁGTECHNIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ELŐZMÉNY

A tervezői szempontból fontosnak tartott munkavédelmi előírások ismertetése előtt felhívjuk a Kivitelező és a Beruházó, illetve Üzemeltető figyelmét arra, hogy jelen munkavédelmi leírás nem pótolja a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi előírásokat, csak kiegészíthetik azokat. Kivitelezéskor, üzemeltetéskor és karbantartáskor a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi és biztonság technikai előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

2. A KIVITELEZÉSSSEL KAPCSOLATOS TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A./ Az építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei:

- 1.3.3 Az építési területen az 1 m-nél mélyebb árkokat - munkaárkokat és gödröket - munkagödröket - ideiglenes jelző korláttal el kell látni és korlátozott látási viszonyok, illetve éjszaka villogó sárga vagy folyamatos piros fényrel meg kell jelölni, valamint külön előírások szerint meg kell világítani.
- 1.4 Az építési területen, munkaterületen az idegenek belépését kerítéssel, illetőleg az MSZ 17066 szerinti tiltó táblákkal meg kell akadályozni. Ha az építési munkától független közlekedés van a területen a munkahelyet el kell korlátozni.
- 1.6.1 A feljárók szélességi mérete a következők szerint építendő:
- egyirányú közlekedés esetén 0,60 m
 - egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag méretétől függően, de min. 1,60 m
 - kétirányú közlekedés esetén a szállított anyag méretétől függően, de min. 2,50 m
- 1.6.2 Hegesztési munkához fejpajzsot, védő kesztyűt, stb. kell használni. Nedves területen, fém szerkezeteken csak szigetelő alapon állva szabad elektromos ívhegesztést végezni. A hegesztéshez az előírt pormentességet és légcserét biztosítani kell.

- 1.15 Építőipari munkát csak úgy szabad csak megkezdeni és végezni, valamint az épületek, szerkezetek, segéd szerkezetek bármilyen elemét megbontani, átalakítani vagy kicserélni, hogy a munkavégzés az MSZ 14399 szerinti technológiai, műveleti, kezelési, munkavédelmi követelményeknek megfeleljen.
- 1.20 Gépi munkavégzés a közművektől 3,00 m, építési vízvezetéktől 1,00 m távolságban nem alkalmazható.
- Vegyí anyagokkal, vegyszerekkel való munkavégzés során a gyártó által megadott munkavédelmi és biztonság technikai előírások is betartandók.
- A kivitelezéssel és üzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az érvényben lévő előírások szerint kell elkészíteni.
- Nyomás alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad bontani, szerelni, javítani, ha előzőleg a nyomásmentes állapot biztosítása megtörtént.
- Kábel kiváltások előtt a vezetékek áramtalanítását biztonságosan meg kell oldani.
- A beépített elzáró és szabályozó szerelvények nyomásfokozata a tervezett legyen, de kényszerűségből csak nagyobb fokozatú építhető be.
- Ivóvíz hálózatok fertőtlenítését csak olyan személyek végezhetik akiknek az egészségügyi alkalmassága biztosított.

Figyelem!

Az építési területen talált nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest vagy egyéb nem azonosítható szerkezet esetén a munkát fel kell függeszteni és intézkedni kell a veszély elhárítása ügyében.

A./ Az építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonság technikai követelményei:

- 1.1 Általános biztonságtechnikai követelmények az MSZ 04.900 szerint
- 1.2 Földmunkák
- 1.2.3 Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú közművezetéseket fel kell kutatni az MSZ 04.900 szerint.
- 1.6.2 Az építési feljárók lejtése legfeljebb 40 % lehet. A feljárókon a megcsúszást a padlózatán legfeljebb 40 cm távolságban felerősített lécekkel, vagy egyéb módon meg kell akadályozni.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
bricoll@axelero.hu ;
www.bricoll.hu

Ha a feljárókon talicskával vagy japánerrel anyagszállítás is történik, a lejtés 10 %-nál nagyobb nem lehet és a kerék számára s csúszásgátló lécek megszakításával helyet kell biztosítani.

Acélszerkezet szerelése közben a munkavégzés közbeni villámvédelemről gondoskodni kell.

A munkahelyen keletkező mérgező anyagokat és veszélyes hulladékokat a kijelölt helyre kell szállítani és ártalmatlanításukról gondoskodni kell.

1.6.4 A feljárók padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és elmozdulás ellen biztosítani kell.

1.6.8 A hidszerűen kialakított személyátjárók

- egyirányú közlekedés esetén min. 0,60 m
- kétirányú közlekedés esetén min 1,00m

szélesek legyenek. Ha az átjáró szintje 1,00 m-nél magasabban van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1,00 m magas kétsoros korláttal kell ellátni.

1.8 A kivitelezés tartama alatt botlás és csúszás ellen biztosított lépcsőt kell biztosítani, nagyobb szintkülönbség esetén létrafeljáró is alkalmazható.

1.10 Közlekedési úton a közúti forgalom fenntartása mellett a végzett munkáknál azok láthatóságát biztosító elkorlátozást és a közlekedési jelzést a KRESZ előírásai szerint kell elhelyezni. Csak személyforgalom mellett végzett munkáknál fehér színű zsinórpadozat, zsinórállványokat kell alkalmazni, ezeket sötétedés után ki kell világítani.

1.11 Közlekedési útvonalak mentén kihelyezett vezeték tartó oszlopok mellett az oszloptól különálló kerékvetőt kell elhelyezni.

1.14 A térszint alatti munkák megkezdése előtt a területen fel kell tární a térszint alatt található közmű vezetékeket és gondoskodni kell azok védelméről. Közút és vasút mellett végzett munkák esetében kötelezővé kell tenni minden dolgozó számára a fényvisszaverő mellény használatát.

1.2.4 A töltés vagy bevágás, továbbá a rézsűsen kiemelt munkagödör és árok alakját, méreteit úgy kell meghatározni, hogy építés közben és azt követően állékony legyen, a rendeltetési és az építés alatti igénybevételnek megfelelően, és ne veszélyeztesse a közelben levő létesítmények használatát és állékonyosságát.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;
www.bricoll.hu

- 1.2.5 Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a szakadólapon belül csak akkor szabad megterhelni, ha a dúcolás a többlet teherre méretezve van.
- 1.2.6 A talajt aláágással kitermelni nem szabad!
- 1.2.7 A föld visszapergését a munkaárokbba meg kell akadályozni.
- 1.2.8 A géppel végzett földmunkák esetén a földmunkagépek fel és elvonulási útvonalát, mozgási területét, átállási útvonalát, teherbírás, állékonyosság és ürszelvény biztonság szempontjából meg kell vizsgálni, a földmunkagép mozgását a talaj állékonyosságának figyelembevételével kell meghatározni.
- 1.2.9 A járműközlekedés számára kialakított hidakon, átjárókon a teherbírást fel kell tüntetni.
- 1.2.11 Kézi földmunkánál a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően kell kitermelni. Lépcsőzés kialakítása esetén a padkák magassága legfeljebb 1,00 m lehet, szélességük nem lehet kisebb azok magasságánál.
- 1.2.12 Az 1,00 m-nél mélyebb munkaárokbba, vagy munkagödörbe való lejárás biztonságát elmozdulás ellen biztosított és megfelelő teherbírású létrával kell megoldani.
- 1.3 Dúcolás**
- 1.3.1 A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyosságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.
- 1.3.6 A dúcokon átjárni és azokat munkaállásként vagy anyag tárolásra használni tilos!
- 1.3.7 Vízszintes pallózású dúcolást legfeljebb 5,00 m mélységig, és csak ott szabad alkalmazni, ahol a talaj a palló behelyezése előtt legalább 30 cm szélességben szabadon, beomlás veszély nélkül megáll.
- 1.3.8 A dúcolás mögött képződött üregeket, kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.
- 1.3.9 A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj minőségétől függően, de állékony talajoknál legalább 1,00 m-enként, nem állékony talajnál 0,50 m-enként a dúcolással követni kell.
- 1.3.10 A kidúcolt munkaárok fenék szélessége 0,80 m-nél kisebb nem lehet.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

2. Biztonságtechnikai ellenőrzés:

- 2.2 A földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményeinek betartását a teljes munkaterületen, illetve annak minden szerkezetén, szemrevételezéssel, szükség szerint a tervek előírásaival való összevetéssel, a méretekkel meghatározott követelményeket pedig méréssel ellenőrizni kell.

A./ Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei:

1.2 Betonacél-betét készítése

- 1.2.7 Vágóollóval legfeljebb 12 mm vastagságú betonacélt szabad vágni.
1.2.8 A betonacél szállítmányok különböző átmérőjű betonacélok vághatóságát vágási próbával ellenőrizni kell.
1.2.9 A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad.
1.2.10 Az összeszerelés helyének hossza külön elírás hiányában a leghosszabb acélbetétnek legalább kétszerese, szélessége legalább egyszerese legyen.
1.2.11 Helyszíni szereléshez, ha csak tartók vannak bezsaluzva, betonacél korláttal ellátott összefüggő, legalább 60 cm széles állást kell biztosítani.
1.2.12 A hegesztés munkabiztonságáról külön előírás szerint gondoskodni kell.

1.3 Munkahelyi betonkeverés:

- 1.3.1 Ha a betonkeverő gép emelvényen áll, az ürítéshez, külön előírás hiányában, csúszdát kell építeni.
1.3.2 A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni.

1.4 Betonszállítás

- 1.4.1 A betonszállítás céljára kialakított padozat talicska-szállításnál min. 1,60 m, japáneres szállításnál min. 1,50 m széles legyen. Lehajlás ellen a vasszerelés fölött legyen megfelelő sűrűségű alátámasztás.

1.5 Betonszivattyúzás

- 1.5.1 A betonszivattyú csővezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a teherbírását a csővezeték tömegének és dinamikus terhelésének figyelembevételével állapították meg.
1.5.2 A csővezeték hirtelen felcsapódását nyomásváltozáskor megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;


www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

1.6 A beton bedolgozása:

- 1.6.1 Betonozásnál 3,00 m-nél nagyobb ejtési magasság eseté csúszdát kell alkalmazni, pilléreknél pedig 3,00 m-enként beton betöltésére, bedolgozására alkalmas nyílást kell hagyni. A csúszdát elmozdulás ellen megfelelően rögzíteni kell.
- 1.6.2 A tartály, illetőleg annak szállítószerkezete az ürítéskor jelentkező túlbillenés, kilendülés, lezuhanás ellen biztosítani kell.
- 1.7 Zsaluzás:**
- 1.7.1 A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSZ 13010 szerint.
- 1.7.2 A zsaluzat méreteit, összeépítési módját úgy kell megválasztani, hogy a zsaluzaton végzett munka biztonságos legyen.
- 1.7.3 Csúszózsaluzati munka csak terv alapján végezhető.





Komárom, 2006. május


Sáfrán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
bricoll@axeleru.hu ;
www.bricoll.hu

A KERESZTSZELVÉNYEK RÉSZLETEZÉSE SZERINT
JAVASOLT KÖZMŰELRENDEZÉS




| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|
| | H-2003 Könyvtár, Újtelep Barátság 22/A Tel: 36-20-928-344 www.tervezovt.hu | Tervező ÚJTELEP | Megnevezés ÚJTELEP |
| | Leányvár Községi Önkormányzat 2818 Leányvár, Erdőtelek 6. Bt. | Méret 1:50 | Dátum 2006-09 |
| Típus LEÁNYVÁR, KALVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP ÚTÉPÍTÉS ÉS CSAPADÉKELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI KIVITELTERV | | Tervező Attila Székely | |

5 cm vastag kőszelvényekkel, 10% vízszintes lejtéssel.
 5 cm vastag kőszelvényekkel, 10% vízszintes lejtéssel.
 5 cm vastag kőszelvényekkel, 10% vízszintes lejtéssel.

5 cm vastag kőszelvényekkel, 10% vízszintes lejtéssel.
 5 cm vastag kőszelvényekkel, 10% vízszintes lejtéssel.
 5 cm vastag kőszelvényekkel, 10% vízszintes lejtéssel.


KERESZTSZELVÉNYEK I. SZÁMÚ ÚT



R₁ = 650 m

T₁ = 132,45 m

Ehrlenkreis 1,5 % bei 200 g/m³ Phosphor



Rechnung
1:1
A-15/37

Rechnung
1:1
A-15/38

Rechnung
1:1
A-15/39

Rechnung
1:1
A-15/40

Rechnung
1:1
A-15/41

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről, **Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88.** adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: (képviseli: Hanzelik Gábor polgármester) mint megrendelő továbbiakban **Megrendelő**, másrészről székhely:..... adószám:1, bankszámlaszám:....., (képviseleti: ügyvezető) mint vállalkozó, továbbiakban **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel.

1 Az építés beruházás tárgya

- 1.1 Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a Leányvár Község Panoráma utca infrastruktúra fejlesztése, út építése kivitelezési munkáit, a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott részletezésű megvalósítását, a benyújtott ajánlat, a rendelkezésre álló tervek és valamennyi az eljárás során keletkezett dokumentum szerint -melyek mind szerves részei jelen szerződésnek- valamint a Megrendelő jelen szerződésben szabályozott feltételei alapján.
- 1.2 A kivitelezési munka I. osztályú minőségű, melyet a szerződés aláírásakor hatályos műszaki szabványok, normatívák alapján kell meghatározni. Az átadás-átvétel során elismert alacsonyabb minőség esetén Vállalkozó az árszabályzó rendelkezésekben meghatározott, csökkentett összegű díjakat számolhat el.

2 A vállalkozói teljesítmények összegzése

- 2.1 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben végzi el és a szerződésben kikötött teljesítési határidőben azt üzemképes állapotban műszakilag a Megrendelőnek átadja. Köteles továbbá Vállalkozó a kiviteli munkát az építési engedélyben foglaltak szerint úgy elvégezni, hogy az minden tekintetben feleljen meg a műszaki szabványoknak.

A Felek az üzemképes állapotot a szerződés részletes műszaki tartalmán belüli terjedelempre értelmezik.

- 2.2 Vállalkozónak nincs joga arra, hogy a jelen szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit harmadik félre átruházza.
A Vállalkozó alvállalkozók igénybevételeire jogosult, ez azonban nem érinti a Megrendelő és a Vállalkozó közötti ezen szerződésben rögzített jogviszonyt.
Megrendelő jogosult arra, hogy kívánságait az alvállalkozók megbízása tekintetében a lehetőségek határain belül a Vállalkozóval történő megbeszélés során, vele való egyeztetésben rögzítse.
- 2.3 A Vállalkozónak a munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződés szerű teljesítéshez szükségesek, továbbá az 51/2000.(VIII:9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglaltak betartásáról.

2.4 A Vállalkozónak a saját alkalmazottai közül meg kell bíznia egy személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki megfelel az 51/2000.(VIII:9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet előírásainak. Az ilyen személyt a Vállalkozási szerződésben meg kell nevezni. Az építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.

2.5 A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról.

A forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak Vállalkozó feladatát képezi a forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása.

A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége.

2.6 A beépítendő anyagokat, az alkalmazott előállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen jóváhagyni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg.

5 munkanappal a munka kezdése előtt kell átadni a Megrendelő részére a beépítési és egyéb technológiai utasításokat.

2.7 A Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. Ha az előzetesen egyeztetett helyben és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy – ha a hiba a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza,- árleszállítást jogosult alkalmazni.

2.8 A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.

2.9 A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére.

A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értéket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedést tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

3 Vállalkozási díj és annak teljesítése

- 3.1 Szerződő felek a kivitelezési munka értékét az ajánlat alapján egyösszegű prognosztizált átalányárban határozzák meg az alábbiak szerint:

szerződés alapösszege:..... Ft

ÁFA: Ft

Mindösszesen: Ft

Azaz forint.

- 3.2 Az átalányár a szerződés szerinti átadásig változatlan. A jelen átalánydíjas megállapodás alapján a vállalkozó kockázatot vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, melyek hozzátartoznak a szerződés tárgyának kivitelezéséhez.

- 3.3 Felek megállapodnak abban, hogy a kiírásban nem szereplő, de Megrendelő által elrendelt pótmunkák esetében a felek külön szerződést kötnek, melyben rendelkeznek a szerződéses határidők esetleges módosításáról, illetve a pótmunkák ellenértékéről.

- 3.4 Pénzügyi elszámolás

Megrendelő a pénzügyi fedezetet biztosítja.

Megrendelő két részszámlát és egy végszámlát fogad be, a műszaki teljesítés előzetes műszaki ellenőrről történt igazolása után és a beérkezéstől számított 8 napon belül utalja át az összeget a Vállalkozó számlájára.

Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla késedelmes átutalása miatti károkért nem felel.

Megrendelő késedelmes fizetés esetén az érvényben lévő jegybanki alapkamatot fizeti Vállalkozónak a késedelmi napok alapján, és újabb 30 napon túli, Megrendelői mulasztásnak felróható fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a szerződéses feltételek újratárgyalását kezdeményezni a kivitelezési ütemezés változtatása mellett.

4 Kivitelezési határidő

- 4.1 Megrendelő az építéshez szükséges munkaterületet 2016. május 2-től biztosítja a Vállalkozónak. Vállalkozó a kivitelezés helyszínét ismeri. A munkaterület átadás-átvételének a felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely az építési napló melléklete.

- 4.2 Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges szállítási utak, organizációs és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése.

Vállalkozó köteles mindenkor a kivitelezést úgy organizálni, hogy a környezetét ne zavarja.

- 4.3 Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 60 napos határidővel vállalja.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni. A határidő előtti teljesítés esetén a Vállalkozó köteles legalább 5 nappal korábban a Megrendelőt erről értesíteni.

Megrendelő a létesítményt műszaki átadás-átvétel során veszi át a Vállalkozótól, melynek feltételeit a szerződés 2. melléklete tartalmazza.

Rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb hiányok, vagy hibák esetén a Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg.

5 Teljesítése ellenőrzése, felek feladatai

- 5.1 A munkaterületen kívül csak a kijelölt utak használhatók közlekedésre és anyagszállításra. Az építési területen Vállalkozó köteles gondoskodni a baleset, munka- és vagyónvédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, forgalomkorlátozási és környezetvédelmi előírások betartásáról.

A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kifizetésért és az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak – ez irányú felszólításra – saját költségén kell az ilyen hibát helyrehozni.

Bármely kifizetésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot és más tárgyat, amely a kifizetésre szolgál és/vagy arra használnak.

A kifizetési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is.

A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kifizést a megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell adnia a mérési jegyzőkönyveket, naplót és a megvalósulási terveket a Megrendelő részére és minden vonatkozásban lehetővé kell tennie az ellenőrző mérések végrehajtását.

- 5.2 A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és képviselői jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, melynek eredményéről az építési naplóban bejegyzést eszközölhetnek.

- 5.3 Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről köteles értesíteni (e-mailben vagy faxon), és erről az építési naplóban bejegyzést tenni. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

A Megrendelő utasítást adhat bármely munkát feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéről nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által használt anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól, ezen a feltárások és vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell.

- 5.4 A Megrendelő a kivitelezés időtartamára- szükség esetén – tervezői művezetést biztosít, és úgy nyilatkozik, hogy amennyiben ennek során a tervező naplóbejegyzést tesz, az csak akkor válik hatályossá, ha azt a Megrendelő megbízottja ellenjegyzzi.

- 5.5 A kiíráson változtatni csak az építési naplóba történő bejegyzéssel és megrendelői jóváhagyással lehet.

Az építési naplóba bejegyzést tehet a Megrendelő részéről:

Hanzelik Gábor polgármester – e-mail:polgarmester@leanyvar.hu – tel.:30-235-8120

A Vállalkozó részéről a bejegyzésre jogosult képviselők:

..... ügyvezető – e-mail: - tel:.....

- 5.6 Az építési naplóba tett észrevételek, bejegyzések tudomásul vettnek tekintendők, utólag nem vitathatók, ha azokra másik fél 8 napon belül nem tett észrevételt.
- 5.7 Vállalkozó az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia és a kivitelezői munka – ideértve az alvállalkozói teljesítéseket is – minőségért teljes szavatossággal tartozik

A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni.

A Vállalkozó köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a Megrendelővel elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csökkenti a Vállalkozó teljes körű felelősségét, és nem mentesíti szerződéses kötelezettsége alól.

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

a.) a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell lennie

b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia.

Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítását a szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő.

A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a Szerződés, szabvány vagy műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges.

Ha bármely- a jelen szerződésben vagy a szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által elrendelt – vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.

A Vállalkozó a munkakezdési határidő szerinti napon kell, hogy megkezdje a munkát és a befejezési határidőre hibátlanul be kell azt fejeznie.

- 5.8 A Vállalkozó a kivitelezés időszaka alatt gondoskodik a munkaterület és a Vállalkozónak átadott valamennyi berendezés őrzéséről. A helyszínre leszállított valamennyi berendezésért, építőanyagért a Vállalkozó a létesítmény átvétele napjáig anyagi felelősséggel tartozik.

5.9 Minőségi értékelés

Az elvégzett munka folyamatos, minőségi értékelése az érvényben lévő ágazati szabványok és normatívák szerint Megrendelő joga és kötelezettsége. Vállalkozó jogosult Megrendelői jóváhagyással a tervben szereplő anyagokkal és kivitelezési technológiáival egyenértékű változtatásokra a költségek módosítása nélkül, amennyiben igazolni tudja, hogy a módosítások műszaki paraméterei minden tekintetben legalább eléri a tervben szereplőket és azokat a Megrendelő elfogadja.

A tervezet minőségtől eltérni csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása után lehet.

- 5.10 A szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell felelniük,
- a Műszaki Előírásokban foglaltaknak
 - a közúti alágazatot érintő műszaki tartalmú jogszabályoknak
 - a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoknak
 - és az Útügyi Műszaki Előírásoknak.

A fentieket tartalmazza a minden évben kiadásra kerülő Útügyi Előírások kiadvány, amely beszerezhető a Magyar Útügyi Társaságnál és az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht-nál, továbbá az aktuális műszaki előírások elérhetőek a <http://www.kozut.hu> honlapon az ÁKMI Kht. Műszaki Fejlesztés és Szabályozás rovatában.

A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.

6 Átadás-átvétel eljárás

- 6.1 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről a Vállalkozó a Megrendelőt köteles kézre jelentés formájában írásban az esedékes időpont előtt 5 munkanappal értesíteni. Az átadás-átvételi eljárásban érdekelt alvállalkozók meghívása a Vállalkozó feladata. A sikeres átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a Vállalkozó köteles az eljárást a lehető legrövidebb időn belül megismételni, miután az akadályokat elhárította. Megrendelő csak hiba és hiánymentes létesítményt vesz át. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése nem jelenti kötbérterhes határidő végét.

Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű munkarész elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségsökkenés által meghatározott arányban Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben beszámítással is csökkentheti.

- 6.2 Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi és üzembe-helyezés sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi vizsgálathoz szükséges dokumentumokat Megrendelőnek átadni a műszaki átadás-átvételi eljárásig a 3. sz. melléklet szerint.
- 6.3 Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során a jogszabályban előírtak vonatkozásában nyilatkozik (kivitelezői nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozat), amit a Megrendelő a minden szempontból hibátlan teljesítés elfogadása esetén írásban igazol.

7 Egyéb rendelkezésekben

- 7.1 A Megrendelő által szolgáltatott és a kivitelezés során szolgáltatásra kerülő további kiegészítő terveket a Vállalkozó ellenőrizni köteles. Ha Vállalkozó hibát, hiányt vagy pontatlanságot állapít meg, akkor azt köteles közölni a Megrendelővel. A Vállalkozó nem felel a tervek olyan rejtett hibáiért, melyek megállapítása tervezői számításokat követel. Ez nem jelenti a tervek szerinti kivitelezés alóli mentességet, amennyiben a költségvetés az ehhez szükséges munkákat, anyagokat nem teljes körűen írja le.

- 7.2 Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a kivitelezés időszakában tervmódosítást hajtson végre, valamint, hogy egyes anyagfajtákat és berendezéseket kiválasszon az ajánlati dokumentáció keretein belül.
- 7.3 Minden anyagot, melyet a Vállalkozó felhasznál, minta formájában be kell mutatni a Megrendelőnek jóváhagyás céljából, ha a terven, jelen szerződésben, illetve a költségvetésben nem pontos típussal, vagy alternatívával szerepelnek.
- 7.4 A Vállalkozó a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges kérdéstről Megrendelőt közvetlen írásban tájékoztatja.
- 7.5 A munka ütem szerinti végzése és az alvállalkozók munkavégzésének koordinálása a Vállalkozó feladatát képezi.
- 7.6 A szerződést, annak lejárta előtt a felek közösen írásban módosíthatják. Ha szerződés valamelyik előírása érvénytelen vagy azzá válik, a szerződés többi része továbbra is érvényben marad.
- 7.7 Szavatosság, kötbér
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától számítottan legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossággal tartozik az elvégzett munkák vonatkozásában.
Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, a vállalkozói díj 0,1 %-ának megfelelő napi, de nem több mint a vállalási összegének 10 %-a kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A kivitelezési időszakon belül az ütemezéshez képest bármikor bekövetkezett 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni, és jogosult az ebből adódó jogkövetkezményeket érvényesíteni.
- 7.8 Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis major, vagy a Megrendelő mulasztása miatt nem tudja teljesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a nem teljesítés, vagy a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem válik lehetetlenné.
- 7.9 A szerződéshez kapcsolódó mellékleteként
- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. sz. melléklet | Vállalkozói ajánlat |
| 2. sz. melléklet | Műszaki átadás-átvétel feltételei |
| 3. sz. melléklet | 2 példány tervdokumentáció |
- 7.10 Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985.(VI:22) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BM sz. együttes rendelt, valamint az egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók.
- 7.11 Felek minden esetleges vitás ügyeiket peren kívül békés megegyezéssel rendezik, amennyiben az eredményre nem vezet, úgy kölcsönösen kikötik a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét.

Ezen szerződét felek cégszerűen, jóváhagyólag írták alá.

Leányvár 2013. június 21.

.....
.....
Vállalkozó
képviseli:

.....
Leányvár Község Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Hanzelik Gábor
polgármester

1. Terv szerinti kivitelezés

2. Üzempróba:

Az átvétel illetve használatbavétel ütemében.

3. Átadás-átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok

- a.) A beton minőségére vonatkozó minőségi bizonyítványokat.
- b.) A beépített betonacél minőségi bizonyítványokat.
- c.) Az aszfalt minőségére vonatkozó bizonylatokat.
- d.) Megvalósulási dokumentációt 2 példányban.
- e.) Az utakra vonatkozó üzemeltetési utasításokat.
- f.) Kivitelezői nyilatkozat
- g.) Felelős műszaki vezető nyilatkozat

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Mötv 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2005. május 11. napjától működő önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítják, fogadják el.

1. A megállapodás 3. pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoznak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.

2. A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás.

A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| Annayölgy Község Önkormányzata | 2529 Annayölgy, Községháza köz 2. | Bánhidi József |
| Bajna Község Önkormányzata | 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. | Pallagi Tibor |
| Csolnok Község Önkormányzata | 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. | Kolonics Péterné |
| Dág Község Önkormányzata | 2522 Dág, Deák F. u. 28. | Steiner Tamás |
| Dorog Város Önkormányzata | 2510 Dorog, Bécsi u. 71. | Dr. Tittmann János |
| Epöl Község Önkormányzata | 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. | Tácsik Attila |
| Kesztölc Község Önkormányzata | 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 | Vöröskői István |
| Leányvár Község Önkormányzata | 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | Hanzelik Gábor |
| Máriaalom Község Önkormányzata | 2527 Máriaalom, Széchenyi Ferenc u. 31. | Murczin Kálmán |
| Nagysáp Község Önkormányzata | 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. | Balogh Miklós |
| Piliscesév Község Önkormányzata | 2519 Piliscesév, Hősök tere 9. | Kosztikáné Rokolya Bernadett |
| Sárisáp Község Önkormányzata | 2523 Sárisáp, Fő u. 123. | Kollár Károly |
| Tokod Nagyközség Önkormányzata | 2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 | Tóth Tivadar |
| Tokodaltáró Község Önkormányzata | 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. | Petrik József |
| Úny Község Önkormányzata | 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. | Pósfai József |

4. **A Társuláshoz tartozó települések lakosság száma: 2015. január 1-jei állapot.**

| | |
|-----------------|---------------|
| Annayölgy | 943 |
| Bajna | 2 026 |
| Csolnok | 3 306 |
| Dág | 950 |
| Dorog | 12 349 |
| Epöl | 647 |
| Kesztölc | 2 709 |
| Leányvár | 1 782 |
| Máriaalom | 653 |
| Nagysáp | 1 526 |
| Piliscesév | 2 423 |
| Sárisáp | 2 810 |
| Tokod | 4 313 |
| Tokodaltáró | 3 095 |
| Úny | 735 |
| Összesen | 40 267 |

5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

- 5.1 orvosi ügyeleti szolgálat;
- 5.2 szociális feladatok;
- 5.3 gyermekjóléti feladatok;
- 5.4 hulladékgazdálkodási feladatok;

5.1. Orvosi ügyeleti szolgálat:

A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

5.2. Szociális feladatok:

A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:

- családsegítés,
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás

A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 2510 Dorog, Bécsi út 71. szám alatti intézmény útján ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.

A társulás a családsegítés feladatot Nagysáp Község Önkormányzata részére 2016. január 1-től nem látja el.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám alatti intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételek módja, valamint a fizetendő térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

5.3. Gyermekjóléti feladatok:

A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.

A társulás a gyermekjóléti feladatot Nagysáp Község Önkormányzata részére 2016. január 1-től nem látja el.

5.4. Hulladékgazdálkodási feladatok:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás lefolytatása a társulást alkotó 15 tagtelepülésen.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztlőc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárísáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja 2014. március 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

5.5 Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

Megnevezés: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5.6 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.

6. A társulás szolgáltatásainak igénybevételét az 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 pont részletesen szabályozza. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs.

7. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei, vagy a képviselő-testületek által meghatalmazott személy.

8. A Társulási Tanács elnököt, alelnököt és Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságot választ.

9. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha ülésén a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.

10. A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozhatja meg.

10.1 Minősített többséget igényel (8 fő)

- elnök, alelnök, Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság megválasztása,
- a társulás költségvetése, (8 Képviselő-testületi döntés megerősítésével),
- az intézményvezető kinevezése,
- a társulás és a társulás által alapított intézmények megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradt vagyon felosztása,
- a társulásból való kizárás,
- a társulás megszüntetésére vonatkozó javaslat.

11. A társulás feladatai ellátására közösen alapított és fenntartott intézményei:

- Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

11.1 A társulás által közösen alapított intézmények esetében az alapítói és irányítói jogok gyakorlója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa.

12. A társulás által ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos, az egyes képviselő-testületek által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékét, éves megállapításának módját a Társulási Tanács által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza, a társulás által ellátott feladatonkénti bontásban. A társulás működéséhez egyéb hozzájárulást a tagoknak nem kell fizetniük.

A társulásban részt vevő tagönkormányzatok a hozzájárulásokat minden hónap 15. napjáig átutalják a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15389242-00000000 számú számlaszámra, valamint a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15389266-00000000 számú számlaszámra.

13. A társulás tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi hozzájárulás fizetésével 30 napos késedelembe esnek, és a fizetési kötelezettségüket írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítik, úgy a társulás a fennálló követelés kiegyenlítése érdekében azonnali beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

14. A tulajdonosi jogok és a kötelezettségek gyakorlásáról a Társulási Tanács, mint döntéshozó szerv dönt.

15. A Társulás közös vagyonát képezi az általa szerzett ingó és ingatlan vagyon. Az ingó és ingatlan vagyont az éves költségvetési beszámoló tartalmazza, mely a megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. A társulás vagyongazdálkodásáról a Társulási Tanács dönt.

16. Intézmény közös alapítása esetén a leendő intézmény céljának, feladatának meghatározásával, a társulási célok módjának szabályai szerint kell eljárni.

A társulásban vállalt feladatok ellátására szolgáló intézmény alapítására, vagy megszüntetésére vonatkozóan a Társulási Megállapodás szabályai szerint jár el a Társulási Tanács.

A társulás által alapított új intézmény esetén az alapítás költségeit a Társulási Tanács által elfogadott határozat alapján, a feladatellátásban résztvevő tagönkormányzat(ok) lélekszamarányosan, az alapítást követő 15 napon belül átutalják a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15388942 számú számlaszámra.

17. Az elnök a gazdálkodásról és a Társulás működéséről évente két alkalommal beszámol a Tanácsnak.

A társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról.

18. A társulás és a társulás által alapított intézmények megszűnése, vagy megszüntetése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyonról a Társulási Tanács minősített többségű határozattal dönt.

Az elszámolás alapja az elszámoláskor meglévő közös vagyonból az esedékes követelések kielégítése után megmaradó ingó, ingatlan és vagyon értékű jog.

19. A társulási megállapodás módosítását négy tagönkormányzat támogatásával lehet kezdeményezni. A kezdeményezést a Tanács köteles megtárgyalni és arról véleményt kialakítani.

20. Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását.

Egyebekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény szabályai az irányadók.

21. A Társulási Tanács működésének ellenőrzését a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság végzi.

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással.

A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Társulás elnöke évente a költségvetési beszámoló keretében beszámol a Társulási Tanács tagjainak a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról.

Dorog, 2016.

Kmf.

Dr. Tittmann János
elnök

Záradék

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Annayölgy Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Bajna Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Csolnok Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Dág Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Dorog Város Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Epöl Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Kesztölc Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Leányvár Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Máriahalom Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Nagysáp Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Piliscsév Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Sárisáp Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Tokod Nagyközség Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Tokodaltáró Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Úny Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |

Aláírások:

Annayölgy Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Bajna Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Csolnok Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Dág Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Dorog Város Önkormányzata nevében:
polgármester

Epöl Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Kesztölc Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Leányvár Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Máriaalom Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Nagysáp Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Piliscsév Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Sárisáp Község Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

Tokod Nagyközség Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

Úny Község Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

1. sz. melléklet

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Vagyonkimutatás
2014. december 31-i állapot

| ESZKÖZÖK | | | | | | Adatok: ezer forintban |
|----------|--|----------------------------------|---|--|-------------------|------------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | DTKT és Közp. Háziorvosi Ügyelet | Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. | Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolg. | Társulás összesen | |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03) | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 14 941 | 0 | 0 | 14 941 | |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 193 | 19 | 190 | 6 402 | |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 21 134 | 19 | 190 | 21 343 | |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|----|--|--------|----|-----|--------|
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 21 157 | 19 | 190 | 21 366 |
| 23 | B/II/1 Vásárolt készletek | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B/II/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B/II/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 1 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|--------|
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 8 456 | 8 280 | 9 309 | 26 045 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 8 456 | 8 280 | 9 309 | 26 045 |
| 44 | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 273 | 0 | 1 846 | 2 119 |
| 50 | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|-------|-------|
| 54 | D/II/7a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | D/II/8a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+ ... +D/II/8) (57=44+46+48+... +51+53+55) | 273 | 0 | 1 846 | 2 119 |
| 58 | D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|---|----|-----|-----|
| 66 | D/II/6a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Kötségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/II/8a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 39 | 382 | 421 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 39 | 382 | 421 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------|--------|--------|
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 39 | 382 | 421 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 273 | 39 | 2 228 | 2 540 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 318 | 0 | 334 | 1 652 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 31 204 | 8 339 | 12 065 | 51 608 |

Keretmegállapodás

a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában való közreműködésre

amely létrejött **Leányvár Község Önkormányzata** (székhelye: 2518 Leányvár Erzsébet utca 88., adószáma: 15729772-2-11, törzsszáma: 729776, bankszámlaszáma: 58600489-11218847), képviselője: **Hanzelik Gábor** polgármester, mint megbízó (továbbiakban: **Települési Önkormányzat**), másrésztől a **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat** (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., adószáma: 15729583-2-11, törzsszáma: 729589, költségvetési elszámolási számlaszáma: 10036004-00320229), képviselője: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, mint megbízott (továbbiakban: **Megyei Önkormányzat**) együttesen szerződő felek (továbbiakban: **Szerződő Felek**) között az alábbi helyen és időben a következő tartalommal:

Előzmények:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 5. mellékletének 3.8.2.3. pontja értelmében a megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával kifejezik együttműködési szándékukat a Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában.

I. A szerződés tárgya:

1. A Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó Európai Uniós forrásokra megjelenő felhívásokra pályázni kíván, és a benyújtandó támogatási kérelemben szereplő közfeladat fejlesztési projektek előkészítéséhez, illetve a projektek megvalósításához előzetesen felkéri közreműködésre a Megyei Önkormányzatot.

2. A Megyei Önkormányzat az előzetes közreműködési felkérést elfogadja és kijelenti, hogy a projektek előkészítésében és megvalósításában a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, illetve a kizárólagos tulajdonában álló Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság útján (együttesen a továbbiakban: Közreműködők) kíván részt venni, továbbá kijelenti, hogy jelen pontban szereplő közreműködők a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 270/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek szerint alkalmasak és jogosultak a szerződés tárgyának megvalósítására.

3. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodást keretmegállapodásnak tekintik, melynek keretében a Települési Önkormányzat előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban szereplő felhívások közül az általa megpályázott projektek tekintetében a

Közreműködőket bízta meg az alább felsorolt tevékenységek közül projekt-előkészítéshez és megvalósításhoz szükséges feladatokkal:

A. Projekt előkészítés:

- a) projektjavaslat kidolgozása,
- b) pályázati dokumentáció összeállítása,
- c) megalapozó dokumentumok,
- d) hatástanulmányok,
- e) megvalósíthatósági tanulmányok,
- f) projektelőkészítő tanulmányok,
- g) elemzések,
- h) szükségletfelmérés,
- i) üzleti tervek, cselekvési tervek, stratégiák,
- j) külön egyeztetés alapján műszaki tervek elkészítése,
- k) pályázatbeadásában történő közreműködés.

B. Projektmegvalósítás:

- a) projektmenedzseri feladatok ellátása
- b) tájékoztatás,
- c) nyilvánosságbiztosítása,
- d) kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel,
- e) projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
- f) pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi beszámolók elkészítése,
- g) pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatói szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően, előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
- h) változásjelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
- i) zárópénzügyi és szöveges jelentések készítése,
- j) részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
- k) egyéb szakértői tevékenységek összehangolása,
- l) koordináció, kommunikáció a megrendelővel, a partnerekkel, fő és szakhatóságokkal.

C. A Kormányrendelet 5. számú melléklete 3.12.1. pontja szerinti további feladatok:

- a) közbeszerzési eljárások előkészítése, bonyolítása,
- b) ingatlanvásárlás bonyolítása,
- c) terület előkészítés,
- d) könyvvizsgálat,
- e) műszaki ellenőrzés

4. A Települési Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 3. pontban felsorolt részfeladatokat a Megyei Önkormányzat a Közreműködőkkel láttatja el azzal, hogy projekt előkészítést kizárólag a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. végezhet. A Települési Önkormányzat közvetlenül azzal a Közreműködővel köt megbízási szerződést a megbízás konkrét tartalmáról, módjáról, feltételeiről, és a megbízás ellenértékéről, aki a feladatot ténylegesen ellátja.

5. A Szerződő Felek kijelentik jelen megállapodás keretében, hogy a projektmegvalósítási feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások csak a támogatási kérelem pozitív elbírálását és a támogatási szerződés megkötését követően vehetők igénybe.

6. A Települési Önkormányzat jelen megállapodás keretében kötelezettséget vállal, hogy a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében, ha erre a felhívás lehetőséget

biztosít, a megbízott Közreműködéssel konzorciumot hoz létre, melyben a konzorciumvezető tisztséget a Települési Önkormányzat látja el.

II. A Megyei Önkormányzat kötelezettségei:

A Megyei Önkormányzat jelen megállapodás keretében kijelenti, hogy

- a) a projekt-előkészítéséhez és megvalósításához szükséges feladatokat a Közreműködők folyamatosan a Települési Önkormányzat utasításainak megfelelően végzik, tevékenységükről a Települési Önkormányzatot rendszeresen tájékoztatják.
- b) információs vonalat működtet kemtop@kemoh.hu címen, melyen keresztül - a Közreműködők hozzáférését is biztosítva - a Települési Önkormányzattal kapcsolatot tart, illetve hasznos információkhoz juttatja (pl.: a megjelenő pályázatokkal kapcsolatban), míg a Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervvel történő kapcsolattartást a Közreműködők végzik közvetlenül,
- c) a települési önkormányzat megkeresése alapján konzultáció keretében tájékoztatást ad konkrét pályázatokra vonatkozóan,
- d) megfelelő felkészültséggel rendelkező szakmai közreműködőket biztosít a projekt előkészítési, megvalósítási tevékenységeinek végrehajtására.

III. A Települési Önkormányzat kötelezettsége:

A Települési Önkormányzat jelen megállapodás keretében vállalja, hogy

- a) a szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a Közreműködők részére a megfelelő időben rendelkezésre bocsátja, és helytáll azok valódiságáért. Ha a Települési Önkormányzat, illetve az általa megbízott egyéb közreműködő késedelmes információ, adat-, illetve okirat szolgáltatása, illetve annak elmulasztása miatt a Közreműködő nem tudja határidőben a feladatot elvégezni, és ebből eredően indokolatlan költségek merülnek fel, a pályázat eredménytelen lesz, vagy pénzügyi szankció kerül kiszabásra, az így felmerült költségeket, esetleges károkat a Települési Önkormányzat viseli.
- b) segíti a Közreműködők tevékenységét az egyeztetésekben, tárgyalásoknál, szükség esetén soronkívül rendelkezésre áll a felmerült problémák, akadályok elhárításában.
- c) a szükséges határidőn belül meghozza az adott projekt megvalósításához kapcsolódó döntéseket,
- d) tudomásul veszi, és kijelenti, hogy a nyertes pályázatban rögzített fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségei teljesüléséért kizárólag ő felel, annak következményeit maradéktalanul vállalja.

IV. Megbízási díj mértéke:

1. A Szerződő Felek jelen megállapodás keretében rögzítik, hogy az egyes konkrét megbízási szerződéseknél a megbízási díj mértéke - nyertes pályázat esetén - a pályázati felhívásban szereplő projekt elszámolható költségeinek mértékével egyezik meg, kivéve, ha a tényleges költségek nem fedezik azt.

2. A Szerződő Felek jelen megállapodás keretében rögzítik, hogy az egyes konkrét megbízási szerződéseknél - elutasított pályázat esetén - a Közreműködők az elvégzett feladatok ellentételezésére költségátalányt kapnak megbízási díj címén.

A költségátalány összege

- a) 20 millió alatti projekteknél 100.000,- Ft + ÁFA
- b) 20-50 millió forint között 200.000,- Ft + ÁFA
- c) 50-100 millió forintos projektméret esetén 300.000,- Ft + ÁFA
- d) 100 millió forint feletti projekt esetén 500.000,- Ft + ÁFA

Az összeg átutalására az elutasításról szóló döntés Települési Önkormányzat általi kézhezvételét követő 5 napon belül kerül sor. Amennyiben a pályázati dokumentáció a Közreműködő hibájából eredő alaki, formai hiba miatt kerül elutasításra, a Közreműködőt megbízási díj nem illeti meg.

V. Egyéb rendelkezések:

1. A szerződő felek a jelen megállapodásban rögzített együttműködésükkel kapcsolatos képviselőikre, illetőleg nyilatkozataik megtételére az alábbi személyeket jelölik ki:

a) A megyei önkormányzat részéről: Petrikné Molnár Erika főosztályvezető

Telefon: 06/34-517-217

E-mail: petrikne.erika@kemoh.hu

b) A települési önkormányzat részéről: Hanzelik Gábor polgármester

Telefon: 30-235-8120

E-mail: polgarmester@leanyvar.hu

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás bármely okból történő megszüntetése a jelen megállapodás keretében megkötött konkrét megbízási szerződést nem érinti, annak megszüntetésére csak a konkrét megbízási szerződésben foglalt szabályok szerint kerülhet sor.

3. A jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és a 2014-2020 programozási időszak zárásáig szól.

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

5. Jelen megállapodás 6 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből a szerződő feleket 3-3 példány illeti meg.

A szerződő felek a jelen Keretmegállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.

Kelt: Leányvár, 2016.02.23.

.....
Popovics György
megyei közgyűlés elnöke

.....
polgármester

.....
Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária
jogi ellenjegyző

.....
jogi ellenjegyző

Jóváhagyólag a Közreműködők részéről:

.....
Dr. Veres Zoltán
Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzati Hivatal
megyei jegyző

.....
Dr. Juhász János
Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
ügyvezető

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2016. február 22-én tartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Hanzelik Gábor polgármester

Molnár-Bánffy Kata alpolgármester


Balogh András képviselő

Csobán Zoltán képviselő

Misikné Lóczy Irén képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő




Handwritten signatures of the council members, including Hanzelik Gábor, Molnár-Bánffy Kata, Balogh András, Csobán Zoltán, Misikné Lóczy Irén, Papp Pál, and Pfluger Antal, each on a dotted line.

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző

Valek Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Kiss Lászlóné pályázó



Handwritten signatures of the invited guests, including Baumstark Tiborné, Valek Zsuzsanna, and Kiss Lászlóné, each on a dotted line.



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.

Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931

www.leanyvar.hu

polgarmester@leanyvar.hu

M e g h í v ó

*Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 22-én (hétfő) 17.00 órakor tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.*

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme


Napirendi pontok:

1. Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői pályázat elbírálása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
2. "Panoráma utca útburkolat felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
3. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
4. Integrált Területi Program keretmegállapodás elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester+
5. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kérelem
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
6. Vételi ajánlat a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2016. február 17.

Hanzelik Gábor sz.
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-én tartandó rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar Óvodavezetői pályázat elbírálása

Előterjesztést készítette: Baumstark Tiborné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2015. (IX.14.) L.K.Ö.Kt. határozatával döntött a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról. A pályázati kiírás értelmében a pályázat benyújtási határideje: 2016. január 15.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § alapján: "A köznevelési intézményben - az intézmény gazdálkodási jogositványaitól függetlenül -

a) magasabb vezetői megbízásnak minősül:

aa) a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás (...)"

A Korm. rendelet 22. § (1) alapján: "A 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást - a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - **az év során bármikor, öt évre kell adni.** A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott - az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - az e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételten megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat ellátásával."

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése értelmében: "Jogszállás eltérő rendelkezése hiányában **magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintő szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő**

a) hatvan napon belül, vagy

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

I. A Leányvári Német Önkormányzat 2016. január 27. napján tartott ülésén a beérkezett pályázatot véleményezte, és az alábbi határozatot hozta:

**Leányvári Német Önkormányzat
7/2016.(I.27.) L.N.Ö. határozata**

a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői pályázatának véleményezéséről

Leányvári Német Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői pályázati kiírására Kiss Lászlóné által benyújtott pályázatot elfogadásra javasolja Leányvár Község Önkormányzata részére.

Felelős: Gáspár Tibor elnök

Határidő: azonnal

II. Az óvodavezetői pályázatot előkészítő bizottság a pályázatot 2016. február 11. napján tartott ülésén véleményezte. A bizottság véleményét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

III. A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar Szülői Közössége 2016. február 145. napján véleményezte a pályázatot. A Szülői Közösség véleményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2016. (II.22.) ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(II. 22.) L.K.Ö.Kt. határozata

a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar magasabb vezetői megbízásról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Óvoda, Kindergarten Leinwar (2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.) magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2016. február napjától 2021. napjáig (5 évre) Kiss Lászlónét bízta meg. Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kerül megállapításra: a garantált illetménye 351.439,- Ft, a magasabb vezetői pótlék az illetményalap 40 %-a, 68.573 ,- Ft, nemzetiségi pótlék összege: 17.143,- Ft. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2016. február 15.

Baumsterk Tiborné
jegyző s.k.

KT 2016. 1/2016. Plótájékoztató
1. melléklete

Leányvár Község Önkormányzata
2518 Leányvár, Erzsébet út 88.

Tárgy: Óvodavezetői pályázat véleményezése

| | | |
|--|--------------|------------------------|
| Községi Községi Önkormányzat Leányvári Kirendeltsége | | |
| NYILVÁNTARTÓ | | |
| Dátum: | 2016 FEBR 12 | Érkeztetési sorszám: |
| Ügyiratszám: | 88-6 | Megnevelő: |
| | | Ügyintéző: Baumstarkus |

A Leányvári Óvoda Kindergarten intézményvezető munkakör betöltésére a törvényes határidőben egy pályázat érkezett a fenntartóhoz.

Az Előkészítő Bizottság a pályázó Kiss Lászlóné szakmai vezetői programját megismerte, melyről egységesen az alábbi véleményt alakította ki:

- Kiss Lászlóné vezetői pályázatát a helyi óvodai nevelési programra, az elért eredményekre építi.
- Vezetői munkáját a mindenkor hatályos jogszabályok, oktatáspolitikai és gazdasági irányelvek, a nevelőtestület szakmai együttműködésével, a gyermekek és a szülők igényeinek figyelembevételével kívánja végezni.
- A pályázó a rábízott intézmény vezetését küldetésként éli meg, s ennek szellemében végzi tevékenységét.
- Célmeghatározásai és a belőlük eredő feladatok reálisak.
- A közvetlen és közvetett partnerekkel töretlen együttműködésre való törekvését csak támogatni tudja a Bizottság.

Személye garanciát jelent az intézményben folyó több évtizedes nemzetiségi hagyományörzés, kultúra és szokásvilág ápolása terén.

A fentiek alapján a Bizottság egyhangúlag támogatja Kiss Lászlóné pályázatát.

Leányvár, 2016. február 11.


Nagyné Engler Zsuzsa
Előkészítő Bizottság elnöke


Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

JEGYZŐKÖNYV/EMLÉKEZTETŐ

mely készült az óvodavezető pályázattal kapcsolatos összejöveten, a szülők véleményalkotási jogának érvényesítése céljából.

Helye: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Idő: 2016. 02. 15. 15:00

Tárgy: Szülők véleményalkotási jogának gyakorlása az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban.

Jelen vannak:

1. Hunyadiné Balogh Andrea - Gomba csoport
2. Kovács Nóra - Süni csoport
3. Schiszler Anikó - Katica csoport
4. Gulyás Erika - Pillangó csoport
5. Kiss Lászlóné - pályázó
6. Feketéné Pándi Ildikó - megbízott intézményvezető, pályázattal kapcsolatos feladatok előkészítésének megbízottja;
7. Jegyzőkönyvvezető - Hirsch Fruzsina

Az összejövetel menete:

1. Feketéné Pándi Ildikó köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy minden csoport szülői képviselője, azaz 4 fő jelen van.

Ezt követően:

- Tájékoztatja a jelenlévőket az összejövetel törvényi háttéréről és céljáról.
- Ismerteti a jelenlévőkkel a benyújtott pályázatot.
- Felkéri a pályázót, egészítse ki az ismertetett pályázatot, illetve a szülők tegyenek fel kérdéseket, mondjanak véleményt a pályázattal kapcsolatban.

Kiss Lászlóné:

„Kiemeli azokat a hangsúlyos területeket, melyeket vezetői programja tartalmaz, melyek iránt fokozott elkötelezettséget érez.

- *A gyermekek mindenek felett álló érdekét tartja fontosnak a pedagógiai munka tervezése, megvalósítása során;*
- *A pályázatban megfogalmazottakat csak úgy lehet sikeresen megvalósítani, ha abban a szülők, itt alkalmazottak, fenntartó is partnerek;*
- *Ha valamennyi alkalmazott és szülő a már kialakított és megszilárdult értékekre építve formálja a gyermekek mindennapjainak szervezését, érzelmi biztonságot nyújtó környezet kialakításával alapozzák meg a pedagógiai munkát;*

Kovács Nóra:

„Megköszönjük az óvodavezető tájékoztatóját és a pályázata megismerésének lehetőségét. A pályázatból és az eddigi tapasztalatainkból is tudjuk, hogy Kiss Lászlóné eddigi óvodavezető érzelmileg nagyon elkötelezett a gyermekek iránt, alapos felkészültséggel odafigyeléssel szervezi gyermekeink mindennapjait. Örülök, ha a továbbiakban is vállalkozik az óvoda vezetésére.”

Hunyadiné Balogh Andrea:

„Az egész óvoda lelkületén érződik az eddigi óvodavezető érzelmeiktől motivált jelenléte. Az óvoda eddigi munkáját is jónak ítéljük meg. Örülünk, ha a folytatás is ezt biztosítja.

Mint iskoláskorú gyermek szülője is, szeretném kérni az óvodavezetőtől, hogy pedagógiai munkájuk során fokozottan figyeljenek a gyermekek óvoda és iskola átmenetének zökkenő mentesebbé tételére.

Megkérdezném még Márti nénitől, hozhat-e az óvodavezető olyan rendeletet, előírást, hogy egy óvónő év közben ne hagyja el a csoportját? Mi ezt az egyik gyermekemmel megéltük többször és nagyon negatívan értékelem, ha egy pedagógusban nincs annyi hivatástudat, hogy év közben ne hagyja „cserben” a csoportját?”

Kiss Lászlóné:

Köszönöm mindkét szülőnek a véleményét, örülök, ha az óvoda eddigi tevékenységét úgy értékeli, hogy elégedettek az elvégzett munkánkkal. Amennyiben lehetőségem lesz rá, a jövőben is az eddigi elvek alapján szeretném irányítani az óvoda működését. Teljesen egyetértek azzal a gondolattal, hogy a pedagógus pályát csak nagy hivatástudattal lehet jól végezni, az én erkölcsrendembe se fér bele, ha valaki év közben hagy félbe egy megkezdett pedagógiai munkát csak azért, mert más területen van lehetősége elhelyezkedni. Ezt a gyermekek bizonyára érzelmileg különböző módon élik meg. Sajnos az óvodavezető kezében nincs olyan lehetőség, hogy az év közbeni távozást, megakadályozza.”

Feketéné Pándi Ildikó: „Kíván-e valaki még hozzászólni?” -(Nem)

„Amennyiben nem, kérem a szülőket, foglalják össze véleményüket a benyújtott óvodavezetői pályázattal kapcsolatban és valaki a szülők közül ismertesse azt.

Kovács Nóra: „Ismertetném a szülők képviselőinek megfogalmazott véleményét az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban.”

ÖSSZEFOGLALÓ

A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar

Szülői Közösségének véleménye a benyújtott óvodavezetői pályázathoz

Fent említett pályázó vezetői pályázata összeszedett, realitásokon alapuló. Helyzetelemzése alapos, az elmúlt években tapasztaltaknak megfelelő. A pályázó személye barátságos, segítőkész, aki nyitott a gyermekekkel kapcsolatos problémák és egyéb felmerülő kérdések rendezésére.

A szülők mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Számunkra fontos, hogy a jövőben is így legyen. Szülőként fontosnak tartjuk a gyermekeinkkel foglalkozó óvónők, dajkák felkészültségét és motiváltságát, ezért minden erre irányuló törekvést támogatunk.

A benyújtott pályázat és az eddigi tapasztalatok alapján támogatjuk Kiss Lászlónét a vezetői programja megvalósításában, véleményünk szerint továbbra is megfelelő vezetője lenne az óvodának.

Feketéné Pándi Ildikó: „Köszönöm a szülők véleményét, melyet továbbítunk a fenntartónak.”

Kiss Lászlóné: „Köszönöm a szülők bizalmát!”

2. Feketéné Pándi Ildikó a szülői képviselők összejövetelét bezárja.

Leányvár, 2016. 02. 15.

Feketéné Pándi Ildikó

jegyzőkönyvvezető



Vorkul Ubr

jegyzőkönyv hitelesítő

1/2016.(II.22.) előterjesztés
3. melléklete

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

JEGYZŐKÖNYV

kivonat

a nevelőtestület döntéséről

mely készült a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar **rendkívüli nevelőtestületi értekezletén.**

Hely: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Idő: 2016. 02. 18. 15:45

Tárgy: A nevelőtestület véleményezési jogának gyakorlása a benyújtott óvodavezetői pályázatról.

Jelen vannak: 1. Bagosi Nóra

2. Csapó Anna

3. Eichardt Éva

4. Feketéné Pándi Ildikó

5. Kiss Isázlóné

6. Klányiné Gelbóczy Judit

7. Szabó Noémi

8. Tóthné Adamik Marianna

9. Baumstark Tiborné - jegyző (fenntartó részéről)

Távol lévő: nincs

Jegyzőkönyvvezető: Klányiné Gelbóczy Judit

Jegyzőkönyv hitelesítők: Baumstark Tiborné – jegyző, fenntartó részéről
Szabó Noémi

Törvényi háttér:

- A nevelőtestületnek a benyújtott óvodavezetői pályázattal kapcsolatban a pályázató (fenntartó) döntése előtt véleményezési joga van a *Knt. (Köznevelési törvény)* 70. §. alapján.
- A 20/2012-es EMMI rendelet 190.§. (2) bekezdése alapján a nevelőtestület maga **határozza meg**, hogy milyen módon alakítja ki véleményét azzal a megkötéssel, hogy **az intézményvezetésre vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról szakmai vitát követően titkos szavazással határoz.**
A nevelőtestület véleményét írásba kell foglalni.

A benyújtott óvodavezetői pályázatban megfogalmazott
vezetői program és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekre
vonatkozóan
a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar nevelőtestületének

DÖNTÉSE

Nevelőtestületünk megismerte a benyújtott pályázatot, melynek készítője Kiss Lászlóné. A törvényi előírásoknak megfelelően titkos szavazással nyilvánított véleményt a nevelőtestület a pályázatban megfogalmazott vezetői programról és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekről.

**A titkos szavazás alapján a nevelőtestület szavazásra jogosult 7 tagja közül, 7 fő
TÁMOGATJA a pályázót vezetői programja szerinti elképzeléseiben.**

ÖSSZEFOGLÉLÓ VÉLEMÉNY

„Megítélésünk szerint a benyújtott pályázat tükrözi Kiss Lászlóné személyiségét, aki hosszú ideje érzelmi kötődéssel, odafigyeléssel, felelősséggel vezette eddig is az óvodát. Vezetői programja lényegre törő, alapos, minden területet átfedő elképzelést mutat. Jól ismeri és értékeli az óvoda eddigi eredményeit, realitásokra alapozva tervez a jövőt tekintve is. Jó érzékkel látja az intézmény erősségeit és gyengeségeit is, amit közös összefogással kíván fejleszteni. A kitűzött célokat, hozzá társuló feladatokat jól átgondoltnak, közös összefogással megvalósíthatónak tartunk. Kiemelnek tartja az itt alkalmazottak megfelelő felkészültségét, hozzáállását a munkaköri feladatok szerint. Értékrendjében fontos a gyermekek mindenekfelett álló érdeke. Fő céljai közül támogatjuk a jó közösségi szellem kialakításának szükségességét, mert a nevelő-oktató munka gyermekek körében jól, csak így valósítható meg. Pályázatában hangsúlyozza, hogy céljait, csak az érintett partnerek – alkalmazottak, szülők, fenntartó, társintézmények - együttműködésével, támogatásával tudja irányítani, megvalósítani, amivel egyetértünk és támogatjuk. Szakmai, pedagógiai hitvallása összefoglalja mindazt, ami óvodai munkánk lényegét jelenti. A nevelőtestület a pályázatban foglaltakkal egyetért, támogatjuk a pályázót programja megvalósításában.”

Leányvár, 2016. 02. 18.

Jelenczéné Góe Gyut
jegyzőkönyvvezető



Heléna Páncs Jeldő
megbízott óvodavezető

Szabó Noémi
jegyzőkönyv hitelesítő

Borod
jegyzőkönyv hitelesítő

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

JEGYZŐKÖNYV

kivonat

az alkalmazotti közösség véleményalkotásáról

mely készült a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
rendkívüli alkalmazotti értekezletén.

Hely: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Idő: 2016. 02. 18. 16:30

Tárgy: Az alkalmazotti közösség véleményezési jogának gyakorlása a benyújtott óvodavezetői pályázatról.

Jelen vannak: 1. Bagosi Nóra

2. Csapó Anna

3. Eichardt Éva

4. Feketéné Pándi Ildikó

5. Kiss Isázlóné

6. Klányiné Gelbóczy Judit

7. Szabó Noémi

8. Tóthné Adamik Marianna

9. Tillmann Imréné

10. Weisenburger Jánosné

11. Hirsch Fruzsina

12. Tóth-Pető Krisztina

13. Malomvizi Réka

14. Polákné Hadi Erika

15. Zinkné Szabó Katalin

16. Baumstark Tiborné - jegyző (fenntartó részéről)

Távol lévő: 1 fő (betegség miatt)

Jegyzőkönyvvezető: Klányiné Gelbóczy Judit

Jegyzőkönyv hitelesítők: Baumstark Tiborné – jegyző, fenntartó részéről
Szabó Noémi

Törvényi háttér:

- Az alkalmazotti közösség véleményezési jogkörének gyakorlása a 20/2012-es EMMI rendelet 189.§. (1) bekezdés alapján. „ Az alkalmazotti közösség abban foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását.
- Az óvoda alkalmazotti közösségének tagja a 20/2012-es EMMI rendelet 190.§. (5) bekezdése alapján az, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll.
- Intézményünkben 16 fő közalkalmazottat foglalkoztatunk.

**A benyújtott óvodavezetői pályázat alapján a pályázó vezetői megbízásával
kapcsolatban
a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar alkalmazotti közösségének**

DÖNTÉSE


Alkalmazotti közösségünk megismerte a benyújtott pályázatot, melynek készítője Kiss Lászlóné. A pályázó vezetői megbízásáról az alkalmazotti közösség nyílt szavazással foglalt állást.

A nyílt szavazás alapján az alkalmazotti közösség jelen lévő és szavazásra jogosult 15 tagja közül, 15 fő TÁMOGATJA a pályázót vezetői megbízásában.

Az alkalmazotti közösség megismerte a nevelőtestület összefoglaló véleményét a pályázó vezetői programjával és a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban, melyet az alkalmazotti közösség is támogat.

Leányvár, 2016. 02. 18.

Jildayné SIO Gyöngyi
jegyzőkönyvvezető



Fekete Róza
megbízott óvodavezető

Szabó Nóra
jegyzőkönyv hitelesítő

Boró
jegyzőkönyv hitelesítő

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| Pécsésvé Község Önkormányzati Hivatali Leányvári Kirendeltség | | |
| IKTATÓ | | |
| Ér. 2016 JAN 15. | | Érkeztetési sorszám: |
| Katalógusszám: | Munkakör: | Ügyintéző |
| 88 | | Flauzel G. |

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

mely készült

Leányvár Község Önkormányzata

által meghirdetett,

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján,

a

Leányvári Óvoda Kindergarten

intézmény,

intézményvezető munkakör betöltésére

(magasabb vezető)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 01. 15.

Készítette: **Kiss Lászlóné**

- német nemzetiségi óvodapedagógus

Leányvár, 2015. 12. 17.

Tisztelt Hanzelik Gábor Polgármester Úr!

Tisztelt Baumstark Tiborné Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Leányvári Német Önkormányzat!

Tisztelt Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar Nevelőtestülete!

Tisztelt Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar Alkalmazotti Közössége!

Tisztelt Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar Szülői Képviselői!

Alulírott, **Kiss Lászlóné megpályázom** a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján, a Leányvár község honlapján 2015. szeptember 15-én meghirdetett:

**Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
óvodavezetői (magasabb vezető) állását.**

Leányvár, 2015. 12. 17.



Kiss Lászlóné – pályázó

TARTALOMJEGYZÉK

I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| | |
|---|----|
| 1. Személyes adatok | 4. |
| 2. Végzettségek | 4. |
| 3. Munkahelyek | 4. |
| 4. Személyes rész | 4. |
| 5. Továbbképzések | 5. |
| 6. Magamról, szakmai hitvallásom gyökerei | 6. |

II. VEZETŐI PROGRAM

| | |
|---|------------|
| 1. Az óvoda múltja | 8. |
| 2. Az óvoda jelene | 9. |
| 3. Eddigi szakmai életút értékelése | 14. |
| 4. Szakmai, pedagógiai hitvallásom | 18. |
| 5. Vezetői koncepció 2016-2021. | 18. |
| 6. A törvényes és jogszerű működés biztosítása | 19. |
| 7. Vezetői célmeghatározás, a célmeghatározásból eredő feladatok | 20. |
| 8. Szervezetfejlesztés | 21. |
| 9. Humán erőforrás fejlesztése | 22. |
| 10. Tárgyi erőforrások fejlesztése | 23. |
| 11. Az óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése területén az elképzeléseim | 24. |
| 12. Feladatom a Leányvári Óvodáért Alapítvány működésében | 25. |
| 13. Ellenőrzési rendszer | 25. |
| III. ZÁRÓGONDOLAT | 27. |

IV. MELLÉKLETEK

1. Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
2. Nyilatkozat személyes anyag adatainak kezeléséről
3. Erkölcsei Bizonyítvány

I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

1. Személyes adatok

Név: Kiss Lászlóné
Leánykori név: Grósz Márta
Születési hely, idő: Dorog, 1957. 04. 07.
Anyja neve: Leányvári Mária
Lakcím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.
Állampolgárság: magyar
E-mail cím: kisslac@citromail.hu
Telefon: 06-30-611-79-86

2. Végzettségek

1963 – 1971 Leányvári Általános Iskola - általános iskola 8 osztálya
1971 – 1975 Dorogi Gimnázium német szak – érettségi
1976 – 1978 Soproni Óvónőképző Intézet – óvónő
1999 – 2001 NYME – német nemzetiségi óvodapedagógus
2001 – 2003 AVKF – vezető óvodapedagógus - szakvizsga

3. Munkahelyek

1975 – 1976 Zrínyi Óvoda Dorog – képesítés nélküli óvónő
1976 – 1983 Petőfi Óvoda Dorog - képesítés nélküli óvónő, 1978-tól képesített óvónő
1983 – 2015 Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar – óvodapedagógus
Ezen belül: 2001-től német nemzetiségi óvodapedagógus
1995-től óvodavezető

4. Személyes rész

Családi állapot: férjezett
Házastárs neve: Kiss László
Gyermekek: Kiss Márta (1979); Kiss László (1982);
Nyelvtudásom: magyar, német
PC alkalmazások: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet
Jogosítvány: „B” kategóriás

Kiss Lászlóné

5. Továbbképzések, melyeken részt vettem

1. Komplex gyakorlati szeminárium 1981.10.15.
2. Pedagógusok Intenzív Továbbképzése 1989.10.07.
3. Teilnahme an den pädagogischen Hospitationswochen in Deggendorf 1999.10.09.
- 4.. Kindergarten Pädagogik aus europäischer Sicht in Luxembourg 2000.03.15.
5. Az óvodai gondozó-egészségnevelő dajka feladatai 2001.04.24.
6. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés 2001.12.18.
7. Das Puppentheater im Kindergartenalltag - Bozen 2005.03.05.
8. Bilderbuchwelt - Bozen 2007.03.24
9. Vezetői feladatok a kistérségi közoktatási feladatellátásban 2007.12.01
10. Grundformen der Kommunikation - Mitarbeiterinnen kreativ führen 2008.04.22
11. Grundformen der Kommunikation - Mitarbeiterinnen kreativ führen 2009.04.21.
12. III. Országos Óvodai Szakmai Értekezlet 2009.10.15
13. Ellenőrzés az óvodában 2010.10.13
14. IV. Országos óvodai szakmai értekezlet 2010.10.14.
15. A 2011. évi költségvetési törvénytervezet, normatív támogatások.... 2010.11.10.
16. Óvodapedagógiai napok - Győr 2011.09.05
17. Változó jogszabályok, új köznevelési törvény 2011.09.26
18. A 2012. évi költ. vet törvény, normatív támogatások, jogcímrendszer változás.... 2011.11.08.
19. V. Országos Óvodai Szakmai Értekezlet 2011.11.23.
20. Az új köznevelési törvény és az új NAT - felkészülés a gyakorlati megvalósításra 2012.02.23
21. Impulse zur Erstellung des kindergarteneigenen Leitbildes 2012.04.16.
22. Óvodapedagógiai napok - Szombathely 2012.06.20.
23. Tanévkezdés törvényi változások küszöbén 2012.08.27.
24. A gyermek szeme a jövőnk tükré - 10. országos óvodai szakmai összejövetel 2013.03.22.
25. Óvodapedagógiai Napok - Kecskemét 2013.06.19.
26. „Személyiségfejlesztés és közösségépítés játék- és élménypedagógiával" 2014.06.11
27. Óvodapedagógiai Napok - Eger 2014.06.18
28. "Kompetenciafejlesztés az óvodában" 2014.06.24
29. "Népi játékok felhasználásának lehetőségei az óvodai nevelésben" 2014.06.30.
30. "Gyerekek tanulási zavarai, felismerés és korrekció módjai" 2014.06.30.
31. "Óvodai foglalkozások szervezése a mozgásszervi elváltozások megelőzésének érdekében" 2014.06.30.
32. "A szociális kompetencia értéke, mértéke az óvoda mindennapjaiban" 2014.06.30.
33. A pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése – Önértékelési kézikönyv 2015.05.19.
34. Musik, Lieder und Spiele im Kindergarten und Unterricht 2015.05.28.
35. Óvodapedagógiai napok - Százhalombatta 2015.06.17.
36. "A Intézményvezető felkészítése az intézményi önértékelésre, tanfelügyeletre, pedagógus minősítés vezetői feladatainak ellátására 2015.07.24.
37. A Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre 2014.06.30.
2015.11.07.

6. Magamról, szakmai hitvallásom gyökerei

Születésemtől Leányváron élek, gyermekként a leányvári óvodába jártam, majd ezt követően a helyi általános iskola tanulója lettem. Abban a szerencsés helyzetben tölthettem gyermekkoromat, hogy szüleim, nagyszüleim együttlakása során a számomra szeretetet, biztonságot, odafigyelést nyújtó felnőttek, családtagok körében telt el gyermekkorom, sok-sok történetet, mesét hallgatva, a családi közös munkálatokba (pl. kukorica törés, tollfosztás, meszelés, udvarseprés, sütés-főzés, háziállatok etetése, stb.) bekapcsolódva, melyekre még ma is élményszerűen gondolok vissza.

Személyiségem alakulásában úgy gondolom meghatározó szerepe volt édesanyámnak, akitől 57 éven át feltétel nélküli szeretetet, türelmet, gondoskodást, odafigyelést kaptam, aki a maga példájával, mutatta, érezte, adta át a gyermekszerepet, a gyermeknevelés szívből jövő jó mintáját, amiért a mai napig hálás vagyok neki.

Hasonlóan szoros kötődéssel érzek nagyszüleim iránt is, akikkel a nagyszülői szeretet, segítőkészség, a gyermekek számára különösen fontos érzését, érzelmi kötődést élhettem meg. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy van egy testvérem, bátyám, aki mellett megtapasztalhattam a testvéri szeretet, összefogás, egymáshoz tartozás, a család fontosságának érzését.

Mindezen túl a szülői ház, a családom másik nagy „ajándéka” számomra, hogy egy német nemzetiségi családba szülehettem, ahol gyermekként a „sváb” nyelv használata, hallása volt domináns, így a szülőktől hallhattam, tanulhattam meg egy olyan nyelvjárást, amire később a német nyelv megtanulását alapozhattam. Ebben a német nemzetiségi családban ismerhettem és tapasztalhattam meg a nemzetiségi szokásokat, értékrendeket, ünnepeket, a szorgalmas, becsületes munkát, a hagyományok átadásának fontosságát, a családon belüli generációk tiszteletét, megbecsülését.

Pályaválasztásom gyökerei a családomon kívül, visszanyúlnak azokhoz az ízig-vérig óvónőkhöz, tanítókhöz, akik óvodai nevelésem, iskolai tanulmányaim során nagy hatással voltak rám, akiket gyermekként utánoztam játékaimban és példaképeimnek tartok a mai napig.

Kötődésem a családomhoz, a szülői házhoz, a falumhoz oly erősnek bizonyult, hogy a már felnőttként kialakított saját családommal is a szülői házban maradtunk, férjemmel itt alakítottuk ki otthonunkat. Gyermekeimet a szülőktől átvett minta alapján igyekeztem nagy szeretettel, felelősséggel, odaadással nevelni, életútjukat segíteni. Ma már önálló családban élnek, 3 szép unokával teszik boldoggá, széppé életünket.

Ilyen családi háttérrel, ilyen belső érzelmi motiváltsággal a gyermekek iránt, választottam 40 évvel ezelőtt az óvónői pályát és igyekszem az óvodás gyermekeknek megadni mindazt az érzelmi és testi szükségletet, amire koruknál fogva szükségük van, ami személyiségük fejlődéséhez nélkülözhetetlen, amit saját gyermekeim és unokáim számára is fontosnak tartok, hogy a velük foglalkozó pedagógusoktól megkapják.

A pályán eltöltött 40 év, ezen belül 20 év óvodavezetői tapasztalat, a gyermekektől kapott sok-sok pozitív érzés, kisugárzás, nap-mint nap megerősít abban, hogy amit munkámnak, munkahelyemnek nevezhetek, valójában a „második otthonom”, nap-mint nap jó érzéssel, szívesen lépek be az óvoda kapuján és boldogság tölt el, ha arra gondolok, milyen sok gyermeknek segíthettem megszokni egy új közösséget, próbáltam megkönnyíteni a szülőktől való elválást ebben az érzelmileg nagyon szenzitív, a későbbi időkre is kiható kisgyermekkorban.

Pedagógiai hitvallásom a gyermekek mindenkifelett álló érdekének figyelembe vétele, melyet az alábbi idézettel tudok a legméltóbban kifejezni:

*„Szent kincs a gyermek teste, lelke,
szeretni kell azt melegen
és felnevelni féltő gonddal,
hogy tiszta, jó és erős legyen.”
(Szemplér Ferenc)*

Hogyan gondolkodtam 15 évesen:

Magam is meglepődtem, amikor nem is olyan régen a családi fényképek között keresgélve, egy régi újság került a kezembe, amit édesanyám gondosan megőrzött. Belelapozva az újságba, egy újságcikket fedeztem fel, amit 1972-ben készítettem velem egy riporter, aki arról faggatott, mik a jövőbeli terveim, milyen pályaválasztást tűztem ki célul. Már magam sem emlékeztem erre a riportra, de az alábbiakat nyilatkoztam:

Probleme und Pläne einer Fünfzähnjährigen

„.....Wenn ich das Abitur ablege, so möchte ich nach Esztergom in das Institut für Kindergärtnerinnenausbildung. Das hat auch noch den privaten Vorteil, dass ich gleich an Ort und Stelle bin, wenn ich ausgehen möchte. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, weshalb ich in das Institut will!”

- „Hast du Kinder gern?”

„Fürchterlich! In der Nachbarschaft hatten wir ein kleines Mädchen, ich pflegte sie jahrelang.

Ich spiele gern mit Kindern, Rätselspiele und so. Wenn ich mal Kindergärtnerin bin, dann kann ich das von berufswegen tun. Ich habe gehört, dass man nach dem Abschluss des Studiums am Kindergärtnerinneninstitut auch in einem Nationalitätenkindergarten eingesetzt werden kann. Das wäre etwas für mich! Da könnte ich auch meine deutschen Sprachkenntnisse gut anwenden!...”

(Neue Zeitung, 1972. Andreas Kneisz)

(Az újságcikkből csak azt a részt emeltem ki, ami pályaválasztásommal kapcsolatos, a teljes újságcikk pályázatom mellékletében szerepel.)

Mindez alátámasztja, hogy a 15 évesen megfogalmazott vágyam, miszerint német nemzetiségi óvónő szeretnék lenni, teljesült. Azt, hogy jó elképzelést tűztem magam elé, jó döntés volt számomra ezen az úton elindulni, tanúsítja a szakmában eltöltött több évtized, melyet úgy éltem meg, hogy soha nem kíváncsoztam más munkaterületen dolgozni, családomon kívül a gyerekekkel töltött idő tette teljessé az életem.

Jelen pályázatom benyújtásával már minden bizonnyal egy utolsó vezetői ciklussal szeretném megerősíteni, megtartani és átadni mindazokat az eddig elért eredményeket, értékeket, melyeket az óvoda alkalmazotti közösségével, fenntartóval együtt elértünk, melyre büszkék vagyunk. Természetesen szeretném pótolni, javítani, mindazokat a hiányosságokat, ahol még van tennivalónk, ahol még úgy érezzük többet, mást kell tennünk a gyermekek érdekében, vagy amit éppen törvényi előírás, változás tesz szükségessé.

II. VEZETŐI PROGRAM

Vezetői programomat - ahogy helyi nevelési programunkat is - a kezdetektől elért eredményekre szeretném felépíteni, azok megbecsülésével, elismerésével a régi értékek, szokások megőrzésével.

1. Az óvoda múltja

*„A múltat tiszteld a jelenben,
s tartsd meg a jövőnek.”
(Vörösmarty)*

Óvodánk az első helyi programírás ideje alatt (1998-99) ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, ezért az 50 éves ünneplés, szinte része volt programírásunk folyamatának. Programírásunk során szükségesnek éreztük, hogy néhány mondatban vázoljuk a helyi óvoda kialakulását, történelmét, mielőtt az óvoda jelenéről és jövőben megvalósítandó terveinkről döntenénk. Úgy gondoltuk, óvodánk történelme, kialakulása, eddigi működése, hagyományai, részben meghatározói intézményünk jelenlegi és jövőbeni működésének is. **1948 őszétől működik falunkban a jelenlegi helyen óvoda.** Leányváron a történelem viharos szelei irányították az óvoda létrejöttét. A II. Világháború előtt, német nemzetiségi származású lakosok laktak a faluban. A háború után a község lakossága erősen lecsökkent. 1946-ban a német nemzetiségű lakosság nagy része kényszerült a szülőföld elhagyására. A kitelepített családok helyére az ország más vidékéről magyar anyanyelvű embereket telepítettek. A betelepült családok az elárvult földek megművelésével próbálták fenntartani magukat. Az itt maradt német nemzetiségi családok is földjeik műveléséből, vagy a közeli bányából éltek. A családok felnőtt tagjai, szinte egész nap a földeken dolgoztak. A 9-10 éves gyerekek, már aktív résztvevői voltak ezeknek a munkálatoknak. A kisebb gyerekeket a földekre vitték magukkal a szülők, vagy szomszédokra bízta, vagy az utcákon csellengve töltötték el napjaikat. Felügyeletük, ellátásuk így nem volt megfelelő. Ezt felismerve és a gondok enyhítésére szervezte meg a helyi MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus Szövetsége) 1946 tavaszán a Napközi Otthont.

Céljük: a községben élő és dolgozó családok óvodáskorú gyermekeinek összefogása, napközbeni ellátása és felügyelete volt. 1948 őszén a jelenlegi óvoda épületébe költözött a napközi. Az akkor igen lepusztult épületből – az egykori gangos, sváb parasztházból, melyet éveken keresztül kocsmaként használtak – próbáltak megfelelő teret biztosítani az óvodáskorú gyermekek neveléséhez. Ekkor még képesítés nélküli óvónők felügyeltek a gyerekekre. A gyermekek a nap nagy részét az udvaron töltötték, szabadon futkoshattak, verseket, énekeket tanultak és sok mesét hallgattak. A német nemzetiségi családok gyerekei úgy kerültek az akkori óvodába, hogy magyarul szinte alig tudtak beszélni. Igazán az óvodában tanulták meg a magyar nyelvet.

Az „50-es” évek végéig magyar anyanyelvű óvónők foglalkoztak a gyerekekkel. 1959-től 36 éven át helyi lakosú, a nemzetiségi nyelvet beszélő óvodavezető irányította az akkor már óvodaként nyilvántartott intézményt. Bevezette a német nyelvű foglalkozásokat, amely főleg a nemzetiségi identitástudat megőrzésére, a nyelv életben tartására, a helyi nemzetiségi kultúra, a hagyományok és népviselet megőrzésére irányult. A nemzetiségi nyelv

bevezetésével, nemzetiségi óvodának ismerték el óvodánkat, mely a mai napig, kisebb megszakítással végzi a vele járó nemes feladatokat. Az óvoda épületének bővítése a 70-es évek elején kezdődött. Társadalmi munkával, szülők összefogásával a helybeli iparosok segítségével lett az óvoda három csoportos óvoda. Sok helyi lakos segítette munkájával az óvoda fejlődését, korszerűsítését. Sok falubeli kötődik ily módon az óvodához, s így méltán érezhetjük valamennyien falubeliek az óvodát a „*falu óvodájának*” a „*mi óvodánknak*”. Bizonyára többet, szebbet, igényesebbet tudunk sok területen nyújtani a ma óvodásainak, mint azt tehetők a kezdeti időben induló óvodában, mégis tisztelettel gondolunk mindazokra, akik felismerték annak szükségességét, hogy az utcán csellengő gyerekeket felkarolják, hogy vigyázni kell rájuk, óvni őket, s jó anyaként ölbe venni, megsimogatni, megmosdatni, megetetni, amikor arra éppen szükségük volt. Tették mindezt többnyire szakképzetlenül, nőként, anyaként, ösztönösen ráérezve, hogy a gyermeknek jó, ha biztonságban érzi magát, ha társak között van, ha sokat játszhat és mesét hallgathat. Ahol jó lenni mindaddig, amíg a szülők munkájuk végeztével haza viszik őket. Tisztelet és megbecsülés mindazoknak, akik a történelem viharos napjai után megtették az első, kezdeti lépéseket, hiszen nélkülük nem vezethetett volna folytatás, nem vezethetett volna az út, a fejlődés a ma óvodájához.

Ilyen történelmi háttérrel, ilyen kezdeti állapotokkal kezdte meg működését falunkban az óvoda, s jutott el sok nehézség árán a ma óvodájához.

Erre a történelmi múltra építve szeretnénk továbbfejleszteni a ránk bízott óvodát, s a múlt gyökereire alapozva, a kor és környezetünk jelen igényeit kielégítve, az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve alkottuk meg saját helyi nevelési programunkat, melyet a törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan felülvizsgáltunk, módosítottunk. Ez a pedagógiai program az egyik meghatározó dokumentuma nevelőmunkánknak, ehhez igazítom vezetői programomat is.

2. Az óvoda jelene

A „mi óvodánk”, a falu óvodája
„Óvoda/Kindergarten nemzetiségi hagyományokkal, falusi környezetben,
családias légkörben.”

Óvodánk a kb. 1800 lélekszámú község egyetlen óvodája, mely a 3-6-7 éves korú gyermekeket fogadja. A falu fekvését tekintve minden irányból jól megközelíthető, viszonylag nem túl forgalmas helyen fekszik. Falunk német nemzetiség lakta település, ahol a szülők igényét tükrözve óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvoda. Nemzetiségi nevelésben valamennyi gyermek részesülhet. Kétnyelvű óvodánk mindkét nyelv (magyar és német) fejlesztését szolgálja. Óvodai életünk tevékenységformáiban a két nyelv használata érvényesül. Nemzetiségi munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a falunkban egykor élő néphagyományok, szokások, népviselet, kultúra, valamint a nyelv megőrzésére, továbbadására. Az identitástudat kialakításához motiváló a gyermekek számára varrt népviseleti ruhák viselete ünnepekkor, rendezvényeken. Nemzetiségi tárgyi gyűjteményünkben – állandó kiállítással – egykori viseletű gyermek- és felnőtt ruhák, használati eszközök, fényképek tekinthetők meg. Óvodánk az 1950-es évek elején, gangos,

„sváb” parasztházban kezdte meg működését és fejlődött a ma látható óvodává. Az egykori családi ház mérete, elhelyezkedése ma is meghatározója az óvoda légkörének, arculatának. Külső megjelenésével beleolvad a körülötte lévő hasonló családi házak utcaképébe. A csoportszobák mérete sem nagy, formájukat, elhelyezkedésüket meghatározza az egykori családi ház helységeinek a mérete, elhelyezkedése. Az óvoda külső megjelenésével, környezetével a hozzá tartozó füves udvarral és játszókerttel beilleszkedik az öt körülvevő falusi környezetbe, mely a többi portához hasonlóan családi környezetet sugall. Ezt a megjelenést kiegészíti pedagógiai munkánk célkitűzése is, melyben fontosnak tartjuk a külső környezettel összhangban, olyan óvodai életmód szervezését, ahol a gyermek a lehető legkevésbé kényszerül a családi életforma feladására, ahol a derűs, nyugodt, természetes, szeretetteljes, a falusi családok életformáját tükröző légkörben tölthetik el a nap jelentős részét. Programunkban az óvodai élet szervezésénél nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője legyen. Ennek egyik feltétele, hogy az óvodában alkalmazott óvónők és dajkák elsősorban „jó anyaként” foglalkozzanak a gyermekekkel, személyiségükkel az édesanyát helyettesítve biztonságérzetet nyújtsanak számukra. Mindennek megvalósítását megkönnyíti, hogy az óvodával kapcsolatba kerülő családok életmódját, életkörülményeit ismerjük, hiszen kis falu lévén, szinte mindenki ismeri egymást. Az óvodának parkosított, füves, sok virággal díszített udvara van, mely jó mintát ad a gyermekek szépérzékének kialakításához, a tiszta, gondozott falusi környezet iránti igényesség felébresztéséhez. A környezet rendjének, tisztaságának, szépítésének kialakításában az egyes csoportok éves programjuk és koruk szerint tevékenyen is részt vesznek. A gyermekek játszókertje szintén füvezett, fákkal, örökzöld növényekkel beültetett. Kültéri játékaink lehetőséget adnak a szabadban történő sokféle játékfajták kiválasztására. Megítélésünk szerint az óvoda udvara, kertje, barátságos, szép színfoltja falunknak. Külső és belső környezete a kor követelményei szerint megfelelő szintér falunk óvodáskorú gyermekeinek neveléséhez.

Az intézmény környezetének rövid bemutatása

Neve: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar

Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Típusa: német nemzetiségi kétnyelvű óvoda

Férőhely: 80 fő

Létszám: 70 fő - a 2015/2016-os nevelési évben, de az elmúlt években folyamatosan több volt a gyermek, mint amennyi férőhelye az intézménynek van.

Csoportok száma: 4 (2 vegyes: nagy-középső csoport, 1 középső csoport, 1 kiscsoport)

A nemek aránya: lányok – 39 fő; fiúk - 31 fő

Más településről járó gyermekek: 7 fő

Német nemzetiség: Falunk német nemzetiség lakta település, ahova az utóbbi években egyre több, városból falura költöző család települt. A családok többsége igényli, hogy

gyermekük német nemzetiségi nevelésben is részesüljön, így valamennyi óvodánkba járó gyermek kétnyelvű, magyar és német nyelvű nevelésben részesülhet, ismerkedhet az őslakosság szokásaival, kultúrájával.

A gyermekek szociális háttere: Az óvodánkba járó gyermekek többsége megfelelő szociális körülmények között nevelkedik, a családok zöme megfelelő lakással, otthonnal, munkahellyel rendelkezik. Ezt támasztja alá az is, hogy év közben 4-5 fő a rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesülők száma. A gyermekek tisztán, gondozottan járnak óvodába.

A nevelőtestület, alkalmazotti közösség:

Óvónők létszáma: 8 fő óvónő; átlag életkor 34 év

Végzettségek: 8 fő óvodapedagógus, ebből 7 fő német nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű,

Pedagógiai asszisztens: 2 fő - 1fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős; mindketten rendelkeznek pedagógiai asszisztensi képesítéssel;

Dajkák: 4 fő – valamennyien rendelkeznek dajkai végzettséggel;

Konyhai alkalmazott: 1 fő - szintén rendelkezik dajkai végzettséggel;

Alkalmazotti közösség létszáma: 15 fő

Együttműködés a nevelőtestületen belül: A kis létszámú nevelőtestület okán nincsenek munkaközösségeink. A feladatainkat közösen beszéljük meg, látjuk el, az egyes területeken felelősök kijelölésével. Nevelőtestületünk összetétele az utóbbi 4-5 évben sokat változott, 4 fiatal óvónők közül 1 más településre költözött (férjhez ment), ott dolgozik óvónőként. 3 óvónők családjával német nyelvterületre költözött, ott dolgoznak óvónőként. Egy óvónőnk saját falujában folytatja az óvónői munkát. A 2015/16-os nevelési évben 4 fő gyakornok óvodapedagógus kezdett intézményünkben, akik a nyár folyamán szerezték meg német nemzetiségi óvónői diplomájukat, záróvizsgájukat intézményünkben tették, gyakorló óvodaként működve. Pályakezdő munkájukat a régebbi óvónők mentorként segítik.

Saját helyem a nevelőtestületben: 1983. szeptemberében kezdtem óvónői munkámat az intézményben, ahol helyi nemzetiségi család gyermekeként én magam is ebbe az óvodába jártam. Felnőttként, mint fiatal óvónő nagyon jó közösségbe, jó intézményvezetőhöz kerültem. Sokat tanulhattam a régi kolléganőktől, akik ma már nyugdíjasként is gyakran látogatnak el az óvodába. 1995. szeptemberétől az előző óvodavezető nyugdíjba vonulását követően az akkori kollégáim biztattak, kértek, vállalkozzak az óvoda vezetésére. A jó munkatársi légkör és a szakma iránti elkötelezettségem, falum és természetesen a gyermekek szeretete motivált arra, hogy vállalkozzak erre a nemes, sok-sok kihívással teli

feladatára, hogy az eddig is összetartó „kis csapat” tegyen meg mindent azért, hogy a falunkban felnövekvő óvodáskorú gyermekek számára megfelelő óvodai környezetet biztosítsunk, sok-sok szeretetet, gondoskodást nyújtsunk számukra. Az itt dolgozók többsége falubeli, így jól ismerjük a helyi igényeket, szokásokat, lehetőségeket. 40 éve dolgozom óvónőként, 32 éve dolgozom falunk óvodájában, ahol 20 éve vagyok óvodavezető. A nevelőtestület pályám során támogatta szakmai elképzeléseimet, közös összefogással sikerült egy olyan óvodai környezetet, olyan miliőt kialakítani, ahova a gyermekek napjainkban is szívesen járnak, ahová még a környékbeli települések családjai részéről is nagy az érdeklődés óvodánk iránt. Jó érzéssel tölt el, hogy olyan kollégák vesznek körül, akik támogatnak, segítenek szakmai kihívásaink megvalósításában, akikkel jól érzem magam és akik a kapott visszajelzések, napi tapasztalatok alapján szintén jól érzik magukat munkahelyükön. Mindez megalapozója annak, hogy pedagógiai munkánk eredményes legyen, hogy a gyermekek is egy olyan közegben legyenek, ahol jó hangulatban, jó közösségben nevelkedhetnek.

Munkámért 1990-ben „Miniszteri Dícséret”-ben részesültem.

A 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendelet „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” jogszabályban rögzítettek szerint 2014. áprilisában a pedagógus portfóliómat rögzítettem és lezártam, mely alapján 2015. január 1-től a Pedagógus II. kategóriába kerültem.

Környezeti jellemzők, tárgyi feltételek:

Az elmúlt évtizedekben igyekeztem „kis csapattal”, a fenntartó támogatásával, pályázati lehetőségekkel az óvoda környezetét, tárgyi feltételeit javítani, szépíteni, melynek eredményeként az alábbi nagyobb beruházásokra, fejlesztésekre került sor:

- 2 gyermekmosdónk felújítása
- csoportszobák parkettázása
- egy új csoportszobával bővült 4 csoportosra óvodánk (2010-ben)
- valamennyi nyílászáró cseréje
- játszókert szabványnak megfeleltetése, folyamatos korszerűsítése
- játszókert kerítésrendszerének felújítása
- tálalókonyha és mosó helység felújítása
- villanyvezeték felújítása, világítás korszerűsítése
- kültéri járólapok lerakása
- gyermekbútorok teljes cseréje mind a 4 csoportszobában
- udvari gyermekjátékok, csoportszobai játékok, sportszerek bővítése, újakra cserélése
- munkánkat könnyítő gépek-berendezések vásárlása (mosógép, szárítógép, porszívó, nyomtatók, számítástechnikai eszközök, fűnyírók, tűzhely, hűtőszekrény, stb.)
- új konyhabútor a tálalókonyhába
- új háromtálcás mosogató
- az épületek hőszigetelése
- fűtésrendszer felújítása, korszerűsítése

- szennyvíz elvezetése csatornarendszerbe
- új nemzetiségi ruhák varrása
- szemléltető eszközök folyamatos bővítése
- szakmai- és mesekönyvek folyamatos bővítése
- német nyelvű könyvek bővítése
- IKT eszközök bővítése

Elmondható, hogy óvodás gyermekeink tiszta, korszerű, szépen berendezett, családi légkört sugárzó óvodában tölthetik mindennapjaikat.

Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai:

Pedagógiai alapelvünk: érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, a különbözőségek elfogadására és megismerésére nevelő, élményekben gazdag mindennapok megteremtése. Tevékeny, gazdag óvodai életet kívánunk megteremteni, melynek során a **gyermekek** alapvető és **legfontosabb tevékenységi formájának a játékot** tekintjük. Hangsúlyozzuk a játék és minden felkínált tevékenység önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását, megfelelő időt biztosítva a szabad játéokra.

Pedagógiai célkitűzésünk, sajátos vonások: óvodánk alapvető célja, hogy a ránk bízott óvodás gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Mindezt családi, derűs légkörben, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. Óvodapedagógusaink nevelő munkájukkal elősegítik a rájuk bízott gyerekek érzelmi (emocionális), testi (szomatikus), értelmi (mentális), közösségi (szociális) fejlődését, hogy az kellőképpen alkalmassá tegye a gyermekeket az iskolai tanulmányaik megkezdésére. **Célunk**, hogy az óvodai nevelés során kellőképpen felkészítsük a gyermekeket a sikeres iskolakezdesre. Munkánk során a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra, tevékenységvágyra építve, igyekszünk azokat a készségeket kialakítani, amelyek az önálló személyiség kialakítását elősegítik. Nevelési célunk sajátossága, hogy a fent leírt nevelési céljainkat olyan miliőben, olyan szellemben kívánjuk megvalósítani, ahol helyi igény szerint a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a falunkban élő német nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését, a kulturális értékek megőrzését is elősegítsük, pozitív viszonyt alakítsunk ki irántuk, s ezzel felkészítsük a gyermekeket a nemzetiségi nyelv iskolai tudatos tanulására.

Erősségek, eredmények: pedagógiai programunk megvalósítása során törekszünk arra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, szívesen járjanak óvodába, a szülők elégedettek legyenek mind az óvoda környezetével, mind az ott folyó pedagógiai munkánkkal. Megítélésem szerint ebben a viszonylag kisebb falusi környezetben egy jó közösséget, partneri kapcsolatot tudunk kialakítani a szülőkkel, akiknek visszajelzése alapján elégedettek óvodánkkal, szívesen jönnek közös rendezvényeinkre, segítik az óvoda fejlődését munkájukkal (pl: festés, parkettázás, játékok karbantartása, stb.), valamint az óvoda alapítványán keresztül anyagi támogatással is. Jól végzett munkánk eredményeként könnyveljük el azt is, hogy óvodánkat a szülők ajánlják más szülőknek is, így az elmúlt éveket tekintve nem falubeli gyermekek is járnak óvodánkba.

Az intézmény társadalmi kapcsolatai: Intézményünk hangsúlyt fektet a külső kapcsolatok ápolására, fenntartására. Fontosnak tarjuk a **szülőkkel** tartott folyamatos, jó kapcsolatot, megfelelő tájékoztatás nyújtását, véleményezési jog gyakorlását a törvénynek megfelelően. Jó és kiegyensúlyozott a kapcsolatunk az intézmény **fenntartójával**, a helyi önkormányzattal, annak képviselő-testületével. Hasonlóan jó kapcsolatot ápolunk a **helyi nemzetiségi önkormányzattal**, mindkét önkormányzat részére évi egy alkalommal éves beszámolót készítünk, illetve aktualitásnak megfelelően eseti beszámolót, tájékoztatót tartunk. Szorosan együttműködünk a **helyi védőnővel**, aki rendszeresen segíti, támogatja nevelő munkánkat a gyermekek szűrésével, vizsgálatával, illetve egészségnevelő programokkal, foglalkozásokkal. A **helyi általános iskolával** együttműködve, egymás munkájának megismerésével, szakmai beszélgetésekkel próbáljuk az óvoda-iskola átmenet nehézségeit enyhíteni. A **pedagógiai szakszolgálattal, gyermekjóléti és családsegítő intézettel** szükség szerint vesszük fel a kapcsolatot, kérünk szakmai segítséget a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez. A helyi civil szervezetek – **Nagycsaládosok Egyesülete, Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület, A Leányvári Óvodáért Alapítvány, Leányvári Sport Egyesület** – vezetőivel, kuratóriumi tagjaival kapcsolatunk jó, egymás munkáját segítjük, a gyermekek részt vesznek tevékenységeikben. A **területi és országos szakmai szervezetek** munkáját, tevékenységét figyelemmel kísérjük, tájékoztató rendezvényeiken részt veszünk.

3. Eddigi szakmai életút értékelése

Ha a szó tartalmát tekintem, „szakmai életút”, valójában onnan kellene kezdenem, amikor az óvónői pályám elkezdődött, 1975. szeptemberében az első óvodában, ahol képesítés nélküli óvónőként dolgoztam. **Úgy gondolom azonban, hogy a választott szakma iránti belső motivációmot kisgyermekkoromtól hozom magammal**, amit 18 évesen még nem tudtam tudatosan, de éppen a választott szakma során tanult pszichológiai, fejlődés lélektani ismeretek, az olvasott szakirodalom, a folyamatos továbbképzés, szakmai megújulás, ma már világosan láttatják, magyarázzák és a gyakorlatban az elmúlt évtizedek alatt tapasztaltam is, hogy a gyermekkori élmények (akár pozitív, akár negatív), mennyire meghatározói lehetnek egy gyermek, egy ember életének.

Azt gondolom, mindez magyarázatot ad arra, **miért is vagyok ezen a pályán**, s hogy mindazoknak a **kompetenciáknak a csíráit**, melyekről ma úgy vélekedünk, hogy szükséges ahhoz, hogy valaki pedagógus pályán tevékenykedjen, hogy megfelelő attitűddel rendelkezzen, mindezeket már gyermekkoromban „belém ültették” a szüleim, nagyszüleim, velem foglalkozó pedagógusok. Hivatásom során ezt az érzést, ezeket az értékeket szeretném én is minél több gyermeknek átadni pozitív élményként hozzájuttatni őket ahhoz, hogy hasonló módon éljék meg gyermekkorukat.

1976-ban a Soproni Óvónőképző Intézetben kezdtem meg tanulmányaimat, hogy képesített óvónőként végezhessem a továbbiakban óvónői munkámat. A képesítés nélküli óvónői munkám során nagyon sokat jelentett számomra, hogy olyan óvónő mellé kerültem, akitől a szakmát felsőfokon megtapasztalhattam nap mint nap, aki sokat segített abban, hogy óvónői munkámat jól végezzem. Végzett óvónőként, magam is részt vettem az óvónői szakközépiskolába járó tanulók gyakorlati képzésében. Az óvónői diploma megszerzését

követően folyamatosan részt vettem a szakmai fejlődésemet elősegítő belföldi és külföldi továbbképzéseken, hogy szakmai tudásom naprakész és innovatív legyen. A szakmai továbbképzéseken való részvételem, azok témáját és időpontjának listáját tartalmazza a pályázatom. A továbbképzéseken hallottakat munkám során igyekeztem felhasználni, kipróbálni, kollégáimnak átadni.

A továbbképzéseim közül kiemelném azt a lehetőséget, amikor 1999-ben Deggendorfban vehettem részt egyhónapos szakmai hospitáláson „Teilnahme an den pädagogischen Hospitationswochen in Deggendorf”, melynek során mind elméleti és gyakorlati szakmai tudást és tapasztalatokat szerezhettem. Mindemellett német nyelvi környezetben gyakorolhattam a német nyelv használatát, ami szakmai-nyelvi fejlődésben sokat jelentett számomra. Ezen a továbbképzésen betekintést nyerhettek a résztvevők abba is, hogyan szervezik az óvodai nevelést, milyen szakmai program alapján dolgoznak más európai országban. A továbbképzések közül szívesen gondolok a nyári „Óvodapedagógiai napok” nevű továbbképzésekre, melyen már négy alkalommal vettem részt, mindig más helyszínnel (Győr, Szombathely, Kecskemét, Százhalombatta). Ezek a továbbképzéseken szintén neves szakmabeli előadótól hallottam jó előadásokat, szakmai tájékoztatókat, és minden alkalommal betekintést nyerhettünk egy-egy szomszédos országbeli óvoda életébe, működésébe. Ezeknek a továbbképzéseknek a szakmai értékén túl, meg van az az előnyük is, hogy az ország minden pontjáról érkező érdeklődők a szabadidőben, esténként összeülve, megbeszélhetjük elmondhatjuk a saját intézményeink jó gyakorlatát, illetve felmerülő problémáinkat, gondolatainkat oktatással, neveléssel kapcsolatban. Akik ezeken a továbbképzéseken részt vesznek azzal a céllal, hogy információt, szakmai tudást gyűjtsenek, véleményt nyilváníthassanak, tapasztalatom és megítélésem szerint elkötelezettek a szakmai fejlődésért.

A továbbképzések lehetőségének kihasználásán túl, szakmai fejlődésem érdekében rendszeresen olvasom a szakmával kapcsolatos szakirodalmat, megjelenő könyveket, internetes oldalakat. Vezetőként hangsúlyt fektetek arra, hogy a kollégák is hozzájussanak az óvodában folyóiratokhoz, szakkönyvekhez, internethasználathoz.

1999-2001-ben szereztem meg német nemzetiségi óvónői diplomámat, majd 2001-2003-ban szakvizsgáztam Vezető óvodapedagógus szakon. Mindkét főiskolai képzés sok új ismeretet, jó felkészülési lehetőséget adott mind óvónői, mind vezetői munkámhoz. A szakmai kihívásokon túl, vezetőként hangsúlyt fektettem az óvoda további korszerűsítésére, fejlesztésére, nevelő munkánk körülményeinek javítására. A régi sváb parasztházból kialakított óvodában sok minden felújításra, korszerűsítésre várt. Évről-évre mindig felújítottuk valamelyik helységet, pályázati lehetőséggel új bútorokat vásároltunk. Ma már nincs olyan helység az óvodában, mely ne lett volna felújítva. 2010-ben egy csoportszobával bővíteni is kellett az óvodát, mert annyi jelentkező gyermekünk volt, hogy nem tudtuk volna felvenni őket.

Óvodapedagógusi tevékenységemet tekintve és összevetve a **pedagógiai kompetenciákkal**, az alábbiak szerint gondolkodom, értékelem magam:

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

Tanulmányaimmal igyekeztem megszerezni mindazt a szakmai és vezetői tudást, mellyel úgy gondolom, felelősségteljesen végzem óvónői munkámat, vezetői feladataimat.

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításhoz kapcsolódó önreflexiók

Mind óvónői, mind vezetői munkám során fontosnak tartom a munkámra való tudatos, tervszerű felkészülést, a szakmai és törvényi előírásoknak való megfelelést, annak dokumentálását.

3. A tanulás támogatása

Pedagógiai módszereim során elsősorban azok alkalmazására törekszem, mellyel a gyermekek tanulását elősegítem, a gyermekek motivációjára, érdeklődésének felkeltésére fektetve a hangsúlyt. Vallom, hogy a gyermek tapasztalás, próbálgatás útján tanul a leghatékonyabban.

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

Ennek a kompetenciának a birtoklása érdekében sok szakirodalmat olvasok, részt veszek pszichológus előadásokon, próbálok minél közelebb kerülni az ilyen nehézségekkel küzdő gyermekekhez. Fontosnak tartom az egyéni bánásmód megvalósítását, ennek érdekében vezetőként az óvónők munkaidejét is próbálok úgy szervezni, hogy minél több egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztésre legyen lehetőségük.

Tapasztalatom szerint ezen a területen van az óvónőknek és nekem is a legtöbb segítségre szükségünk, értekezleteken ezeket a problémáinkat szinte minden alkalommal megvitatjuk, szükség szerint keressük külső szakember segítségét (pl.: nevelési tanácsadó, pszichológus).

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység

A gyermek személyiségének alakulásában fontos szerepe van az őt körülvevő környezetnek, közösségnek. Óvodás korban fontosnak tartom a közösségi szabályok kialakítását, azok betartását. Lehetőséget adok arra, hogy a gyermekek elmondhassák véleményüket, adhassanak ötleteket. Motiválom és példát mutatok arra, hogy a gyerekek egymást segítsék, konfliktusaikat a kialakított szabályok figyelembevételére szerint kezeljék. Fontosnak tartom, hogy mindezek kezelésében a szülők is partnerek legyenek hasonló elveket, nevelési, konfliktus kezelési módszereket alkalmazva.

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

Fontosnak tartom a gyermekek, az alkalmazott pedagógiai módszerek, rendszeres értékelését, hogy képet kapjunk munkánk és az alkalmazott módszerek eredményességéről, szükséges változtatásokról. Ennek egyik lehetőségét, nyomon követhetőségét eddig az óvoda minőségirányítási programja biztosította, a 2015-ös nevelési évtől az intézmény önértékelési programja. Ehhez ad segítséget a kialakított tanfelügyeleti rendszer, melynek során feltárhatók az intézmény, az egyes pedagógusok és a vezető erősségei és fejlesztendő területei. A gyermekek fejlődésének nyomon követését egyéni fejlődési naplóban vezetjük, melyről a szülőket rendszeresen tájékoztatjuk.

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Munkánk nagyon fontos része a megfelelő kommunikáció mind a gyerekekkel, szüleikkel, de az alkalmazotti közösséggel is. A kommunikáció meghatározza a kapcsolatainkat, együttműködésünket, vezetőként mindent elkövetek, hogy jó mintával szolgáljak ezen a területen. Meggyőződésem, hogy megfelelő kommunikációval, egymás segítségével, közös összefogással a felmerülő problémákat is sikeresebben oldjuk meg.

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás

Vezetőként nagyon fontos és kiemelt kompetenciának tartom. Döntéshozataloknál különösen nagy jelentősége van. Munkám során erre igyekszem különösen hangsúlyt fektetni és döntéshozatalaim előtt az érintettek véleményét, javaslatait kérni, hogy megfelelő információ birtokában, felelősséggel dönthessek, dönthessünk.

Vezetői tevékenységemet tekintve és összevetve az intézményvezetői kompetenciákkal, az alábbiak szerint gondolkodom, értékelem magam:

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

Vezetői munkám biztos alapját adja a tudatos, minden területet lefedő tervezés. A gyermekek „tanítása-nevelése” is tudatos, tervszerű kell, hogy legyen, látnunk kell mi a célunk, mit szeretnénk elérni, rövid-közép-hosszú távon egyaránt. Pedagógiai munkánk tervezése törvényeken, irányelveken, helyi pedagógiai programon alapszik, melyek figyelembevételével készítjük el éves nevelési-tevékenységi tervünket. Éves nevelési tervünket heti tevékenységi tervekre lebontva valósítjuk meg, nap mint nap. Fontosnak tartom a gyerekekkel való egyéni foglalkozást és differenciálást is, figyelembe véve a gyerekek egyéni fejlődési ütemét.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Fontosnak tartom, hogy az óvoda pedagógusai, egyéb alkalmazottai időben és pontosan ismerjék meg a változásokat, ennek során esetleg módosuló feladataikat, hogy önképzéssel is tudjanak meg többet a törvényi változásokról, melyet segíték szaklapok biztosításával, továbbképzések támogatásával, IKT eszközök használatával, szakmai beszélgetésekkel, vitákkal, értekezletekkel.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

A vezető munkája számomra elképzelhetetlen folyamatos önképzés, szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételek nélkül, ahol lehetőség van információ gyűjtésre, véleménycserére, kérdések feltevésére. Meghallom, elfogadom az építő kritikát, visszajelzéseket, ami alapján igyekszem a kifogásolt hibákat, tévedéseket korrigálni.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Fontosnak tartom, hogy az intézményi dokumentumok, belső szabályzatok jó útmutatót, irányt adjanak az alkalmazottnak mindennapi tennivalójukhoz. Az intézménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatokba igyekszem bevonni az alkalmazottakat is, akiknek ily módon nagyobb rálátásuk lesz az intézménnyel kapcsolatos „egyéb” feladatokra. A feladatok elosztásánál ügyelek arra, hogy mindenkit egyforma mértékben bízzak meg egyéb feladatokkal.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

A teljes intézményi működésért, a vezető felel, még a feladatok delegálása esetén is. Fontosnak tartom, hogy az intézmény folyamatosan kövesse a jogszabályi változásokat hivatalos közlönyökből, törvényekből, szakmai továbbképzések információi alapján. A kapott információkat értekezleteken adom tovább munkatársaimnak és lehetővé teszem, hogy internet, szaklapok segítségével önképzéssel, egyéni tájékozódással is jussanak munkatársaim naprakész információkhoz. Rendszeres értekezletek, esetmegbeszélések alkalmával adok lehetőséget a kollégáknak kérdések feltevésére, azok megbeszélésére, megvitatására. Fontosnak tartom, hogy egy-egy nevelési év munkáját, eredményeit, illetve nehézségeit közösen értékeljük, mindenki mondhassa el véleményét, meglátásait, hogy a következő tervezési szakaszban az erősségeinkre építhessünk, a gyengeségeinket pedig fejleszteni tudjuk.

4. Szakmai, pedagógiai hitvallásom

A magyar óvodapedagógia nemzetközi szinten mindig is elismert volt. Ennek rangját, értékeit, a ma óvodapedagógusainak is kötelességük megtartani, és a mindennapokba átültetni.

Átfogóan megfogalmazott jövőképem, amit szeretnék az intézményben továbbra is megvalósítani:

„Óvodánk egy nyugodt, kiegyensúlyozott „sziget” legyen, ahol a felnőttek is megértéssel fordulnak egymás felé, ahová egyaránt örömmel jár óvodás, szülő és munkatárs, ahol a maga területén mindenki tudása legjavát adja, ahol fontos az önképzés, az állandó fejlődés, magas fokú az empátia, a tolerancia, érvényesülnek a gyermekek jogai. Óvodánk feleljen meg a szülők elvárásainak, a gyermekek igényeinek, a szakmaiságnak és a kor követelményeinek. Minden gyermekben a személyt, a személyiséget értékeljük. Törekszünk: megismerni, megérteni, formálni a személyiséget.”

5. Vezetői koncepció 2016-2021.

Az óvodában mi pedagógusok, alkalmazottak a gyerekekért vagyunk. Mi a legfontosabb nekünk? A gyerekek érdeke. Az irányelvek, a pedagógiai programok, az óvodai tevékenységek innen erednek és fejlődnek tovább, valósulnak meg a mindennapos munkánk során.

Céloom:

- *Olyan feltételrendszer biztosítása, mely lehetővé teszi a köznevelés új kihívásainak, valamint a jogszabályi változásoknak megfelelő eredményes, sikeres gyakorlatot.*
- *Olyan intézmény vezetése, ahol az intézmény stratégiájának fókuszában a közösség által képviselt értékek állnak, melyek meghatározzák önálló arculatát.*
- *Olyan közösség, csapat kialakítása, amely a múlt hagyományaira, eredményeire építve, magasabb színvonalat képvisel, nyitott, innovatív, együttműködő, elkötelezett.*
- *Olyan eredményes intézmény működtetése, mellyel a gyermekek, szülők, munkatársak, fenntartó és egyéb partnerek egyaránt elégedettek.*

Feladatomban:

- *Az intézmény működéséhez megfelelő tárgyi, gazdasági, személyi feltételek biztosítása, melyet minőségi pedagógiai tartalommal töltünk meg.*
- *Olyan munkaközösség formálása, akik a jól bevált hagyományainkat erősítik, új ötletek beépítésével fejlesztik pedagógiai tartalmi munkánkat.*
- *Munkatársak személyiségének ismeretére alapozott, a szervezet képességeihez, szokásaihoz igazított vezetői szereppel, az eredményes működés megvalósítása.*
- *A vezetői döntések tudatossága, megalapozottsága, felelősségteljes átgondolása.*
- *Motiváció területén nem csak a hagyományos értelemben vett elismerési, megbecsülési módok alkalmazása, hanem új formák közös kidolgozása.*

Vezetőként hozzásegítem kollégáimat, hogy a kitűzött célok és feladatok megvalósítása során személyes érdeklődésüknek, szakmai elkötelezettségüknek megfelelő irányba fejlődhessenek, folyamatosan képezzék magukat, módjuk legyen képességeik és tehetségeik kibontakoztatására. Rendszeres, pontos információnyújtással hozzájárulok eredményes munkavégzésükhöz. Az óvodapedagógusok számára biztosítom a Helyi Pedagógiai Program alapján az ismeretek, a tapasztalatszerzés, a nevelés-oktatás módszereinek megválasztását.

6. A törvényes és jogszerű működés biztosítása

A köznevelési törvény által kibővült felelősségi kör és vezetői kompetenciák hangsúlyozása mellett feladatomban tekintem:

- A pedagógiai program jóváhagyását.
- A pedagógus etikai normáinak betartását, az azért való felelősségvállalást.
- A köznevelési törvény megismerését, megismertetését, betartását és betartatását. Az ebből adódó módosítások elvégzését, elvégeztetését a nevelőtestület bevonásával.
- A pedagógus életpálya-modell követését, az abban foglaltak alkalmazását.
- A köznevelési törvényben előírt személyi feltételteremtést.
- Az alapidokumentumok hozzáférhetőségének biztosítását.
- Következetes ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer, munkamegosztáson alapuló működtetését.
- A külső tanfelügyeleti és ellenőrzési rendszer megismerését.
- A belső önellenőrzési rendszer megismerését, működtetését.

Feladatok az alkalmazás jogszerűsége területén

- A közalkalmazotti foglalkoztatást, a jogszabályi előírások érvényesítésével.
- A közalkalmazotti pályáztatást az előírt munkakörökben.
- Az intézmény alapidokumentumaiban, belső szabályzataiban rögzítettek szerinti munkavégzést, teljesítést.
- A KIR program alkalmazását.
- A dolgozók személyi anyagának pontos vezetését.
- A havi jelentések határidőre történő elkészítését.
- A gyakornoki szabályzatban foglaltak alkalmazást.

7. Vezetői célmeghatározás, a célmeghatározásból eredő feladatok

A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar törvényes működési feltételeinek folyamatos biztosítása:

- *a pedagógiai munka*
- *a tanügyigazgatás*
- *a munkáltatói jogkör gyakorlása során*
- *és a költségvetés hatékony gazdálkodás vonatkozásában.*

Pedagógiai, szakmai munka

- A helyi pedagógiai program és vezetői program következetes végrehajtása.
- Szakmai feladatok irányítása
- Gyermekvédelmi munka irányítása
- Szervezeti kultúra fejlesztése
- Értékteremtő tevékenységek biztosítása

Tanügyigazgatási feladatok

- Naprakész dokumentáció vezetése
- Törvényesség betartása, betartatása
- Tanügyigazgatási feladatok ellátása

Munkáltatói jogkör gyakorlása

- A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
- A törvényes alkalmazás jogszerűségének betartása

Gazdasági feladatok

- Költségvetés tervezése, betartása
- Hatékony gazdálkodásra törekvés, takarékosagra ösztönzés
- Önálló gazdálkodás hatékony működtetése
- Napi ügyviteli, és üzemeltetési feltételrendszer biztosítása

8. Szervezetfejlesztés

Céloom:

- A szervezeti működés hatékonyabbá tétele, munkahelyi légkörrel való elégedettség folyamatos javítása.
- Az intézmény további működésének biztosítása, a már kidolgozott szervezeti kultúra alapján, jog, hatáskör és illetékesség szerint történik.

Feladatom:

- A szervezeti kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik a csapatépítés, a közösen vállalt feladatok teljesítése, az egymás iránti bizalom megerősítése, a szakmai nyitás egymás munkája felé, a vitakultúra, a saját vélemény megfelelő stílusban és elfogadással közvetítve.
- A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében, a szervezeti értékrend és a dolgozók magatartása közötti összhangra kiemelt figyelmet fordítok.
- Kiemelt feladatnak tekintem, hogy az óvodapedagógusoknak a munkájuk jelentsen perspektívát, érezzék hogy a követelmények reálisak és szakmai kihívást jelentsenek. Hasznosnak, fontosnak tartásuk tevékenységüket, érezzék, hogy munkájukkal hozzájárulnak az eredményes nevelőmunkához.

Elveim a szervezetfejlesztéshez:

- Világos célok – mindenki számára érthetőek
- Megfelelő szervezettség – ki, mikor, mit csinál
- Megbízható kommunikáció – szervezett információáramlás
- Elfogadott normák – melyet a tagok önmaguk számára alakítottak ki
- Jó munkahelyi légkör – tartósan a jó közérzet biztosítására
- Erős összetartozás – a „MI TUDAT” erősítése, jóban-rosszban együtt vagyunk
- Az intézményi normákat, követelményeket már kialakítottuk, meghatároztuk, melynek betartása mindenki számára kötelező. Ezeknek az erkölcsi és etikai normáknak továbbra is meg kell jelenniük a helyi szokásainkban, megjelenésünkben, beszédstílusunkban, öltözködésünkben, ünnepeink megélésében.
- Támogatom a fejlesztő javaslatokat, irányítom a megoldás közös keresését, új ötletek bevezetését, megvalósítását.
- Igyekszem meglátni és hasznosítani az aktív erőket. Személyre szabott feladatadásra törekszem. A meglévő erőforrásokat hatékonyabban szeretném felhasználni, hasznosítani kollégáink tehetségét.

9. Humán erőforrás fejlesztése

Nevelőtestületre vonatkozó fejlesztési elképzelések:

- Humánus, demokratikus, alkotó munkahelyi légkör megszilárdítása.
- A személyes felelősség és szerepvállalás, valamint a csapatmunka összhangjának biztosítása.
- Az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása és igényének erősítése.
- Módszertani kultúra fejlesztésével a szakmai autonómia kiszélesítése.
- Még hatékonyabb szervezeti kommunikáció kiépítése.
- A nevelőtestületet bevonom a döntés előkészítő és a döntést megvalósító tevékenységbe.
- Észreveszem és elismerem beosztottjaim erőforrásait, törekvéseiket a mindennapi munka során.
- Óvodánk legyen átlátható, egyenletes teljesítményt mutató, kiszámítható.
- Segíteni kívánom, hogy a munkatársak együttműködése fokozódjon, szervezeti kultúránk folyamatosan fejlődjön. Maradjon óvodánkban a derűs, demokratikus légkör, a teljesítmény tisztelete, betartása.
- A pedagógus életpálya modell folyamatos figyelemmel kísérése, előkészítése, megvalósítása.
- Az önértékelési csoport munkájának segítése, a belső önértékelés (intézményi, vezetői, pedagógus) törvénynek megfelelő lebonyolítása.

Fejlesztési terveim

Óvodapedagógusaink folyamatos önképzéssel, intézményes továbbképzéssel tartásuk továbbra is naprakész állapotban szakmai műveltségüket. Az intézményi továbbképzéseiket a következők figyelembevételével válasszák meg:

- Intézményi céloknak alárendelve
- Képességfejlesztést, felzárkóztatást segítő képzések
- Szakdiplomát adó képzések (pl.: fejlesztő pedagógus, közoktatási vezető)
- Tehetséggondozó óvodapedagógus
- Nemzetiségi munkát segítő képzések

A technikai és nevelőmunkát segítő alkalmazottakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseim:

- A nevelési célkitűzések ismeretén alapuló szoros együttműködés az óvodapedagógusokkal.
- A nevelőmunka szempontjából elengedhetetlen a szerepük fontosságának tudatosítása, érvényre juttatása.
- A kollegális kapcsolat erősítése, őszinte, szabad véleményalkotás a működés feltételeinek jobbítása érdekében.

Feladatomban tartom:

- A megüresedő álláshelyek körültekintő – óvodai céloknak megfelelő – betöltését.
- Az új dolgozók mellé mentorok jelölését.
- A KIR munkaügyi programok pontos megismerését, alkalmazását.
- Személyi dossziék, alapnyilvántartások pontos vezetését.
- Az arányos és egyenletes feladat elosztás biztosításra törekszem.
- Külső és belső továbbképzési lehetőségek, belső szakmai napok szervezése óvodapedagógusi, technikai körben egyaránt.
- Az óvodapedagógusok módszertani gazdagságának növelését.

10. Tárgyi erőforrások fejlesztése

Célom:

- A tervszerű, tudatos és költséghatékony gazdálkodás továbbfolytatása, az óvoda eredményes működése és esztétikus környezetének megteremtése érdekében.
- A pedagógiai munka feltételrendszerének további javítása.
- A dolgozók folyamatos tájékoztatása a felújítások évenkénti ütemezéséről, karbantartási feladatok elvégzéséről.

Feladatom:

A munkafeltételek és munkakörülmények folyamatos javítása, karbantartása.

Fejlesztési, felújítási igények prioritási sorrendben történő ütemezése:

- Játszókertheljes felújítása, átépítése
- Járdaszakaszok felújítása, balesetmentessé tétele
- 1 csoportszoba parkettájának lecserélése

- Kerítés felújítása
- Óvoda udvarának rendezése, szépítése
- Felnőtt öltöző kialakítása
- Nevelői szoba kialakítása
- Tornaszoba kialakítása
- Technikai eszközök folyamatos karbantartása, fejlesztése

11. Az óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése területén az elképzeléseim

Célok:

- Továbbiakban is a partnerközpontú működés biztosítása a meglévő folyamatszabályozásnak megfelelően.
- Intézményünk eredményes munkájával a fenntartói, szülői, és társintézmények elégedettségének növelése.
- A már meglévő, kialakult szakmai kapcsolatok további mélyítése, az összedolgozás, együttgondolkodás egyéb lehetőségeinek felkutatása.

Feladatok:

- A közvetlen partnerlistán szereplők vélemények kikérése, kielemezése.
- A szülői szervezet hatékonyabb bevonása az intézményt érintő kérdésekre, véleményük hangsúlyosabbá tétele.
- További szoros együttműködés a közvetlen lakókörnyezetünk társintézményeivel, a megfelelő munkakapcsolat ápolása
- Jó munkakapcsolat kialakítása, fenntartása a nevelést segítő szakemberekkel (logopédus, pszichológus, szociális-egészségügyi szervekkel).
- **Partnerközpontú működés a szülőkkel.** Kiemelt fontossággal bír a szülői házzal való kapcsolattartás, a folyamatos együttműködés keresésének lehetősége, szülői igények megismerése, mérlegelése.
- A felgyorsult életritmus és a külvilágból érkező számtalan információhalmaz a gyermek életében tartós stressz tényező. Körültekintően, támogatón közelítünk a gyermekekhez, szülőkhöz, az együttnevelés hatékonysága érdekében.
- Félévente a szülők tájékoztatása szülői értekezleten az óvodában folyó munka eredményeiről, az elkövetkezendő feladatokról.

- A szülői igények figyelembe vétele, lehetőség szerint beépíteni az óvoda működésébe.
- Együttműködő tevékenységünket folyamatosan javítani, elvárjuk a külső értékelést, folyamatosan vizsgáljuk a szülői elégedettséget.
- Időben tájékoztatást nyújtani az óvoda programjairól, a szülőket érintő kérdésekről.
- A Szülői Képviselő munkájának igénybe vétele, segítség kérése, a segítség elismerése.
- A szülők elégedtségének megtartása – pedagógiai munkánk színvonalával, programjainkkal, a környezet- és kapcsolattartás minőségével.
- Az óvoda-család kapcsolattartási formáiban a bizalmi viszony erősítése, családlátogatások, fogadóórák hatékonyságának növelése.
- A *fenntartóval* meglévő jó kapcsolatot ápolom. Igényeiket elvárásaikat beépítem mindennapi munkámba.

12. Feladatom a Leányvári Óvodáért Alapítvány működésében

- Az óvoda alapítványáért végzett munka megújítása, frissítése.
- Szükség szerint a kuratórium megújítása az aktuális helyzetnek megfelelően.
- A munkatársak ösztönzése az alapítvány bevételeinek növelésére.
- Az alapítvány munkájának támogatása a felelős döntéshozatalban, a pénzeszközök felhasználásában.
- Tájékoztatási lehetőség biztosítása a kuratórium, a dolgozók és szülők számára, a személyi jövedelemadó 1%-os és egyéb bevételeinek felhasználásáról.
- A már kialakult, jól működő támogatói kapcsolatok, rendezvények megőrzése, új szponzori lehetőségek szorgalmazása.

13. Ellenőrzési rendszer

A belső ellenőrzés az Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatában és az Intézményi Önellenőrzési Programban kidolgozott ellenőrzési és értékelési rendben kidolgozott elvek és szempontok alapján történik.

A munkaköri leírások tartalmazzák azokat az elvárásokat, melyek alapul szolgálnak az ellenőrzésnek és értékelésnek.

Az éves munkaterv tartalmazzák a belső ellenőrzés és értékelés ütemtervét, rendjét.

A nevelőmunkát ellenőrzési terv alapján ellenőrzöm és értékelem.

Ellenőrzés területei:

- Leltározás
- Selejtezés
- Felvételi- és mulasztási naplók
- Csoportnaplók
- Fejlődést nyomonkövető naplók
- Szabadságotólás terv, szabadság kimutatása
- Iktatókönyv, irattár naprakészisége
- Jelenléti ívek
- Pedagógiai Program és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése
- Csoportnaplók tervezőmunkája a Pedagógiai Program koherenciája
- Gyermekvédelmi munka ellenőrzése
- A gyermekek képességeinek fejlettségi szintjére: a gyermekek egyéni vizsgálata, csoportlátogatások
- A munkaköri leírásnak megfelelő feladatellátás minőségének betartása
- Munkaidő, munkarend betartása

Kiemelt feladat:

A bevezetésre kerülő külső ellenőrzési rendszer megismerése, a nevelőtestület felkészítése.

Értékelés, mint az ellenőrzési rendszer része:

Fontosnak tartom a tevékenységek komplex értékelését annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erős és fejlesztendő területek. Konkrét visszajelzést kapjon mindenki a teljesítményéről, kijelölt legyen a fejlődési út, és teljesítményhez igazított elismerés valósuljon meg.

III. ZÁRÓGONDOLAT

Bízom abban, hogy az általam körvonalazott program az elkövetkező 5 évben megvalósítható, sikerekben, eredményekben lesz mérhető.

Vallom, hogy a sikeres intézményvezetés nem egyszemélyi vállalkozás, ezért a vezetői pályázatomban leírtakat csak munkatársaim, a szülői szervezet képviselői, külső kapcsolataink és a fenntartó folyamatos támogatásával, együttműködésével tudom megvalósítani.


Hiszem, hogy akkor lehet sikeres egy óvoda, ha jó hírnevét magas színvonalú szakmai munkájának köszönheti, ezzel kivívja partnerei elégedettségét.

Elkötelezett vagyok az intézmény céljai, értékei iránt, mely reményeim szerint megerősítést és mintát ad az óvoda minden dolgozója, közvetlen partnerei számára.

Pályázatom pozitív elbírálása esetén fő célom a jó közösségi szellem megtartása és továbbfejlesztése, mert vallom, hogy egy jól működő közösség képes az új feladatok vállalására, a közösen megfogalmazott célok elérésére. Vezetői megbízatásom alatt szeretném a valamennyi munkatársam által létrehozott eredményeket erősíteni és továbbfejleszteni.

Kérem, legyenek partnereim a fent vázolt 5 éves vezetői programom megvalósításában, támogassanak annak érdekében, hogy a „Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar” feladatait magas színvonalon tudjuk biztosítani.

Leányvár, 2015. 12. 17.



Kiss Lászlóné

Mellékletek

1. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
2. Nyilatkozat személyes anyag adatainak kezeléséről
3. Erkölcsei Bizonyítvány
4. Újságcikk - Neue Zeitung - 1972.

MELLÉLET

PT D 012262 számon kiállított szakirányú továbbképzési oklevélhez

Igazolom, hogy KISS LÁSZLÓNÉ

1957. év 7. hónapján született aki

és APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLÁN


2003. év DECEMBER hó 17. napján született, (felsőoktatási intézményben) szerzett,

L-151 / 2003. számon kiállított szakirányú továbbképzési oklevéllel igazolt, a képesítési követelményekről rendelkező 13 / 1997. sz. rendelet szerint a VEZETŐ

ÓVODAPEDAGÓGUS

szerzett szakképzettsége alapján a 2003. tanévben szerint a pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett.

Kelt ZSÁMBÉK 20 03. DECEMBER hó 17. -n.



A. Tű. 2855. r. sz.
Pápai Nyomda Rt. - 8124 - (Fax: 5-9801)
Látta: OM részéről B. Gy. 2002. III. 27.

Sorszám: PT D 012262

L-151/2003 szám

OKLEVÉL

Ez a szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet KISS LÁSZLÓNÉ

aki 1957. év április hónapján született, számára állítottuk ki, Dorog városban (községben) Magyar országban

Komárom-E. megyében Intézetben (felsőoktatási intézményben) szerzett 1978. év Június hó 23. napján kelt, számon kiállított oklevéllel igazolt főiskolai szintű végzettsége, óvodó tanévtől 2003. szakképzettsége alapján Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanévig

vezető óvodapedagógus (felsőoktatási intézmény)

A Záróvizsga-Bizottság előtt 2003. év dec. hó 17. napján tett záróvizsga alapján (vagy vizsgának megfelelően) vezető óvodapedagógus

Kelt Zsámbék 2003. év dec. hó 17. -n.



Sorszám: PT E 000353 DLN-11/2001 szám

FŐISKOLAI KITÜNTETÉSES OKLEVÉL

Bízt az oklevelet KISS LÁSZLÓNÉ

aki 1957. évben ÁPRILIS hónap 07. napján
számára állítottuk ki,

KOMÁROM városban (községben)
megyében MACYAR országban
született, és 1999/2000. tanévtől 2000/2001. tanévig a
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

BENEDEK ÉLEK
PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KARÁN
SOPRONBAN

főiskolai tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2001. évi JÚNIUS hó 13.-i
határozata alapján nevezettet

NEMET NEMZETISÉGI
ÓVODAPEDAGÓGUSNAK nyilvánítjuk.

Kell SOPRON 2001. évi JÚN. hó 13.-n.

Kovács László
a Záróvizsga-Bizottság elnöke
Dr. S. László
rektor (dékan) főosztály



Szám: L-249/1978


Oklevél

Ezt az oklevelet KISS LÁSZLÓNÉ
GROSZ MARTA számára állítottuk ki,
aki az 1957 év április hó 7 napján
Dorog városban (községben)
Komárom megyében Magyar országban
született, és az 1976.11. tanévtől az 1977/78. tanévig a


SOPRONI ÖVÖNÖKEPZŐ
INTÉZETBEN

tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.
Az Állami Vizsgáztató Bizottság 1978.
JUNIUS. hó 19. i. határozata alapján
nevezett okleveles ÖVÖNÖNEK

Oklevelének minősítése közepes nyilvánítjuk.
Kelt, Sopron, 1978. év JUNIUS. hó 23. n.



[Handwritten signature]
All. Vizsg. Biz. Intéző *
Sopron (állam. igazgató)



A. Ttl. 1124/a. I. SZ. - Nyomell. V. - - FNyV 16.

NYILATKOZAT

Alulírott, **Kiss Lászlóné pályázó** / születési hely, idő: Dorog, 1957. 04. 07. anyja neve: Leányvári Mária) nyilatkozom arról, hogy a **Leányvári Óvoda Kindergarten** **Leinwar óvodavezető** (magasabb vezető) állás vezetői feladatának ellátására benyújtott pályázati anyagomban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben, továbbá független szakértő bevonásához, valamint a pályázatom nyílt Képviselő Testületi ülésen való tárgyalásához hozzájárulok.

Dátum: Leányvár, 2015. december 17.

Pályázó aláírása: *Kiss Lászlóné*

Probleme und Pläne einer Fünfzehnjährigen

Vor zwei Jahren interviewte die NZ **Martha Gross, Schülerin der Grundschule in Leányvár**, anlässlich ihrer Auszeichnung in einem Freisausschreiben zur Übersetzung eines Becher-Gedichtes. Sie lernte tüchtig Deutsch in der 7. Klasse, als es ihr gelang, den ersten Preis zu erringen. Im Herbst 1970, als sie schon in die 8. Klasse ging, war noch nicht geklärt, ob und wo sie weiterlernen würde. Man riet ihr, eine Fachmittelschule zu besuchen, und sie schien dazu auch geneigt zu sein. Die Schulleitung in **Leányvár** war jedoch der Meinung, dass sie ihre **sprachliche Begabung nicht ungenützt lassen** und zunächst im deutschen Klassenzug eines Gymnasiums weiterlernen sollte.

Erfreulicherweise trafen wir Martha jetzt nach zwei Jahren tatsächlich im Gymnasium von Dorog wieder, wo sie in die zweite Klasse mit erweitertem Deutschunterricht geht. Als ich sie fragte, was sie in den vergangenen beiden Jahren erlebt habe, stieß sie einen Seufzer aus, so, als wären ihr diese beiden Jahre wie eine Ewigkeit vorgekommen! Dem Seufzer-Auftakt folgte die „Ausserung“: „Ja, recht vieles ist mit mir geschehen! Das Tauziehen um meine Fortbildung dauerte noch lange an. Ich wollte eventuell eine Handelsmittelschule oder eine Fachmittelschule für Gesundheitswesen besuchen. Zum Glück gibt es im Gymnasium in Dorog einen **deutschen Klassenzug**. Wir erfahren das, als ich mich 1971 von der Grundschule von Leányvár verabschiedete. So liess ich mich hierher einschreiben.“

Sie hält inne mit dem Sprechen, überlegt etwas, denkt an die Erlebnisse und Geschehnisse im jüngsten Abschnitt ihres Lebens. „Vor zwei Jahren war ich noch ein kleines Mädchen, jetzt bin ich **15 Jahre**. 1971 war ich sechs Wochen im Ausland, bei meinen Verwandten. Sogar verliebt habe ich mich mal, aber heute lach' ich nur darüber.“

„War das hier im Gymnasium?“

„Ach, wo! Jungs gibt es hier sehr wenig! In unserer Klasse haben wir zum Beispiel einen einzigen Fratz, und daher ist er auch völlig „verweiblicht“: er strickt übrigens ganz schöne Pullover!“

„Du hast ja schon acht Jahre in der Grundschule Deutsch gelernt!“

„Viele Wörter und Wendungen waren mir in der ersten Hälfte des Schuljahres 1971/72 schon längst bekannt. Aber die Periode der Ruhe dauerte nicht ewig. Was nicht beim

Deutschunterricht im Gymnasium besonders anzieht, ist die **grammatische Systematisierung**. Es macht mir Spass, nicht nur deutsch sprechen zu können, sondern auch zu wissen, aus welchen Einzelheiten und Regeln sich die Rede zusammensetzt.“

„Sprecht ihr in der Stunde immer deutsch?“

„Schwere grammatische Probleme dürfen wir auch ungarisch besprechen. Bei bestimmten allgemeinen Themen ist es Pflicht, deutsch zu sprechen und wer dieses Gesetz verletzt, muss einen Forint bezahlen! Wir haben nämlich eine Klassenkasse, ich bin die Kassiererin!“

Diese Methode des „negativen materiellen Anreizes“ finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich fragwürdig, würde sie sogar bei Erwachsenen bedenklich finden, geschweige denn bei Kindern, die auf das Portemonnaie ihrer Eltern angewiesen sind. Und ich kann mich einer gewissen Ironie nicht erwehren, als ich frage:

„Und wieviel habt ihr schon auf der hohen Kante legen können?“

Martha lächelt verlegen.

„Unsere Sparbüchse ist tieftraurig, sie konnte bisher nur drei Forint verschlingen, worüber sich unsere Lehrerin freilich sehr freut...“

(Na, also... Desto leichter liesse sich diese Praxis des Forintsammelns abbauen...!)

Martha Gross hatte übrigens in der ersten Klasse in der deutschen Sprache eine Fünf und sie hofft, in diesem Jahr wieder mit einer Fünf abschneiden zu können. Sie beschäftigt sich ausserhalb der Schule mit ihrer Muttersprache, sind doch die Eltern und Grosseltern gleichfalls deutscher Nationalität; zu Hause spricht sie nur deutsch. Die Oma abonniert die Neue Zeitung, Martha liest darin am liebsten die Jugendseite.

„Und was machst du am Wochenende?“

„Es klingt vielleicht komisch, aber wir langweilen uns leider recht oft mit meiner Freundin, denn die Unterhaltungsmöglichkeiten sind bei uns in **Leányvár** ziemlich beschränkt. Will man tanzen, so muss man in eine andere Gemeinde rüber, aber meine Eltern erlauben mir das nicht an jedem Wochenende. In der Stadt gibt es einen Kino, der unterhalten, er hat mich mitgenommen. Aber er ist jetzt bei der Armee. Wenn ich das Abitur ablege, so möchte ich nach **Esztergom** in das Institut für Kindergärtnerinnenausbildung. Das hat auch noch den privaten Vorteil, dass

ich gleich an Ort und Stelle bin, wenn ich ausgehen möchte. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, weshalb ich in das Institut will!“

„Hast du die Kinder gern?“

„Fürchterlich! In der Nachbarschaft hatten wir ein kleines Mädchen, ich pflegte sie jahrelang. Ich spielte gern mit Kindern, Rätselspiele und so. Wenn ich mal Kindergärtnerin bin, dann kann ich das von berufswegen tun. Ich habe gehört, dass man nach dem Abschluss des Studiums am Kindergärtnerinneninstitut auch in einem Nationalitätenkindergarten eingesetzt werden kann. Das wäre etwas für mich! Da könnte ich auch meine deutschen Sprachkenntnisse gut anwenden!“

Wie ich aber herausfand, scheint es mit der Langeweile doch nicht so schlimm zu sein! Martha liest nämlich eifrig Bücher und zwar die besten Romane der Weltliteratur; sie ist ausserdem Mitglied des schulischen Volleyballmanns — mit dem Schmettern geht es auch noch nicht so ganz „angerben“ kann, das besser. Darm? ist — und das ganz klar zu stellen — natürlich der Volleyball gemeint, denn Martha ist ansonsten bescheiden, vom Ball abgesehen würde sie nirgends angeben!

Andreas Koelsch

Előterjesztés
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 22. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Panoráma utca útburkolat felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Határozati javaslat

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
közbeszerzési eljárás megindításáról

- Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Panoráma utca útburkolat felújítása tárgyában az előterjesztésben vázolt műszaki tartalomra feltételes közbeszerzési eljárást indít.
- Az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt, valamint a műszaki leírást a módosításokkal ellátott melléklet szerint elfogadja.
- A közbeszerzési eljárás kiírásának határideje 2016.
- A közbeszerzési eljárásban meghívott kivitelezők:
 1. Resser-Építő Építőipari és Kereskedelmi Kft. 2532 Tokod, Lenin u. 2/b.
 2. Strabag Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület
 3.
- Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2016.. ..

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(II.22.) L.K.Ö.Kt. Határozata

- **a „Panoráma utca útburkolat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban**
Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról

1. Leányvár Község Önkormányzata képviselő-testülete a „Panoráma utca útburkolat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Bizottságot hoz létre.
2. Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság tagjának választja: Baumstark Tibornét, Kovácsics Istvánt, Schiszler Györgyöt.
3. Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy értékelje a Panoráma utca útburkolat felújítása kapcsán benyújtott ajánlatokat, és tegyen javaslatot a kivitelező kiválasztására.

- Felelős: Hanzelik Gábor polgármestert
- Határidő: azonnal

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

LEBONYOLÍTÓ PÉLDÁNYA

É-928/06/1.

Építtető: Leányvár Község Önkormányzata
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
tel.: 33/509-930
fax: 33/487-506

Tervező:



BRICOLL Kft.
H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
E-mail: bricoll@axelero.hu
www.bricoll.hu

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;


www.bricoll.hu

IRATJEGYZÉK

Előlap
Iratjegyzék
Tervezői nyilatkozat
Munkavédelmi tervezői nyilatkozat
Műszaki leírás
Tervezői költségvetés kiírás
Műszaki tervek

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| U-1 | Átnézeti helyszínrajz | 1:10000 |
| U-2 | Felmérési helyszínrajz | 1:500 |
| U-3 | Útépítés helyszínrajz | 1:500 |
| U-4 | Útépítés hossz-szelvény | 1:500; 1:100 |
| U-5 | Mintakeresztmetszelvények | 1:50 |
| U-6 | Keresztmetszelvények | 1:100 |
| U-7 | Forgalomkorlátozási helyszínrajz | 1:500 |

Komárom, 2006. május


Sáfrán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

TERVEZŐI NYILATKOZAT

- Alulírott tervező kijelentem, hogy tárgyi létesítmény tervezésekor az érvényben lévő általános és eseti hatósági előírásokat (OÉSZ, OTÉK, KTSZ, stb.) az országos és ágazati szabványokat figyelembe vettem.
- A terveket az érdekelt közművekkel és szakhatóságokkal egyeztettem.
- A műszaki tervek a környezetvédelmi, egészségvédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek.
- A tervező továbbá kijelenti, hogy tagja a Mérnöki Kamarának, és rendelkezik a terv elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.


Komárom, 2006. május


Sáfán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 19. §. /2/ bekezdésében foglaltak szerint a rendelkezésre álló adatok birtokában kijelentjük, hogy a dokumentáció a létesítményre a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, országos és ágazati szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, és az azokban foglalt rendelkezéseknek munkavédelmi szempontból eleget tett.

Komárom, 2006. május


Sáfán József
tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ELŐZMÉNY

A rendelkezésre adott információk alapján a Megbízó elvárásainak megfelelően megterveztük, a Leányváron, a Kálvária dombi lakótelep területén építendő közlekedési létesítményeit és csapadékvíz elvezetését.

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsátott adatokat, melyek a következők:

- a közművekre vonatkozó tájékoztatás
- a meglévő közmű hálózatot
- Leányvár Község Rendezési Tervében foglaltakat tervezési területre vonatkozóan
- a tervezési igényszint meghatározása
- a jelenlegi adottságok, közmű csatlakozási lehetőség

A tervezett közlekedési létesítmények és a csapadékvíz elvezetés kialakítása összhangban van Leányvár Község Rendezési Tervével.

2. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervezési területen jelenleg kiskertek illetve meglévő földutak találhatók.

A tervezési területről részletes geodézia áll rendelkezésre.

3. TERVEZÉS

Általános szempontok

A tervezési magasságok Balti magasságként kerültek megadásra.

Tervezett útépítési létesítmények a forgalmi igényeket maximálisan kielégítik, az ME-07-3713:1994 Műszaki Előírás követelményeinek, továbbá az ÚT2-1.206, ÚT1-1.202, ÚT2-3.301, ÚT2-3,305, MSZ15000 szabvány sorozat, valamint az egyéb vonatkozó előírásoknak, szabályzatoknak megfelelnek.

A területről leszedett felső termőréteget el kell szállítani és a humuszkezelésre vonatkozó előírások szerint deponálni és kezelni kell.

A/ ÚTÉPÍTÉS, KÖZLEKEDÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZTÉS

Tervezési sebesség 30 km/ó. Tervezési osztály B.VI.d.C

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

• **Az építés célja**

Az lakópark családiházas beépítésének kiszolgálása, áru ki és beszállítás, személyforgalom biztosítása.

• **A területrendezési tervvel való kapcsolat**

A tervezett útépítési létesítmények az érvényes Részletes Rendezési Terv előírásainak megfelelnek.

• **Vízszintes vonalvezetés adatai**

I. számú út:

Az I. számú út a 10. sz. országos közút bal oldalán csatlakozik a 32+991,71 km szelvényben 6,00 m burkolat szélességgel, minkét oldalon 12,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel. Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+029,38 km szelvényig egyenes, majd 0+061,41 km szelvényig $R=20,22$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+061,41 km szelvénytől a 0+080,05 km szelvényig egyenes, majd 0+101,84 km szelvényig $R=30,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+101,84 km szelvénytől a 0+218,57 km szelvényig egyenes, majd 0+245,96 km szelvényig $R=60,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+245,96 km szelvénytől a 0+296,03 km szelvényig egyenes, majd 0+328,38 km szelvényig $R=500,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+328,38 km szelvénytől a 0+354,34 km szelvényig egyenes, majd 0+380,87 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+380,87 km szelvénytől a 0+395,33 km szelvényig egyenes, majd 0+423,74 km szelvényig $R=90,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+423,74 km szelvénytől a 0+475,73 km szelvényig egyenes, majd 0+504,25 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+504,25 km szelvénytől a 0+550,72 km szelvényig egyenes, majd 0+572,34 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+572,34 km szelvénytől a 0+666,08 km szelvényig egyenes, majd 0+696,08 km szelvényig $R=80,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+696,08 km szelvénytől a 0+858,53 km szelvényig egyenes, majd 0+900,31 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+900,31 km szelvénytől a 0+975,22 km szelvényig egyenes, majd 0+993,41 km szelvényig $R=20,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+993,41 km szelvénytől az 1+000,92 km szelvényig (végszelvényig) egyenes és csatlakozik a Vasút utca burkolatához mindkét oldalon 10,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+029,38 km szelvényig 6,00 m széles, a 0+029,38 km szelvénytől a 0+061,41 km szelvényig 6,00 m-ről 5,00 m-re csökken a szélessége. A 0+061,41 km szelvénytől a 0+101,84 km szelvényig 5,00 m széles, majd a 0+101,84 km szelvénytől 0+137,76 km szelvényig 5,00 m-ről 4,00 m-re csökken a szélessége. A 0+137,76 km szelvénytől a 0+955 km szelvényig 4,00 m széles, majd a 0+955 km szelvénytől a 0+975 km szelvényig 4,00 m-ről 6,00 m-re növekszik a szélessége. A 0+975 km szelvénytől a Vasút utcáig 6,00 m szélességgel épül.

II. számú út:

A II. számú út az I. számú út bal oldalán csatlakozik a 0+429,41 km szelvényben 4,00 m burkolat szélességgel, minkét oldalon 10,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+010,68 km szelvényig egyenes, majd 0+020,98 km szelvényig $R=50,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+020,98 km szelvénytől a 0+043,98 km szelvényig egyenes, majd 0+049,10 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+049,10 km szelvénytől a 0+106,87 km szelvényig egyenes, majd 0+134,52 km szelvényig $R=14,23$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+134,52 km szelvénytől a 0+144,86 km szelvényig egyenes, majd 0+167,93 km szelvényig $R=80,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+167,93 km szelvénytől a 0+218,07 km szelvényig egyenes, majd 0+227,86 km szelvényig $R=150,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+227,86 km szelvénytől a 0+302,57 km szelvényig egyenes, majd 0+333,09 km szelvényig $R=130,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+333,09 km szelvénytől a 0+365,15 km szelvényig egyenes, majd 0+391,01 km szelvényig $R=130,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+391,01 km szelvénytől a 0+442,56 km szelvényig egyenes, majd 0+472,40 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+472,40 km szelvénytől a 0+575,76 km szelvényig egyenes, majd 0+590,41 km szelvényig $R=15,00$ m sugarú jobb ívvel épül. A 0+590,41 km szelvénytől a 0+591,78 km szelvényig (végszelvényig) egyenes és csatlakozik az I. számú út burkolatához a bal oldalon 10,00 m, a jobb oldalon 6,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Az út 0+000 km szelvénytől a 0+075 km szelvényig 4,00 m széles, majd a 0+075 km szelvénytől a 0+106,87 km szelvényig 4,00 m-ről 6,00 m-re növekszik a szélessége. A 0+106,87 km szelvénytől a 0+144,86 km szelvényig 6,00 m szélességgel épül, majd a 0+144,86 km szelvénytől 0+167,93 km szelvényig 6,00 m-ről 4,00 m-re csökken a szélessége. A 0+167,93 km szelvénytől a 0+591,78 km szelvényig 4,00 m szélességgel épül.

III. számú út:

A III. számú út az I. számú út bal oldalán csatlakozik a 0+748,61 km szelvényben 4,00 m burkolat szélességgel, mindkét oldalon 10,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+009,02 km szelvényig egyenes, majd 0+018,26 km szelvényig $R=25,00$ m sugarú bal ívvel épül. A 0+018,26 km szelvénytől a 0+106,51 km szelvényig (végszelvényig) egyenes és csatlakozik a II. számú út burkolatához a bal oldalon 10,00 m, a jobb oldalon 9,00 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel.

Járdaépítés:

Mindhárom út mellett a jobb oldalon a helyszínrajz szerinti nyomvonalon burkolat járda épül 1,50 m szélességben. Az I. számú út mellett 989,00 m hosszban, a II. számú út mellett 558,00 m hosszban, a III. számú út mellett 95,00 m hosszban épülnek a járdák. A járdák útburkolathoz való csatlakozásánál az útszegélyt max. 2 cm magasságúra le kell csökkenteni.

Tekintettel arra, hogy az úttal szomszédos telkeken az épületek építése csak az útépítés után fog megkezdődni, ezért azt javasolom, hogy a járdát csak az épületek 80 %-nak elkészültét követően építsék ki.

A vízszintes vonalvezetés és a kitzés adatai az U-3 sz. Útépítés helyszínrajzon találhatóak.

• **Magassági vonalvezetés**

A magassági vonalvezetés követi a meglévő terepesést, figyelembe veszi a szilárd burkolatok csatlakozási magasságát.

I. számú út:

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+003,50 km szelvényig esik 2,50 %-kal, majd 0+010,97 km szelvényig emelkedik 5,0 %-kal. A 0+010,97 km szelvénytől a 0+052,45 km szelvényig $R=1000,00$ m sugarú homorú lekerekítő ívvel épül. A 0+052,45 km szelvénytől a 0+306,85 km szelvényig emelkedik 10,7 %-kal. A 0+306,85 km szelvénytől a 0+571,18 km szelvényig $R=650,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+571,18 km szelvénytől a 0+840,58 km szelvényig emelkedik 1,9 %-kal. A 0+840,58 km szelvénytől a 0+911,18 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+911,18 km szelvényig esik 14,7 %-kal, majd a 0+982,18 km szelvénytől a 0+997,19 km szelvényig $R=550,00$ m sugarú homorú lekerekítő ívvel épül. A 0+997,19 km szelvénytől az 1+000,92 km szelvényig (végszelvényig) esik 5,0 %-kal.

II. számú út:

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+064,16 km szelvényig $R=1200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+064,16 km szelvénytől a 0+094,10 km szelvényig $R=300,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+094,10 km szelvénytől a 0+144,50 km szelvényig emelkedik 7,96 %-kal. A 0+144,50 km szelvénytől a 0+226,76 km szelvényig $R=500,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+226,76 km szelvénytől a 0+322,23 km szelvényig esik 1,28 %-kal, majd a 0+322,23 km szelvénytől a 0+362,09 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+362,09 km szelvénytől a 0+369,41 km szelvényig esik 7,1 %-kal. A 0+369,41 km szelvénytől a 0+401,05 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+401,05 km szelvénytől a 0+413,13 km szelvényig esik 16,96 %-kal. A 0+413,13 km szelvénytől a 0+541,73 km szelvényig $R=700,00$ m sugarú homorú lekerekítő ívvel épül. A 0+541,73 km szelvénytől a 0+591,78 km szelvényig (végszelvényig) $R=230,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül.

III. számú út:

Az út a 0+000 km szelvénytől a 0+040,23 km szelvényig emelkedik 17,47 %-kal. A 0+040,23 km szelvénytől a 0+101,28 km szelvényig $R=200,00$ m sugarú domború lekerekítő ívvel épül. A 0+101,28 km szelvénytől a 0+106,51 km szelvényig (végszelvényig) emelkedik 1,95 %-kal.

A járdák magassági vonalvezetése követi az útburkolatok illetve a terep magassági vonalvezetését.

Az útburkolatok és a csapadékvíz elvezető árkok magassági esésviszonyait az U-4/1 és U-4/2 számú hossz-szelvények ábrázolják.

• **Keresztszelvények és pályaszerkezetek**

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kivételi terv

A tervezett útburkolatok süllyesztett illetve „K” útszegélyek közé épülnek. A járdák LEIER járdaszegély beépítésével készülnek 50x50x5,5 cm tört dolomit mosott felületű járdalapokból. A keresztmetszeti kialakítást az U-05 számú mintakeresztmetszelvények szerint, az U-6/1 és U-6/2 számú keresztmetszelvények figyelembe vételével kell megépíteni.

A pályaszerkezetek méretezése B terhelési osztályra történt.

- A tervezett út oldalesése kétoldali 2,5 %-os
- A járda oldalesése 2,0 %-os

Pályaszerkezet lakó utaknál, az altalaj 95% Try tömörség biztosítása esetén:

- 5 cm AB-12 aszfaltbeton
- 6 cm JU-20 melegbitumenes alap
- 5 cm NZ 4/11 kiegyenlítő rtg
- 20 cm NZ 32/56 zúzottkő alap
- 20 cm homokos kavics talajjavító rtg

Pályaszerkezet járdáknál és kerékpár tárolóknál az altalaj 95% Try tömörség biztosítása esetén:

- 6 cm mosott felületű járdalap
- 5 cm NZ 0/4 ágyazókő
- 15 cm M50 útalap
- 10 cm homokos kavics talajjavító rtg

A szegély támasztó beton gerenda C16-16/FN minőségűek legyenek. A fagyvédő kavicságy beépítése szükséges a talajmechanikai adatok alapján, a homoklisztes agyagos talaj szükségessé teszi az útpálya védelmét. Az útépítési munkák anyagkigyűjtését a 1. számú melléklet tartalmazza.

• **Műtárgyak:**

A tervezett vízelvezető rendszerhez műtárgy építésre nincs szükség.

A tervezett TB 20/30/30 jelű előregyártott folyóka elem a BETON MELIOR Kft. rendszerben gyártott terméke. Az átereszeknél a fenék és a fedlap elemeket is „A” terhelési osztályú elemekből kell építeni. A Vasút utcai csatlakozásnál a fedett árok szintén „A” terhelési osztályú elemekből kell hogy épüljön.

A később építendő kapubehajtóknál 5 to teherbírású fedlapok beépítése szükséges. A kapubehajtók helyét csak a végleges telekosztás elkészülte, illetve a beépítés során ténylegesen felmerülő igények szerinti helyen lehet megépíteni. A bejáróknál a mederelemeket is a fedlap teherbírású osztályára kell cserélni, illetve meg kell erősíteni.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
 útépités és csapadékvíz elvezetés
 engedélyezési és kiviteli terv

A 10 számú út csatlakozásnál a meglévő árokban található különböző szelvényű áterezeket el kell bontani és NA50 betoncsőből a helyszínrajzon megadott helyen új áterezst kell építeni.

• **Vízvezetés:**

A tervezési területen a csapadékvíz elvezetés vegyes, nyílt rendszerben történik. A kisebb hosszúságú szakaszokon a burkolat és az épített szegélyek vápaszerűen vezetik el a vizet, a nagyobb esésű szakaszokon, egy illetve két oldalán kiépített TB20/30/30 előregyártott elemekből. Csatlakozó pontok, a 10 számú útnál a meglévő nagy szelvényű földárók, a Vasút utcánál a meglévő burkolt vízvezető árok.

A tervezési terület magassági vízválasztó közelében helyezkedik el, a területen csak a tervezet útburkolati vizeket kell kezelni.

Az árok során talajvíz megjelenésére számítani nem kell.

A mértékadó csapadékvízhozam meghatározását a racionális számítási módszerrel végeztük, amely az alábbi közelítő feltételezéseken alapul.

A számítás feltételei a következők:

- A csapadék okozta lefolyás akkor maximális, amikor a mértékadó csapadék időtartama az összegyülekezési idővel egyenlő.
 - A vízhozam és az azt kiváltó csapadék intenzitás között lineáris a kapcsolat.
 - A lefolyási tényező minden időtartamú és gyakoriságú csapadék esetén változatlan.
 - A csatorna keresztmetszetre vonatkozó mértékadó csapadékvíz hozam: $Q = \Psi \cdot i_p \cdot A$
- Q = mértékadó csapadékvízhozam, l/s
 Ψ = lefolyási tényező, dimenzió nélkül
 i_p = a p átlagos gyakoriságú, t összegyülekezési idejű csapadérintenzitás l/s.ha
 A = a vízgyűjtő terület kiterjedése, ha

A számításokban p gyakoriságot 10 évre választottuk.

A lefolyási tényezők:

| | |
|--------------|------|
| Burkolt utak | 0,85 |
| Kertes házak | 0,4 |

| A tervezési területen keletkező vízhozamokat a következőkben adjuk meg: | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Vízgyűjtő | | lefolyási tényező | i_p l/s.ha | Q_p l/s |
| jele | nagysága (ha) | | | |
| A1 útburkolat | 0,51 | 0,85 | 166 | 71,96 |
| B1 kertes házak | 1,45 | 0,4 | 166 | 96,28 |
| ÖSSZES CSVÍZ | | | | 168,24 |

A szükséges NA50 beton áterez a csapadékvizeknél $Q_m=168,24$ l/s, a befogadónál -

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

vízszállító képessége $I=0,5\text{‰}$ esésnél $Q_c=296$ l/s és középsebessége $v_c=1,48$ m/s megfelel

A tervezett szikkasztómezők tározó és szikkasztó képessége:

A tervezett betonfolyóka hidraulikai ellenőrzése:

- $Q_m = 0,168$ m³/sec
- $n = 0,011$
- $I = 100,7 \text{‰}$
- $A = 0,078$ m²
- $h = 0,2$ m
- $a = 0,2$ m

$Q_c=194$ l/s és középsebessége $v_c=3,94$ m/s megfelel

A tervezett beton folyóka az érkező csapadékvizet nagy biztonsággal elszállítja!

• **Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezések**

A tervezési terület vasúti pályákat nem érint.

• **Közvilágítás**

Az tervezési területen a közvilágítás az útépítéssel egyidőben kiépül, jelenleg tervezés alatt Partner Mérnöki Iroda Kft, amely a terület teljes közművesítését tervezi.

• **Baleseti adatok**

A tervezési területre vonatkozóan baleseti adatok nem állnak rendelkezésre.

• **Az igénybeveendő idegen területek**

Az idegen területek megszerzésére a beruházó a szükséges intézkedést megteszi.

• **Forgalomtechnika**

Építés alatti forgalomkorlátozás:

Az útsatlakozások építésének ideje alatt a 10. számú főút burkolatából min. 5,50 m szélességű részt szabadon kell hagyni. Az építéshez igénybe vehető burkolatrészt helyi elkorlátozással és az alábbi közúti jelzőtáblákkal kell biztosítani:

- A 10. számú főúton az építési terület előtt mindkét irányban 50 m-re az "Úton folyó munkák és Sebességkorlátozás 30 km "
- A 10. számú főúton az építési terület előtt mindkét irányban 25 m-re az "Útszűkület (jobb ill. bal oldali) és Előzni tilos!"
- az építési terület előtt mindkét forgalmi irányban "Terelőpálánkok (piros-fehér sávós, jobbra ill. balra), felette Kikerülési irány (jobbra ill. balra)"

Éjszaka és rossz látási viszonyok között az elkorlátozott terület kezdetét és végét - legalább a megállási látótávolságból észlelhető, folyamatos piros vagy villogó borostyánsárga fényt adó - lámpával meg kell jelölni.

A kivitelezés elkészülte után a 10. számú főúton az eredeti forgalmi rend helyreállítandó!

Építés utáni forgalmi rend:

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

Az útépítés befejezését követően a tervezett „Elsőbbségadás kötelező” és a „Sebességkorlátozás 30 km/ó” közúti jelzőtáblákat az U-3 sz. helyszínrajz szerinti helyekre kell kihelyezni.

4. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL

A tervezési terület több magáningatlant is érint. A terület megszerzése a rendezési terv figyelembe vételével folyamatban van.

5. KÖZMŰVEK

A tervezett valamennyi közművet megközelíti. A közművek közelében csak kézi földmunka végezhető! Az útburkolatba eső fedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emelni.

Az érintett közművek a következők:

- ÉDÁSZ Rt. Tatabánya
- Magyar Közút Kht. KEM Területi Igazgatóság
- MATÁV Tatabánya
- ÉGÁZ Rt, Tatabánya
- ÉDV Rt Dorogi üzem
- VIVENDI Esztergom
- Leányvár Polgármesteri Hivatal

A felsorolt közműveknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a szakági szakfelügyeletet meg kell kérni. A kivitelezés során az általuk kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

6. TŰZVÉDELLEM:

A tervezett létesítmény a nem tűzveszélyes "E" kategóriába tartozik.

Komárom, 2006. május


Sáfrán József
Tervező
11-0335

K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
bricoll@axelero.hu ;
www.bricoll.hu

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Építési előírások, követelmények - földmunkák

Általános előírások

Termőréteg eltávolítása

A földmunka megkezdése előtt az érintett területről a növényzetet és a szerves anyag tartalmú termőföld réteget el kell távolítani. Az azonnal fel nem használt termőtalajt más földanyagoktól, építési anyagoktól elkülönítve, tömörítetlenül kell deponálni és kezelni. A munkálatok által érintett vezetékek (posta, villany, víz, gáz, stb.) megóvása, áthelyezése vagy eltávolítása – ha azt nem az illetékes szervek végzik – csak azok előzetes engedélye és előírásai szerint hajthatók végre. A földműre és a munkaterületre jutó vizek károkozás nélküli elvezetését meg kell tervezni. Amennyiben a tervezett megoldás elégtelennek bizonyul a talajvíz, rétegvíz, stb., elvezetésére pótlólag kell intézkedni. A csapadék és egyéb vizeket építés közben rendszeresen, illetve folyamatosan el kell vezetni. A földmű elnedvesedése esetén a további munkát csak a teljes kiszáradás, vagy az előző rész cseréje, esetleg más kezelés után lehet folytatni.

Depóniaképzés

A depóniakat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy önmagukban állékonyak legyenek, talajtörést ne okozzanak és ne akadályozzák a felszíni vizek lefolyását.

Töltés alapozás

Építési előírások

Az 5-10 % hajlású terepen a töltés alapterületet fel kell érdesíteni. A 10-25 % hajlású terepet lépcsőzni kell. Az egyes lépcsők felülete 3-5 %-ot lejtessen kifelé és a lépcsők magassága a talajfajtatól és a töltés magasságától függően legalább 0,2-0,5 m legyen. Puha altalajon épülő töltéseknél, vagy bevágásokban a szükséges talajcsere vastagsága geotextiliák alkalmazásával csökkenthető. A geotextiliák alkalmazását előírás hiányában egyedileg kell megtervezni.

Minőségi követelmények

A töltések alatti altalaj felső 20 cm vastag rétegének tömörsége egyéb előírás hiányában legalább $T_{rp} = 85\%$ legyen.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

Töltések, bevágások építése

Építési előírások

Bevágások építésénél a talajt túlfejteni nem szabad.

Többféle anyagból épülő töltések esetén

- a jól graduált, nagyobb teherbírású anyagok a töltés felső részébe kerüljenek,
- durva, hiányos szemeloszlású anyagok lehetőleg a töltés alsó rétegeibe épüljenek be,
- a szélesítés anyagának vízáteresztő képessége ne legyen kisebb a régi töltés talajának vízáteresztő képességénél,
- szikla vagy görgeteg anyag beépítésénél a legnagyobb darabok átmérője ne haladja meg a tömörített rétegvastagság 2/3-át.

Az anyag töltésépítés céljára való alkalmasság elbírálásánál a talaj beépítéskori állapota a mértékadó. A beépítendő talaj víztartalma közvetlenül a tömörítés megkezdése előtt az MSZ 14043-7 szerint legkedvezőbb érték közelében legyen. Nem folytatható a töltésépítés, ha a tömörítő járat hatására a rétegen szabad szemmel látható rugózó jellegű függőleges alakváltozás következik be. Kivételesen sor kerülhet olyan talajok beépítésére, amelyek víztartalma a megengedett határérték felett van (az előírt tömörítési fokhoz a Proctor-görbe szerint tartozó víztartalomnál nagyobb). (lásd M3. melléklet) Különnemű talajokat (pl. homok és agyag) rétegenként, teljes szélességben, felváltva kell a töltésbe beépíteni. A napi munka befejeztével vagy eső közeledtével az előírt tömörítő munkán túlmenő a felületet simító hengerléssel kell kialakítani. A töltést a tömöríthetőség biztosítása érdekében általában a tervezettnél szélesebbre kell megépíteni. A túltöltést a tömörítés befejezése után el kell távolítani.

Minőségi követelmények

A töltéstest tömörségének előírt értéke – egyéb előírás hiányában – legalább $T_p = 85 \%$. Szemcsés talajoknál ha a legnagyobb száraz térfogatsűrűség (MSZ 14043-7) $1,75 \text{ g/cm}^3$ vagy annál kisebb, akkor a T_p legalább 90 % legyen. A töltéstest felszíne a tervezett magasságtól $\pm 10 \text{ cm}$ -nél jobban nem térhet el.

Töltések és bevágások felső 50 cm-ének építése

A földmű felső 50 cm rétegébe a 3.2.1 és a 3.2.2 szakaszban említett talajok építhetők be a 4.5.1.2 szakasz előírásainak figyelembe vételével. Fagyérzékeny és fagyveszélyes talajok az MSZ-07 UT 2 szerint feltételek mellett építhetők be. Az 5 %-nál nagyobb lineáris zsugorodású talajok csak előzetesen elfogadott beavatkozással építhetők be. A vizsgálati módszer leírását az M1. melléklet tartalmazza. Ha a töltéstest anyagából az előírt tömörségi és/vagy teherbírási érték nem érhető el a felső 50 cm-es réteget részben vagy egészben talajjavító rétegből vagy stabilizált talajból kell megépíteni. A földmű felső 50 cm-es réteg felületét min. 4 % oldaleséssel kell kialakítani. Különleges esetekben (pl. városi utak) rövidebb szakaszokon megengedhető a 2 %-os oldalesés is. A terepről a bevágási rézsűre és a

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll.zaxeler@hu ;

www.bricoll.hu

rézsűrűl a tükörbe csapadékvíz nem juthat; azt árkok vagy szivárgók segítségével el kell vezetni.

Minőségi követelmények

A földmű felső 50 cm rétegében a tömörség előírt értéke legalább $T_{rp} = 90 \%$; szemcsés talaj esetén amennyiben a legnagyobb száraz térfogatsűrűség $1,75 \text{ g/cm}^3$ vagy annál kisebb, illetve betonburkolatok alatt legalább $T_{rp} = 95 \%$.

1. ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK - ÚTALAPOK

- 1.1. Az építés előfeltétele a megfelelő adatszolgáltatás és a jóváhagyott kivitelezési dokumentáció
- 1.2. Az építés alatti forgalom eltereléshez forgalomtechnikai tervet kell készíteni és azt az illetékes útügyi hatósággal engedélyeztetni kell
- 1.3. Az építés alatti forgalom korlátozást az MSZ-07-3608 szerint kell kialakítani
- 1.4. A földmű feleljen meg az MSZ-07-3223 előírásainak
- 1.5. Az alaprétegek építése csak akkor kezdhető meg, ha az eltakarásra kerülő szerkezetekre vonatkozóan az építető az eltakarási engedélyt megadta.
- 1.6. Építés közben a földművet az elnedvesedéstől meg kell védeni. Elázott elnedvesedett földműre alapréteget szerelni nem szabad.
- 1.7. A kötőanyag nélküli alaprétegek építése csak az MSZ-07-3703 alapján jóváhagyott alkalmassági vizsgálat és technológiai utasítás alapján kezdhető el.
- 1.8. A szállítás és terítés során a rétegek anyaga nem szennyeződhet el (föld, humusz, fák gyökerei, stb.)
- 1.9. Az építési forgalmat célszerű a már kész rétegen egyenletesen elosztva vezetni.
- 1.10. Az építés során az ME-07-3209:1994 szerinti vizsgálatokat el kell végezni.

2. Minőségi követelmények - útalapok

- 2.1. A mérések és mintavételek gyakoriságát az építető által jóváhagyott mintavételi tervben kell megtervezni, A mérési helyeket az építési naplóban kell beazonosítható módon rögzíteni.
- 2.2. Egy anyagmintával forgalmi sávonként legfeljebb 50 m illetve térburkolatoknál 2000 m^2 minősíthető.
- 2.3. A mintavétel miatt végzett bontások helyreállítása a vállalkozó feladata. A bontott részeket eredeti állapotnak megfelelően kell helyre állítani.
- 2.4. A kötőanyag nélküli ásványi anyagok, illetve keverékek minőségének tanúsításához szükséges vizsgálatokat a kész alaprétegből vett mintákon kell elvégezni.
- 2.5. Amennyiben a zúzottkő alapok osztályozott anyagok felhasználásával épülnek, akkor a minősítő vizsgálatok céljára szolgáló anyagminták a beépítés előtt a depóniából vehetők.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

3. Általános előírások - földmunka

- 3.1. A földmunka rézsűs vagy dúcolt munkaárokba is végezhető az MSZ 15105 és MSZ-04.802/1 előírásai szerint.
- 3.2. A kivitelező vállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell tartani. A munkaárok alsó 15-20 cm rétegét a csőfektetés előtti 24 órában kell kiszedni.
- 3.3. A csőfektetési munkáknál az általános balesetelhárítási előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- 3.4. A földmunkát a külvizektől meg kell óvni, talaj vagy rétegvíz esetén a szakszerű víztelenítésről gondoskodni kell.
- 3.5. A kivitelezési munkáknál a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén minősített acél dúcelemek alkalmazhatók hidraulikus támasszal. A minősítésnek a használatba vételkor érvényesnek kell lennie.
- 3.6. A földvisszatöltést több ütemben kell elvégezni, első ütemben a cső záradék feletti 50 cm réteget 20 cm vastagságú rétegekben J tömörítési osztályba tartozó talaj felhasználásával. A csőzónát Try85% -ra kell tömöríteni.
- 3.7. Fagyott talajt, szerves anyagot kőgörgeteget építőipari törmelék, szennyezett anyagot visszatöltésre felhasználni tilos!
- 3.8. Kötött talajoknál tömörítésre iszapolást alkalmazni tilos! Homoktalajok esetében is kerülendő az iszapolásos tömörítés!

4. Építés előkészítése -aszfaltrétegek

- 4.1. A bitumenes alap,- kötő és kopó rétegek terítését és tömörítését az adott építési körülmények figyelembevételével úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a beépített aszfaltrétegek vastagsága a tervezettől 10%-nál nagyobb mértékben ne térjen el és egyenletes legyen, a rétegek tömörségi foka legalább 97 %-os legyen.
- 4.2. Aszfalt rétegek csak teherbíró, száraz, por és szennyeződésmentes tiszta alapra, illetve aszfaltrétegre építhető. Az építést megelőzően az alapként szolgáló útalap felületet szükség szerint elő kell készíteni. A kiviteli terv, vagy az építés körülményei megkívánják bitumen emulzióval le kell permetezni, ezzel biztosítani kell a rétegek összeragasztását. Az egyszerre kellősített szakasz hosszát az építés körülményei határozzák meg, de az ne haladja meg az átállás nélküli finiser menet hosszát.
- 4.3. A már előzőleg megépített aszfaltsáv hossz-, illetve keresztirányú csatlakozó szakaszát a következő sáv építése előtt a munkahézag eldolgozására vonatkozó szabályok szerint függőlegesre kell vágni és ezeket, valamint a burkolattal érintkező egyéb felületeket – pl. szegély, aknafedlap – bitumenemulziós kenéssel kellősíteni kell.
- 4.4. Az aszfalt beépítés körülményeit az építési naplóban vezetni kell.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/340-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

5. Aszfaltrétegek terítése

- 5.1. Az aszfaltkeverék szintvezérléssel vagy anélkül működő finiserrel teríthető. Nehezen hozzáférhető helyen a kézi terítés is megengedhető.
- 5.2. Tetőszelvény kialakítása esetében annak érdekében, hogy a hosszcsatlakozások közvetlenül egymás fölé ne kerüljenek, javasolt, az egymásra kerülő terítési sávokat rétegenként váltott oldalon elhelyezni.
- 5.3. Az alapréteg vagy a kiegyenlítő réteg első terítési sávját drótvezérléssel, a második és további sávokat csúszórúd vezérléssel kell építeni.
- 5.4. Kézi terítés esetén a tömörítést is figyelembe vevő magassági centrumokat ki kell képezni és ezekhez kell a terített felületet igazítani.
- 5.5. A simító palló oldalesését a tervszerinti értékre be kell állítani és indulás előtt műszerrel ellenőrizni kell.
- 5.6. A szállító gépkocsik rakfelületét és a finiser puttyját az aszfalt feltapadásának elkerülése érdekében tapadásgátló oldattal – pl. impimol – be kell kenni. Gázolaj illetve fűtőolaj használata tilos!
- 5.7. Az elterített aszfalt réteg vastagságát és oldalesését 20 m után ellenőrizni és szükség szerint módosítani kell. A módosított beállítást 5 m után ellenőrizni kell.
- 5.8. Minden 15 percnél hosszabb leállás esetén a finiserben levő anyagot ki kell járatni és aszfalt véget képezni mint a napi munka befejezésekor.
- 5.9. Az elterített sáv következő sávhoz csatlakozó felületének függőlegesnek kell lennie, melyet a következő sáv építése előtt ha nem megfelelő le kell vágni és bitumen emulzióval kellősíteni kell.
- 5.10. A munka befejezésekor az elterített rétegeket tömörre kell hengerezni azon a hosszon amilyen a vastagsága állandó.

6. Az aszfaltrétegek tömörítése

- 6.1. Az elterített aszfaltréteg tömörítéssel válik az útpálya szerkezeti részévé.
- 6.2. A megfelelő tömörség kialakítását az alábbi tényezők határozzák meg
- 6.3. az aszfaltkeverék terítési vastagsága, összetétele, hőmérséklete
- 6.4. a finiser tömörítő hatása,
- 6.5. az alkalmazott hengerek típusa
- 6.6. a hengerezés módja, - sorrend, hossz, járatszám, sebesség
- 6.7. A tömörítési folyamat az alábbi munkarészekre tagozódik
- 6.8. Előtömörítés – a finiser pallója végzi, nem finiseres terítés esetén ezt a feladatot könnyű tandem hengerrel kell elvégezni.
- 6.9. főtömörítés – ezalatt éri el az aszfaltréteg a szükséges tömörséget

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

- 6.10. simító hengerelés – a hengerelés során keletkezett egyenetlenségek megszüntetése
- 6.11. Célszerű hengerelési hossz gumibroncsos hengereknél 30-60 m a -főtömörítést végző hengerek számától függően – tandem hengereknél 20-25 m. A gumibroncsos hengerek haladási sebessége 8-10 km/ó, a tandem hengereké 3-4 km/ó, a simító hengerelés 10 km/h lehet.
- 6.12. A hengereknek hajtott kerekükkel a terítés haladási irányának megfelelően kell elhelyezkedniük. Vibrációs hengerelést csak visszamenetben lehet végezni.
- 6.13. Kereszt csatlakozás tömörítését hosszirányú hengereléssel célszerű végezni a folyópályán előirányozottnál rövidebb hengerelési hosszakkal.
- 6.14. Henger a meleg aszfaltrétegen nem állhat meg!

7. Aszfaltrétegek egyéb felülethez való csatlakozása

- 7.1. Keresztirányú csatlakozásnál a meglévő aszfaltburkolatot vissza kell bontani, úgy hogy a munka kezdetén és végén a bontás függőleges falú és egyenes vonalú legyen és a mélysége legalább a kopóréteg tömör vastagságának megfelelő értéket érje el.
- 7.2. A csatlakozó felületeket gondosan meg kell tisztítani, bitumen emulzióvak kellősíteni kell a hézagmentes csatlakozás biztosításának érdekében.
- 7.3. A süllyesztett szegély, futósok folyóka 'K' szegély szintjénél a betömörített kopóréteg szintje 0,5 cm-rel magasabb legyen.
- 7.4. A sávba belógó vagy abban elhelyezkedő egyéb felületek –fedlapok, víznyelőrácsok stb. – mellé terített sáv, kopó és kötőréteg terítése esetén az egyéb felület előtt a finisert meg kell állítani és a bedolgozó tagot felemelve kell felette elhaladni. Az egyéb felület elhagyása után szabad a bedolgozó tagot visszaengedve folytatni a terítést. Az egyéb felület környékén az aszfaltkeveréket kézi munkával kell a megfelelő szintbe emelni és hengerelés előtt kézi döngölővel be kell tömöríteni.

Munkavédelmi előírások:

A gyártás során betartandó munkavédelmi előírásokat a termékre vonatkozó technológiai utasítás tartalmazza.

Közúti szállítás során betartandók a KRESZ vonatkozó előírásai, rakodás során a rakodógép emelő kapacitását, valamint a szállító jármű megengedett tengelyterhelését, teherbírását, figyelembe kell venni. A csöveket, elemeket biztonságosan kell rögzíteni. (kiékelés, leköttetés, elcsúszás és leborulás ellen.) A rakat magassága a szállítójármű oldalfal magasságát a szállított elem magasságának (átmérő) 50 %-ával haladhatja meg.

A kivitelező az építési munkákkal kapcsolatban technológiai utasítást köteles készíteni. A technológiai utasításban a kivitelezés műszaki jellemzőit, valamint a munkavédelmi követelményeket messzemenően rögzíteni és érvényesíteni kell.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

Csatornaépítési munkáknál az alábbi veszélyforrásoknak különös figyelmet kell szentelni:

1. Kedvezőtlen időjárási hatások (szabadban végzett munka)

A védelem módja:

- esős időben esőkabát és gumicsizma használata
- hideg időben meleg ruházat, melegedő hely és meleg védőruha biztosítása

2. Elcsúszás, elesés veszély: (anyagszállítás közben)

A védelem módja:

- a megengedett súlyhatár alatti terhelés
- akadály és csúszásmentes szállítási útvonalak biztosítása

3. Leeső és beeső tárgyak veszélye, munkagödörbe esés.

A védelem módja:

- emelőkötés és emelőeszköz, vagy – indokolt esetben – biztosító kötél rendszeres használatának ellenőrzése
- védősisak használata
- védőkorlátok előírás szerinti alkalmazása
- biztonságos létra, vagy lépcső alkalmazása

4. Beomlás, betemetés veszély:

A védelem módja:

- talajminőségtől és állapottól függő dúcolat készítése
- a dúcolat állapotának állandó, szakszerű ellenőrzése
- a dúcolat bontását szakember végezze

5. Kézsérülés veszélye (éles szélek, peremek, sorják):

A védelem módja:

- ötujjas, bőr védőkesztyű használata
- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

6. Közúti baleset veszélye (közúti forgalom alatt végzett munkánál)

A védelem módja:

- forgalom elzárás, elkorlátozás
- fényvisszaverő mellény használata
- Kressz-táblák és jelzőfények kihelyezése

7. Tűz- és robbanásveszély

A védelem módja:

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;

www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv

- a gázvezeték közelében végzett munkánál az előírások betartása
 - a technológiai fegyelem betartása
 - az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre vonatkozó előírások betartása
- 8. Vizes anyagokkal végzett munka**

A védelem módja:

- az illesztőhabarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak gumikesztyűt kell biztosítani
- több komponensű oldószeres tömítőanyagok bedolgozásánál védőlánc kötelező

9. Betonelemek darabolása

A védelem módja:

- Betonelemek vágásánál, vésésénél védőszemüveg, védőkesztyű, ill. fűrészelésnél porvédő maszk viselése kötelező!
- Éjszakai munka esetén a munkaterület megfelelő megvilágításáról gondoskodni kell.
Közterületen végzett munkánál az elkorlátozás, valamint a figyelmeztető táblák és lámpák elhelyezése kötelező!

A munkciklus befejezésekor a munkaterületet rendezett állapotban kell hátrahagyni.

Komárom, 2006. május

Sáfrán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

BIZTONSÁGTECHNIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ELŐZMÉNY

A tervezői szempontból fontosnak tartott munkavédelmi előírások ismertetése előtt felhívjuk a Kivitelező és a Beruházó, illetve Üzemeltető figyelmét arra, hogy jelen munkavédelmi leírás nem pótolja a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi előírásokat, csak kiegészíthetik azokat. Kivitelezéskor, üzemeltetéskor és karbantartáskor a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi és biztonság technikai előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

2. A KIVITELEZÉSSSEL KAPCSOLATOS TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A./ Az építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei:

- 1.3.3 Az építési területen az 1 m-nél mélyebb árkokat - munkaárkokat és gödröket - munkagödröket - ideiglenes jelző korláttal el kell látni és korlátozott látási viszonyok, illetve éjszaka villogó sárga vagy folyamatos piros fényel meg kell jelölni, valamint külön előírások szerint meg kell világítani.
- 1.4 Az építési területen, munkaterületen az idegenek belépését kerítéssel, illetőleg az MSZ 17066 szerinti tiltó táblákkal meg kell akadályozni. Ha az építési munkától független közlekedés van a területen a munkahelyet el kell korlátozni.
- 1.6.1 A feljárók szélességi mérete a következők szerint építendő:
- egyirányú közlekedés esetén 0,60 m
 - egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag méretétől függően, de min. 1,60 m
 - kétirányú közlekedés esetén a szállított anyag méretétől függően, de min. 2,50 m
- 1.6.2 Hegesztési munkához fejpajzsot, védő kesztyűt, stb. kell használni. Nedves területen, fém szerkezeteken csak szigetelő alapon állva szabad elektromos ívhegesztést végezni. A hegesztéshez az előírt pormentességet és légcserét biztosítani kell.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
bricoll@axeleru.hu ;
www.bricoll.hu

- 1.15 Építőipari munkát csak úgy szabad csak megkezdeni és végezni, valamint az épületek, szerkezetek, segéd szerkezetek bármilyen elemét megbontani, átalakítani vagy kicserélni, hogy a munkavégzés az MSZ 14399 szerinti technológiai, műveleti, kezelési, munkavédelmi követelményeknek megfeleljen.
- 1.20 Gépi munkavégzés a közművektől 3,00 m, építési vízvezetéktől 1,00 m távolságban nem alkalmazható.
- Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel való munkavégzés során a gyártó által megadott munkavédelmi és biztonság technikai előírások is betartandók.
- A kivitelezéssel és üzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az érvényben lévő előírások szerint kell elkészíteni.
- Nyomás alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad bontani, szerelni, javítani, ha előzőleg a nyomásmentes állapot biztosítása megtörtént.
- Kábel kiváltások előtt a vezetékek áramtalanítását biztonságosan meg kell oldani.
- A beépített elzáró és szabályozó szerelvények nyomásfokozata a tervezett legyen, de kényszerűségből csak nagyobb fokozatú építhető be.
- Ivóvíz hálózatok fertőtlenítését csak olyan személyek végezhetik akiknek az egészségügyi alkalmassága biztosított.

Figyelem!

Az építési területen talált nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest vagy egyéb nem azonosítható szerkezet esetén a munkát fel kell függeszteni és intézkedni kell a veszély elhárítása ügyében.

A./ Az építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonság technikai követelményei:

- 1.1 Általános biztonságtechnikai követelmények az MSZ 04.900 szerint
- 1.2 Földmunkák
- 1.2.3 Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú közművezetéseket fel kell kutatni az MSZ 04.900 szerint.
- 1.6.2 Az építési feljárók lejtése legfeljebb 40 % lehet. A feljárókon a megcsúszást a padlózaton legfeljebb 40 cm távolságban felerősített lécekkel, vagy egyéb módon meg kell akadályozni.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295. Fax: 34/540-396
bricoll@axelero.hu ;
www.bricoll.hu

Ha a feljárókon talicskával vagy japánerrel anyagszállítás is történik, a lejtés 10 %-nál nagyobb nem lehet és a kerék számára s csúszásgátló lécek megszakításával helyet kell biztosítani.

Acélszerkezet szerelése közben a munkavégzés közbeni villámvédelemről gondoskodni kell.

A munkahelyen keletkező mérgező anyagokat és veszélyes hulladékokat a kijelölt helyre kell szállítani és ártalmatlanításukról gondoskodni kell.

1.6.4 A feljárók padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és elmozdulás ellen biztosítani kell.

1.6.8 A hídszerűen kialakított személyátjárók

- egyirányú közlekedés esetén min. 0,60 m
- kétirányú közlekedés esetén min 1,00m

szélesek legyenek. Ha az átjáró szintje 1,00 m-nél magasabban van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1,00 m magas kétsoros korláttal kell ellátni.

1.8 A kivitelezés tartama alatt botlás és csúszás ellen biztosított lépcsőt kell biztosítani, nagyobb szintkülönbség esetén létrafeljáró is alkalmazható.

1.10 Közlekedési úton a közúti forgalom fenntartása mellett a végzett munkáknál azok láthatóságát biztosító elkorlátozást és a közlekedési jelzést a KRESZ előírásai szerint kell elhelyezni. Csak személyforgalom mellett végzett munkáknál fehér színű zsinórpadozat, zsinórállványokat kell alkalmazni, ezeket sötétedés után ki kell világítani.

1.11 Közlekedési útvonalak mentén kihelyezett vezeték tartó oszlopok mellett az oszloptól különálló kerékvetőt kell elhelyezni.

1.14 A térszint alatti munkák megkezdése előtt a területen fel kell tártani a térszint alatt található közmű vezetékeket és gondoskodni kell azok védelméről. Közút és vasút mellett végzett munkák esetében kötelezővé kell tenni minden dolgozó számára a fényvisszaverő mellény használatát.

1.2.4 A töltés vagy bevágás, továbbá a rézsűsen kiemelt munkagödör és árok alakját, méreteit úgy kell meghatározni, hogy építés közben és azt követően állékony legyen, a rendeltetési és az építés alatti igénybevételnek megfelelően, és ne veszélyeztesse a közelben levő létesítmények használatát és állékonyosságát.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;
www.bricoll.hu

- 1.2.5 Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a szakadólapon belül csak akkor szabad megterhelni, ha a dúcolás a többlet teherre méretezve van.
- 1.2.6 A talajt aláágással kitermelni nem szabad!
- 1.2.7 A föld visszapergését a munkaárokba meg kell akadályozni.
- 1.2.8 A géppel végzett földmunkák esetén a földmunkagépek fel és elvonulási útvonalát, mozgási területét, átállási útvonalát, teherbírás, állékonyság és ürszelvény biztonság szempontjából meg kell vizsgálni, a földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével kell meghatározni.
- 1.2.9 A járműközlekedés számára kialakított hidakon, átjárókon a teherbírást fel kell tüntetni.
- 1.2.11 Kézi földmunkánál a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően kell kitermelni. Lépcsőzés kialakítása esetén a padkák magassága legfeljebb 1,00 m lehet, szélességük nem lehet kisebb azok magasságánál.
- 1.2.12 Az 1,00 m-nél mélyebb munkaárokba, vagy munkagödörbe való lejárás biztonságát elmozdulás ellen biztosított és megfelelő teherbírású létrával kell megoldani.
- 1.3 Dúcolás**
- 1.3.1 A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.
- 1.3.6 A dúcokon átjárni és azokat munkaállásként vagy anyag tárolásra használni tilos!
- 1.3.7 Vízszintes pallózású dúcolást legfeljebb 5,00 m mélységig, és csak ott szabad alkalmazni, ahol a talaj a palló behelyezése előtt legalább 30 cm szélességben szabadon, beomlás veszély nélkül megáll.
- 1.3.8 A dúcolás mögött képződött üregeket, kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.
- 1.3.9 A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj minőségétől függően, de állékony talajoknál legalább 1,00 m-enként, nem állékony talajnál 0,50 m-enként a dúcolással követni kell.
- 1.3.10 A kidúcolt munkaárok fenék szélessége 0,80 m-nél kisebb nem lehet.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.

Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axcelero.hu

www.bricoll.hu

2. Biztonságtechnikai ellenőrzés:

- 2.2 A földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményeinek betartását a teljes munkaterületen, illetve annak minden szerkezetén, szemrevételezéssel, szükség szerint a tervek előírásaival való összevetéssel, a méretekkel meghatározott követelményeket pedig méréssel ellenőrizni kell.

A./ Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei:

1.2 Betonacél-betét készítése

- 1.2.7 Vágóollóval legfeljebb 12 mm vastagságú betonacélt szabad vágni.
- 1.2.8 A betonacél szállítmányok különböző átmérőjű betonacélok vághatóságát vágási próbával ellenőrizni kell.
- 1.2.9 A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad.
- 1.2.10 Az összeszerelés helyének hossza külön előírás hiányában a leghosszabb acélbetétnek legalább kétszerese, szélessége legalább egyszerese legyen.
- 1.2.11 Helyszíni szereléshez, ha csak tartók vannak becsaluzva, betonacél korláttal ellátott összefüggő, legalább 60 cm széles állást kell biztosítani.
- 1.2.12 A hegesztés munkabiztonságáról külön előírás szerint gondoskodni kell.

1.3 Munkahelyi betonkeverés:

- 1.3.1 Ha a betonkeverő gép emelvényen áll, az ürítéshez, külön előírás hiányában, csúszdát kell építeni.
- 1.3.2 A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni.

1.4 Betonszállítás

- 1.4.1 A betonszállítás céljára kialakított padozat talicska-szállításnál min. 1,60 m, japáneres szállításnál min. 1,50 m széles legyen. Lehajlás ellen a vasszerelés fölött legyen megfelelő sűrűségű alátámasztás.

1.5 Betonszivattyúzás

- 1.5.1 A betonszivattyú csövezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a teherbírását a csövezeték tömegének és dinamikus terhelésének figyelembevételével állapították meg.
- 1.5.2 A csövezeték hirtelen felcsapódását nyomásváltozáskor megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni.

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396

bricoll@axelero.hu ;
www.bricoll.hu

LEÁNYVÁR, KÁLVÁRIA DOMBI LAKÓTELEP
útépítés és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terv


1.6 A beton bedolgozása:

- 1.6.1 Betonozásnál 3,00 m-nél nagyobb ejtési magasság eseté csúszdát kell alkalmazni, pilléreknél pedig 3,00 m-enként beton betöltésére, bedolgozására alkalmas nyílást kell hagyni. A csúszdát elmozdulás ellen megfelelően rögzíteni kell.
- 1.6.2 A tartály, illetőleg annak szállító szerkezete az ürítéskor jelentkező túlbillenés, kilendülés, lezuhanás ellen biztosítani kell.

1.7 Zsaluzás:

- 1.7.1 A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSZ 13010 szerint.
- 1.7.2 A zsaluzat méreteit, összeépítési módját úgy kell megválasztani, hogy a zsaluzaton végzett munka biztonságos legyen.
- 1.7.3 Csúszó zsaluzati munka csak terv alapján végezhető.





Komárom, 2006. május


Sáfrán József
Tervező
11-0335
K2a-2, K3b-2
V3a-2, V4c-2, V4d-2

bricoll kft.

H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A.
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
bricoll@axelero.hu ;
www.bricoll.hu

A KERESZTSZELVÉNYEK RÉSZLETEZÉSE SZERINT
JAVASOLT KOZMŰELRENDEZÉS




- 3 cm 3B-12 aszfalt burkolatig
- 0 cm 20-20 padlapok közötti réteg
- 3 cm 3B-12 aszfalt burkolatig
- 20 cm 12-12 3B padlapok közötti réteg
- 20 cm 12-12 3B padlapok
- 30 cm 12-12 3B padlapok közötti réteg

- 0 cm macskaféltöltésű járdaalap, 0,01-es esésirányú elvezetés
- 5 cm 12-12 3B padlapok
- 15 cm 12-12 3B padlapok
- 10 cm 12-12 3B padlapok közötti réteg
- 30 cm 12-12 3B padlapok

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Levelezési cím | 11203 Kőbánya, Árkád utca 23/A | Levelezési cím | U-5 |
| | Telefon | 76 3234533 Fax: 3450038 | Web | www.virtualviz.hu |
| | Projekt neve | Ladányvár Községi Önkormányzata | Projekt kódja | 2008-04 |
| | Projekt helye | 2578 Ladányvár, Erzsébet u. 88. | Projekt státusza | Szállítási feladat |
| | Projekt leírása | ÜLEBÍTÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS | Projekt kezdési dátuma | 2008.04.01. |
| | Projekt befejezési dátuma | ERDEBELI FEJESÉK ÉS NYITELI TERV | Projekt befejezési dátuma | |
| | Projektvezető | MANTAREZTSZELVÉNYEK | Projektvezető | |


KERESZTSZELVÉNYEK I. SZÁMÚ ÚT



R = 650 m

T = 132,16 m

Einheitsk. 1:9 (Skal. 289,40 m Nussbar)




Skizze
Skizze
Skizze
Skizze

Skizze
Skizze
Skizze
Skizze

Skizze
Skizze
Skizze
Skizze

Skizze
Skizze
Skizze
Skizze

Skizze
Skizze
Skizze
Skizze



szegély 0+725-0+750 1-0+725
 20 km szélességű
 út

R21=2500 m
 @=21° 10' 29"
 Th=4.673 m
 Ih=9.239 m
 1,250/500
 1,000/300

"K" szegély 0+150-0+

"K" szegély
 kifordítás
 R6=90
 @=18°
 Ih=14
 Ih=28,4
 0+450
 0+425
 0+429 A
 TB0/30-08 "A" terep
 0+300 m
 0+300 m
 R12=50,00 m




R7=150.00 m
 @=10° 54'
 Ih=14.80 m
 Ih=28
 0+500
 0+525
 0+550.72
 0+575
 0+600
 0+625
 0+650
 0+666.0
 0+675
 0+700
 0+725
 0+750

R8=200.00 m
 @=6° 14'
 Ih=10.82 m
 Ih=21.62 m

R20=900
 @=18,23
 0+025

5,600
 1,250/500
 1,000/300

200
 203
 205
 206
 207
 208
 209



E l ő t e r j e s z t é s

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A társulás tagtelepülései 2015. decemberében elfogadták a Társulási Megállapodás módosításait. A módosított megállapodás megküldésre került a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságához törzskönyvi nyilvántartási bejegyzésre.

Az Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött az alábbiak szerint:

Felülvizsgálandó a társulás főtevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése. A társulás által közösen alapított intézmények esetében az alapítói jogok gyakorlójának megnevezése, valamint az intézmény megszüntetésének szabályai.

Fentieknek megfelelően módosításra került a Társulási Megállapodás, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, a leírtak alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (II.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításait a melléklet szerint.

1. melléklet

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: 2016. február 26.

Leányvár, 2016. február 4.

Hanzelik Gábor
polgármester s.k.

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Mötv 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2005.május 11. napjától működő önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítják, fogadják el.

1. A megállapodás 3. pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoznak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.

2. A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás.

A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| Annayölgy Község Önkormányzata | 2529 Annayölgy, Községháza köz 2. | Bánhidi József |
| Bajna Község Önkormányzata | 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. | Pallagi Tibor |
| Csolnok Község Önkormányzata | 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. | Kolonics Péterné |
| Dág Község Önkormányzata | 2522 Dág, Deák F. u. 28. | Steiner Tamás |
| Dorog Város Önkormányzata | 2510 Dorog, Bécsi u. 71. | Dr. Tittmann János |
| Epöl Község Önkormányzata | 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. | Tácsik Attila |
| Kesztölc Község Önkormányzata | 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 | Vöröskői István |
| Leányvár Község Önkormányzata | 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | Hanzelik Gábor |
| Máriaalom Község Önkormányzata | 2527 Máriaalom, Széchenyi Ferenc u. 31. | Murezin Kálmán |
| Nagysáp Község Önkormányzata | 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. | Balogh Miklós |
| Piliscsév Község Önkormányzata | 2519 Piliscsév, Hősök tere 9. | Kosztkáné Rokolya Bernadett |
| Sárisáp Község Önkormányzata | 2523 Sárisáp, Fő u. 123. | Kollár Károly |
| Tokod Nagyközség Önkormányzata | 2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 | Tóth Tivadar |
| Tokodaltáró Község Önkormányzata | 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. | Petrik József |
| Úny Község Önkormányzata | 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. | Pósfai József |

4. **A Társuláshoz tartozó települések lakosság száma: 2015. január 1-jei állapot.**

| | |
|-----------------|---------------|
| Annayölgy | 943 |
| Bajna | 2 026 |
| Csolnok | 3 306 |
| Dág | 950 |
| Dorog | 12 349 |
| Epöl | 647 |
| Kesztölc | 2 709 |
| Leányvár | 1 782 |
| Máriaalom | 653 |
| Nagysáp | 1 526 |
| Piliscsév | 2 423 |
| Sárisáp | 2 810 |
| Tokod | 4 313 |
| Tokodaltáró | 3 095 |
| Úny | 735 |
| Összesen | 40 267 |

5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

- 5.1 orvosi ügyeleti szolgálat;
- 5.2 szociális feladatok;
- 5.3 gyermekjóléti feladatok;
- 5.4 hulladékgyűjtési feladatok;

5.1. Orvosi ügyeleti szolgálat:

A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétfőreken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

5.2. Szociális feladatok:

A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:

- családsegítés,
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás

A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 2510 Dorog, Bécsi út 71. szám alatti intézmény útján ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.

A társulás a családsegítés feladatot Nagysáp Község Önkormányzata részére 2016. január 1-től nem látja el.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám alatti intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételek módja, valamint a fizetendő térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

5.3. Gyermekjóléti feladatok:

A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.

A társulás a gyermekjóléti feladatot Nagysáp Község Önkormányzata részére 2016. január 1-től nem látja el.

5.4. Hulladékgazdálkodási feladatok:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás lefolytatása a társulást alkotó 15 tagtelepülésen.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Keszölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja 2014. március 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

5.5 Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

Megnevezés: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5.6 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.

6. A társulás szolgáltatásainak igénybevételét az 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 pont részletesen szabályozza.
A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs.

7. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei, vagy a képviselő-testületek által meghatalmazott személy.

8. A Társulási Tanács elnököt, alelnököt és Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságot választ.

9. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha ülésén a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.

10. A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozhatja meg.

10.1 Minősített többséget igényel (8 fő)

- elnök, alelnök, Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság megválasztása,
- a társulás költségvetése, (8 Képviselő-testületi döntés megerősítésével),
- az intézményvezető kinevezése,
- a társulás és a társulás által alapított intézmények megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradt vagyon felosztása,
- a társulásból való kizárás,
- a társulás megszüntetésére vonatkozó javaslat.

11. A társulás feladatai ellátására közösen alapított és fenntartott intézményei:

- Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

11.1 A társulás által közösen alapított intézmények esetében az alapítói és irányítói jogok gyakorlója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa.

12. A társulás által ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos, az egyes képviselő-testületek által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékét, éves megállapításának módját a Társulási Tanács által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza, a társulás által ellátott feladatonkénti bontásban.

A társulás működéséhez egyéb hozzájárulást a tagoknak nem kell fizetniük.

A társulásban részt vevő tagönkormányzatok a hozzájárulásokat minden hónap 15. napjáig átutalják a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15389242-00000000 számú számlaszámra, valamint a

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15389266-00000000 számú számlaszámra.

13. A társulás tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi hozzájárulás fizetésével 30 napos késedelembe esnek, és a fizetési kötelezettségüket írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítik, úgy a társulás a fennálló követelés kiegyenlítése érdekében azonnali beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

14. A tulajdonosi jogok és a kötelezettségek gyakorlásáról a Társulási Tanács, mint döntéshozó szerv dönt.

15. A Társulás közös vagyonát képezi az általa szerzett ingó és ingatlan vagyon. Az ingó és ingatlan vagyont az éves költségvetési beszámoló tartalmazza, mely a megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. A társulás vagyongazdálkodásáról a Társulási Tanács dönt.

16. Intézmény közös alapítása esetén a leendő intézmény céljának, feladatának meghatározásával, a társulási célok módjának szabályai szerint kell eljárni.

A társulásban vállalt feladatok ellátására szolgáló intézmény alapítására, vagy megszüntetésére vonatkozóan a Társulási Megállapodás szabályai szerint jár el a Társulási Tanács.

A társulás által alapított új intézmény esetén az alapítás költségeit a Társulási Tanács által elfogadott határozat alapján, a feladatellátásban résztvevő tagönkormányzat(ok) lélekszamarányosan, az alapítást követő 15 napon belül átutalják a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15388942 számú számlaszámra.

17. Az elnök a gazdálkodásról és a Társulás működéséről évente két alkalommal beszámol a Tanácsnak.

A társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról.

18. A társulás és a társulás által alapított intézmények megszűnése, vagy megszüntetése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyronról a Társulási Tanács minősített többségű határozattal dönt.

Az elszámolás alapja az elszámoláskor meglévő közös vagyonból az esedékes követelések kielégítése után megmaradó ingó, ingatlan és vagyon értékű jog.

19. A társulási megállapodás módosítását négy tagönkormányzat támogatásával lehet kezdeményezni. A kezdeményezést a Tanács köteles megtárgyalni és arról véleményt kialakítani.

20. Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását.

Egyebekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény szabályai az irányadók.

21. A Társulási Tanács működésének ellenőrzését a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság végzi.

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással.

A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Társulás elnöke évente a költségvetési beszámoló keretében beszámol a Társulási Tanács tagjainak a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról.

Dorog, 2016.

Kmf.

Dr. Tittmann János
elnök

Záradék

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Annayölgy Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Bajna Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Csolnok Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Dág Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Dorog Város Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Epöl Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Kesztölc Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Leányvár Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Máriaalom Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Nagysáp Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Piliscsév Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Sárisáp Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Tokod Nagyközség Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Tokodaltáró Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |
| Úny Község Önkormányzata | /2016. (.....) sz. határozata |

Aláírások:

Annayölgy Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Bajna Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Csolnok Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Dág Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Dorog Város Önkormányzata nevében:
polgármester

Epöl Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Kesztlöc Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Leányvár Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Máriahalom Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Nagysáp Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Piliscsév Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Sárisáp Község Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

Tokod Nagyközség Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

Úny Község Önkormányzata nevében:

.....
polgármester

1. sz. melléklet

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Vagyonkimutatás
2014. december 31-i állapot

| ESZKÖZÖK | | Adatok: ezer forintban | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | DTKT és Közp. Háziiorvosi Ügyelet | Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. | Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolg. | Társulás összesen |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03) | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 14 941 | 0 | 0 | 14 941 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 193 | 19 | 190 | 6 402 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 21 134 | 19 | 190 | 21 343 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|--------|----|-----|--------|
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 21 157 | 19 | 190 | 21 366 |
| 23 | B/II/1 Vásárolt készletek | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B/II/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 1 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|--------|
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 8 456 | 8 280 | 9 309 | 26 045 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 8 456 | 8 280 | 9 309 | 26 045 |
| 44 | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 273 | 0 | 1 846 | 2 119 |
| 50 | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|-------|-------|
| 54 | D/II/7a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | D/II/8a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+ ...+D/II/8) (57=44+46+48+... +51+53+55) | 273 | 0 | 1 846 | 2 119 |
| 58 | D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|---|----|-----|-----|
| 66 | D/II/6a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/II/8a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 39 | 382 | 421 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 39 | 382 | 421 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------|--------|--------|
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 39 | 382 | 421 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 273 | 39 | 2 228 | 2 540 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 318 | 0 | 334 | 1 652 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 31 204 | 8 339 | 12 065 | 51 608 |

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2510 Dorog, Bécsi u. 71.

1/1/2016.

Kivonat

a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2016. 02. 04-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

7/2016. (II. 04.) sz. társulási tanácsi határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa felkéri a tagtelepülések Képviselő-testületeit, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a melléklet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Határidő: február 26.

Felelős: Dr. Tittmann János elnök

Kmf.

Dr. Tittmann János s.k.
elnök

Kollár Károly s.k.
elnökhelyettes

A kiadmány hitelül felelős: Takácsné Molnár Anikó

Keretmegállapodás

a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában való közreműködésre

amely létrejött **Leányvár Község Önkormányzata** (székhelye: 2518 Leányvár Erzsébet utca 88., adószáma: 15729772-2-11, törzsszáma: 729776, bankszámlaszáma: 58600489-11218847), képviselőjében: **Hanzelik Gábor** polgármester, mint megbízó (továbbiakban: **Települési Önkormányzat**), másrészről a **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat** (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., adószáma: 15729583-2-11, törzsszáma: 729589, költségvetési elszámolási számlaszáma: 10036004-00320229), képviselőjében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, mint megbízott (továbbiakban: **Megyei Önkormányzat**) együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) között az alábbi helyen és időben a következő tartalommal:

Előzmények:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 5. mellékletének 3.8.2.3. pontja értelmében a megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával kifejezik együttműködési szándékukat a Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában.

I. A szerződés tárgya:

1. A Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó Európai Unió forrásokra megjelenő felhívásokra pályázni kíván, és a benyújtandó támogatási kérelemben szereplő közfeladat fejlesztési projektek előkészítéséhez, illetve a projektek megvalósításához előzetesen felkéri közreműködésre a Megyei Önkormányzatot.

2. A Megyei Önkormányzat az előzetes közreműködési felkérést elfogadja és kijelenti, hogy a projektek előkészítésében és megvalósításában a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, illetve a kizárólagos tulajdonában álló Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság útján (együttesen a továbbiakban: Közreműködők) kíván részt venni, továbbá kijelenti, hogy jelen pontban szereplő közreműködők a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 270/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek szerint alkalmasak és jogosultak a szerződés tárgyának megvalósítására.

3. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodást keretmegállapodásnak tekintik, melynek keretében a Települési Önkormányzat előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban szereplő felhívások közül az általa megpályázott projektek tekintetében a Közreműködőket bízta meg az alább felsorolt tevékenységek közül projekt-előkészítéshez és megvalósításhoz szükséges feladatokkal:

A. Projekt előkészítés:

- a) projektjavaslat kidolgozása,
- b) pályázati dokumentáció összeállítása,
- c) megalapozó dokumentumok,
- d) hatástanulmányok,
- e) megvalósíthatósági tanulmányok,
- f) projektelőkészítő tanulmányok,
- g) elemzések,
- h) szükségletfelmérés,
- i) üzleti tervek, cselekvési tervek, stratégiák,
- j) külön egyeztetés alapján műszaki tervek elkészítése,
- k) pályázatbeadásában történő közreműködés.

B. Projektmegvalósítás:

- a) projektmenedzseri feladatok ellátása
- b) tájékoztatás,
- c) nyilvánosságbiztosítása,
- d) kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel,
- e) projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
- f) pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi beszámolók elkészítése,
- g) pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatói szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően, előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
- h) változásjelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
- i) zárópénzügyi és szöveges jelentések készítése,
- j) részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
- k) egyéb szakértői tevékenységek összehangolása,
- l) koordináció, kommunikáció a megrendelővel, a partnerekkel, fő és szakhatóságokkal.

C. A Kormányrendelet 5. számú melléklete 3.12.1. pontja szerinti további feladatok:

- a) közbeszerzési eljárások előkészítése, bonyolítása,
- b) ingatlanvásárlás bonyolítása,
- c) terület előkészítés,
- d) könyvvizsgálat,
- e) műszaki ellenőrzés

4. A Települési Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 3. pontban felsorolt részfeladatokat a Megyei Önkormányzat a Közreműködőkkel látatja el azzal, hogy projekt előkészítést kizárólag a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. végezhet. A Települési Önkormányzat közvetlenül azzal a Közreműködővel köt megbízási szerződést a megbízás konkrét tartalmáról, módjáról, feltételeiről, és a megbízás ellenértékéről, aki a feladatot ténylegesen ellátja.

5. A Szerződő Felek kijelentik jelen megállapodás keretében, hogy a projektmegvalósítási feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások csak a támogatási kérelem pozitív elbírálását és a támogatási szerződés megkötését követően vehetők igénybe.

6. A Települési Önkormányzat jelen megállapodás keretében kötelezettséget vállal, hogy a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében, ha erre a felhívás lehetőséget biztosít, a megbízott Közreműködővel konzorciumot hoz létre, melyben a konzorciumvezető tisztséget a Települési Önkormányzat látja el.

II. A Megyei Önkormányzat kötelezettségei:

A Megyei Önkormányzat jelen megállapodás keretében kijelenti, hogy

- a) a projekt-előkészítéséhez és megvalósításához szükséges feladatokat a Közreműködők folyamatosan a Települési Önkormányzat utasításainak megfelelően végzik, tevékenységükről a Települési Önkormányzatot rendszeresen tájékoztatják.
- b) információs vonalat működtet kemtop@kemoh.hu címen, melyen keresztül - a Közreműködők hozzáférését is biztosítva - a Települési Önkormányzattal kapcsolatot tart, illetve hasznos információkhoz juttatja (pl.: a megjelenő pályázatokkal kapcsolatban), míg a Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervvel történő kapcsolattartást a Közreműködők végzik közvetlenül,
- c) a települési önkormányzat megkeresése alapján konzultáció keretében tájékoztatást ad konkrét pályázatokra vonatkozóan,
- d) megfelelő felkészültséggel rendelkező szakmai közreműködőket biztosít a projekt előkészítési, megvalósítási tevékenységeinek végrehajtására.

III. A Települési Önkormányzat kötelezettsége:

A Települési Önkormányzat jelen megállapodás keretében vállalja, hogy

- a) a szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a Közreműködők részére a megfelelő időben rendelkezésre bocsátja, és helytáll azok valóságáért. Ha a Települési Önkormányzat, illetve az általa megbízott egyéb közreműködő késedelmes információ, adat-, illetve okirat szolgáltatása, illetve annak elmulasztása miatt a Közreműködő nem tudja határidőben a feladatot elvégezni, és ebből eredően indokolatlan költségek merülnek fel, a pályázat eredménytelen lesz, vagy pénzügyi szankció kerül kiszabásra, az így felmerült költségeket, esetleges károkat a Települési Önkormányzat viseli.
- b) segíti a Közreműködők tevékenységét az egyeztetésekben, tárgyalásoknál, szükség esetén soronkívül rendelkezésre áll a felmerült problémák, akadályok elhárításában.
- c) a szükséges határidőn belül meghozza az adott projekt megvalósításához kapcsolódó döntéseket,
- d) tudomásul veszi, és kijelenti, hogy a nyertes pályázatban rögzített fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségei teljesüléséért kizárólag ő felel, annak következményeit maradéktalanul vállalja.

IV. Megbízási díj mértéke:

1. A Szerződő Felek jelen megállapodás keretében rögzítik, hogy az egyes konkrét megbízási szerződéseknél a megbízási díj mértéke - nyertes pályázat esetén - a pályázati felhívásban szereplő projekt elszámolható költségeinek mértékével egyezik meg, kivéve, ha a tényleges költségek nem fedezik azt.

2. A Szerződő Felek jelen megállapodás keretében rögzítik, hogy az egyes konkrét megbízási szerződéseknél - elutasított pályázat esetén - a Közreműködők az elvégzett feladatok ellentételezésére költségátalányt kapnak megbízási díj címén.

A költségátalány összege

- a) 20 millió alatti projekteknél 100.000,- Ft + ÁFA
- b) 20-50 millió forint között 200.000,- Ft + ÁFA
- c) 50-100 millió forinti projektméret esetén 300.000,- Ft + ÁFA
- d) 100 millió forint feletti projekt esetén 500.000,- Ft + ÁFA

Az összeg átutalására az elutasításról szóló döntés Települési Önkormányzat általi kézhezvételét követő 5 napon belül kerül sor. Amennyiben a pályázati dokumentáció a Közreműködő hibájából eredő alaki, formai hiba miatt kerül elutasításra, a Közreműködőt megbízási díj nem illeti meg.

V. Egyéb rendelkezések:

1. A szerződő felek a jelen megállapodásban rögzített együttműködésükkel kapcsolatos képviselőikre, illetőleg nyilatkozataik megtételére az alábbi személyeket jelölik ki:

- a) A megyei önkormányzat részéről: Petrikné Molnár Erika főosztályvezető
Telefon: 06/34-517-217
E-mail: petrikne.erika@kemoh.hu
- b) A települési önkormányzat részéről: Hanzelik Gábor polgármester
Telefon: 30-235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás bármely okból történő megszüntetése a jelen megállapodás keretében megkötött konkrét megbízási szerződést nem érinti, annak megszüntetésére csak a konkrét megbízási szerződésben foglalt szabályok szerint kerülhet sor.

3. A jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és a 2014-2020 programozási időszak zárásáig szól.

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

5. Jelen megállapodás 6 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből a szerződő feleket 3-3 példány illeti meg.

A szerződő felek a jelen Keretmegállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.

Kelt: Leányvár, 2016.02.23.

.....
Popovics György
megyei közgyűlés elnöke

.....
polgármester

.....
Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária
jogi ellenjegyző

.....
jogi ellenjegyző

Jóváhagyólag a Közreműködők részéről:

.....
Dr. Veres Zoltán
Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzati Hivatal
megyei jegyző

.....
Dr. Juhász János
Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
ügyvezető

5/2016-(II.22.) előterjesztés
5. napirendi pont

| | | | |
|---|-------------------|-----|-----------|
| Leányvári Községi Önkormányzat Képviselő-testület | | HIG | |
| IKTATÓ | | | |
| 2016 FEBR 08. | Iktatási sorszám: | | |
| 121-4 | Aláírás: | | Ligintéző |
| | | | Laucskó |

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testület
Leányvár
Erzsébet utca 88.
2518

Tárgy: Közműfejlesztési hozzájárulás
kamatmentes részletfizetés iránti kérelem

Iktatószám: 121-2/2016 és 121-3/2016
Jegyző: Baumstark Tiborné

Tisztelt leányvári Képviselő-testület!

Alulírott, **Bacsó József** (született: Esztergom, 1987. 03.30.; anyja neve: Kárász Gyöngyi Ibolya; lakcím: 2532 Tokodaltáró, Erkel Ferenc u. 1; személyi ig. Sz.: 120745RA) és **Bacsó-Romák Henrietta** (született: Makó, 1986. 04.15.; anyja neve: Igaz Mária; lakcím: 6900 Makó, Pozsonyi Ferenc u. 31; személyi ig. Sz.: 046447UA), a 2016. Január 26-án kelt és 2016. Február 1-én kézhez vett, fenti iktatószámon, a 148/10 helyrajzi számú telek közműfejlesztési hozzájárulási hátralék nyilvántartására hivatkozva, kérem a Tisztelt Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy méltányossági és mérlegelési jogkörükben eljárva, az említett iktatószámokon jegyzett ügyekben a terhünkre kivetett

Összesen 2.591.000,- Ft, azaz Kettőmillió ötszázkilencvenegyezer forint összegű közműfejlesztési hozzájárulás összegének megfizetését, kamatmentes, nyegyedéves részletfizetéssel

biztosítani szíveskedjenek számunkra.

Indokolás:

A hátralék összege, egyösszegű teljesítéssel nem áll rendelkezésünkre.

Részletfizetés ütemezése, átutalással:


| | |
|--------------------|------------|
| 2016. május 15 - | 300 000 Ft |
| 2016. július 15 - | 300 000 Ft |
| 2016. október 15 - | 300 000 Ft |
| 2017. január 15 - | 300 000 Ft |
| 2017. április 15 - | 300 000 Ft |
| 2017. július 15 - | 300 000 Ft |
| 2017. október 15 - | 300 000 Ft |
| 2018. január 15 - | 300 000 Ft |
| 2018. március 15 - | 191 000 Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mérlegelje a fenti részletfizetési ütemezési kérelmünket és adjon helyet annak, továbbá az utalás teljesítéséhez kérjük közöljék az Önkormányzat költségvetési számlaszámát.

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva, várjuk válaszukat.

Tokodaltáró, 2016. Február 7.

Tisztelettel:



Bacsó József



Bacsó-Romák Henrietta

6/2016.(II. 22.) Uőterjentes
6. napirendi pont

Leányvár Kőzség Őnkormányzata

Képviseő Testülete részére

2518 Leányvár

Erzsébet u. 88.

ILLETÉKES
2000 FORINT
1000 FORINT

Piliscsévi Kőzségi Önkormányzat

Érkezési dátum: 2016 FEBR 01. Érkeztetési sorsszám:

Iktatószám: 156 Melléklet: Ügyintéző: Bányász

Bán

Tisztelt Képviseő Testület!

Alulírott Csobán Zoltán (lakcím: 2518 Leányvár, Kálvária u. 21.) és Kovácsics István (lakcím: 2518 Leányvár, Vasút u. 4.) vételi ajánlatot teszünk a leányvári önkormányzat tulajdonában lévő Leányvár 016/4 helyrajzi számú, szántó művelésű ágú külterületi ingatlan megvásárlására.

A megvásárolni kívánt ingatlan tulajdonjogáért 800.000 forintot, azaz nyolcszázezer forintot ajánlunk fel. Amennyiben a Tisztelt Képviseő Testület az értékesítést megelőzően az ingatlan értékéről értékbecslés útján is meg szeretne győződni, úgy természetesen ennek költségét is vállaljuk, továbbá vételi ajánlatunkat az ingatlanértékelés során esetlegesen megemelt értékre is fenntartjuk.

A vételi ajánlat mérlegelésnél kérjük annak figyelembe vételét, hogy a terület ugyan szántóként van nyilvántartva, de az művelésre alkalmatlan, elhanyagolt földterület. A terület út kapcsolattal nem rendelkezik, a földre történő eljutás kizárólag a tulajdonunkban lévő szomszédos erdőkön és szántókon keresztül lehetséges.

Az ingatlannal összefüggésben a Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXIV. törvény 18.§-ának (1) bekezdés b) pontja alapján elővásárlási joggal rendelkezünk és megfelelünk az ugyanezen jogszabályban előírt tulajdonjog megszerzési feltételeknek is.

Leányvár, 2016. január 28.

Csobán Zoltán

Kovácsics István