

Név : Leányvár Panoráma utca burkolatépítés

Cím : Leányvár Panoráma utca

Kelt: 2018 év.március.hó 28. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Resszer Kristóf

A munka leírása:  
(Összes anyaggal)

Készült:

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7152364	6818250
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7152364	6818250
2.1 ÁFA vetítési alap	13970614	
2.2 Áfa	27,00%	3772066
3. A munka ára		17742680



Aláírás

**RESSZER ÉPÍTŐ**  
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT

2532 Tokod, Diófa utca 4.

Adószám: 23710748-2-11 Cégj.sz.: 11-09-019631

Banksz.: 10402496-50526548-76481012

Tel.: +36 30 237-3160 E-mail: resszerepitokft@gmail.com

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Költségtérítések	220000	380000
Irtás, föld- és sziklamunka	0	35000
Útépítés	798600	1588750
Kőburkolat készítése	6133764	4814500
<b>Összesen:</b>	<b>6133764</b>	<b>4814500</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	19-010- 1.1.2	Általános teendők felvonulási létesítmények, munkaterület védelme, forgalomterelés	1	költs.	20000	80000	20000	80000
2		Meglévő átereszt elbontása, új építése	1	költs.	200000	300000	200000	300000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>220000</b>	<b>380000</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	1	db	0	35000	0	35000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>35000</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-3.1	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, fellazítása, szántása és újrakeresztelése, anyagpótlás nélkül, 6-10 cm vastagságban	1175	m <sup>2</sup>	0	650	0	763750
2	61-001-3.2-0110761	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, anyagpótlása kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, felszántott és újrakeresztelt pályánál, zúzottkőből vagy kohósalakkőből, NZ 32/50 zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, KÓKA, Komló [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150	m <sup>3</sup>	5324	5500	798600	825000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>798600</b>	<b>1588750</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.1- 0610153	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből, Beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	586	m	3349	2000	1962514	1172000
2	62-003- 31.2- 0613714	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel, LEIER Solido 16,5x20x8 cm, szürke, Cikkszám: HUTJS0635 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] ágyazati réteggel és besöpréssel együtt	1175	m2	3550	3100	4171250	3642500
3								
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>6133764</b>	<b>4814500</b>