

Név :Leányvár Polgármesteri Hivatal

Cím :25158 Leányvár Község Önkormányzat
Hivatal Erzsébet u 88

Kelt: 2018 év.04.hó.03.nap

A munka leírása:Panoráma ut Burkolat
készítése 0+418 és 0+125 szelvények között. 293 fm

Teljesítés:2018 év.07.hó.31.nap
Készítette :Chriss-Bau Kft

Készült: Az ÉN-rendszerben.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	8.000.245	6.640.346
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8.000.245	6.640.346
2.1 ÁFA vetítési alap		14.640.591
2.2 Áfa	27.00%	3.952.960
3. A munka ára		18.593.551

CHRISS-BAU KFT.
2518 Leányvár, Vasút u. 23.
Tel. és fax: (33) 487-079
Adószám: 11471680-2-11

Aláírás

①

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.1.3 (3) ÖN Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése 1 db	0	0	0	0
2	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 1 db	35.083	0	35.083	0
3	61-001-3.1 (5) ÖN Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, fellazítása, szántása és újrakeresztelése, anyagpótlás nélkül, 6-10 cm vastagságban 1.175 m ²	950	604	1.116.250	709.700
4	61-001-3.2-0110761 (6) Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, anyagpótlása kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, felszántott és újrakeresztelt pályánál, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 32/50 zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, 150 m ³	10.436	7.672	1.565.400	1.150.800
5	62-002-1.4.1-0613243 (4) ÖN# Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/ 12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 586 m	2.267	2.386	1.328.462	1.398.196
6	62-003-31.2-0613714 (31) ÖN# Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel LEIER Solido 16,5x20x8 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS0635 1.175 m ²	3.366	2.878	3.955.050	3.381.650
Munkanem összesen:				8.000.245	6.640.346

CHRISS-BAU KFT.

2518 Leányvár, Vasút u. 23.

Tel. és fax: (33) 487-079

Működési idő: 2018.02.01 - 2018.02.28

Készült a TERC KÖLTSÉGVETÉSI ÉS JELÖLÉS GARANTÁLTJA 2018.2 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2016_1\onszla\Panoráma\aut viacolor 2018.slo9

②

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	35.083	0
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2.681.650	1.860.500
62 Kőburkolat készítése	5.283.512	4.779.846
I. Fejezet munkanemei összesen	8.000.245	6.640.346

CHRISS-BAU KFT.
2518 Leányvár, Vasút u. 23.
Tel. és fax: (33) 487-079
Adószám: 11471680-2-11

3

Teljességi nyilatkozat

Ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy tárgyi munka elvégzése – függetlenül attól, hogy az általa benyújtott tételes költségvetés a teljes műszaki tartalomra kiterjed-e – a műszaki tervek hatályos jogszabályok és szabványok, valamint az ajánlattételi eljárás során rögzített műszaki tartalom szerinti teljes körű, üzemképes, üzembiztos megvalósítása a vállalt egyösszegű átalányáron vagy azon belül. A munka I. osztályú minőségű elvégzését biztosítjuk. A teljességi nyilatkozat csak a általunk beadott tételes költségvetésre és kiegészítő műszaki tartalomra vonatkoznak és a megadott mennyiségekre.

Leányvár 2018-04-03

CHRISS-BAU KFT.
2518 Leányvár, Vasút u. 23.
Tel. és fax: (33) 487-079
Adószám: 11471680-2-11