

Név : Leányvár Panoráma utca burkolatépítés

Cím : Leányvár Panoráma utca

Kelt:2018 év.március.hó.19nap

A munka leírása: Panoráma út Viacolor burkolat készítése
418-125 szelvény között

Teljesítés:2018 év.07 hó.31 nap
Készítette :Chriss-Bau Kft

Készült:

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9 732 900 Ft	7 263 050 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9 732 900 Ft	7 263 050 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		16 995 950 Ft
2.2 Áfa	27,00%	4 588 907 Ft
3. A munka ára		21 584 857 Ft

CHRISS-BAU KFT.
2518 Leányvár, Vasút u. 23.
Tel. és fax: (33) 487-079
Adószám: 11471680-2-11

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	60 000 Ft	557 000 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	35 000 Ft	16 500 Ft
Útépités	2 241 250 Ft	1 935 000 Ft
Kőburkolat készítése	7 396 650 Ft	4 754 550 Ft
Összesen:	7 396 650 Ft	4 754 550 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.1.2	Általános teendők felvonulási létesítmények, munkaterület védelme, forgalomterelés	1	költs.			0 Ft	0 Ft
2	19-010- 1.11.1.1	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, nyomvonal műszeres kitűzése	1	költs.		250000	0 Ft	250 000 Ft
3	19-010- 1.11.1.1	Áteresz bontása újraépítése aknával minimum D500-as KG PVC csőből	1	költs.	250000	135000	0 Ft	250 000 Ft
4	19-010- 1.11.1.1	Aknafedlapok szintreemelése.	6	db	10000	9500	60 000 Ft	57 000 Ft
		Munkanem összesen:					60 000 Ft	557 000 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	1	db	35000	16500	35 000 Ft	16 500 Ft
		Munkanem összesen:					35 000 Ft	16 500 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-3.1	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, fellazítása, szántása és újrakeresztése, anyagpótlás nélkül, 6-10 cm vastagságban	1175	m2	950	1200	1 116 250 Ft	1 410 000 Ft
2	61-001-3.2- 0110761	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, anyagpótlása kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, felszántott és újrakeresztelt pályánál, zúzottkőből vagy kohósalakkőből, NZ 32/50 zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, KŐKA, Komló [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150	m3	7500	3500	1 125 000 Ft	525 000 Ft
		Munkanem összesen:					2 241 250 Ft	1 935 000 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.1- 0610153	K szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből, Beton útszegélykő, kiemelt, 25/25/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	586	m	3900	2800	2 285 400 Ft	1 640 800 Ft
2	62-003- 31.2- 0613714	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel, LEIER Solido 16,5x20x8 cm, szürke, Cikkszám: HUTJS0635 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] ágyazati réteggel és besöpréssel együtt	1175	m ²	4350	2650	5 111 250 Ft	3 113 750 Ft
		Munkanem összesen:					7 396 650 Ft	4 754 550 Ft

Teljeségi Nyilatkozat

A Chriss-Bau Kft tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tárgyi munka elvégzése-függetlenül attól, hogy az általa benyújtott tételes költségvetés a teljes műszaki tartalomra kiterjed-e a hatályos jogszabályok és szabványok, valamint az ajánlattételi eljárás során rögzített műszaki tartalom szerint teljes körű, üzemképes, üzembiztos megvalósítása a vállalt egyösszegű átalányáron vagy azon belül. A munka I. osztályú minőségét garantáljuk. Valamint a nem szereplő többletmunkát a hivatal köteles elismerni és a vállalkozóval közös egyeztetés után kiegyenlíteni.

Dátum: Leányvár 2018-03-19

CHRISS-BAU KFT.
2518 Leányvár, Vasút u. 23.
Tel. és fax: (33) 487-079
Adószám: 11471680-2-17

Aláírás