

Név :Leányvár Polgármesteri Hivatal

Cím :25158 Leányvár Község Önkormányzat
Hivatal Erzsébet u 88

Kelt: 2022 év.05.hó.09.nap

A munka leírása: Iskolai étkező
gazdasági járda kialakítása.

Teljesítés:
Készítette : Chriss-Bau Kft

Készült: Az ÉN-rendszerben.

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 518.676 | 474.198 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 518.676 | 474.198 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 992.874 |
| 2.2 Áfa | 27.00% | 268.076 |
| 3. A munka ára | | 1.260.950 |

CHRISS-BAU KFT.

25158 Leányvár, Vasút u. 23.

Tel. és fax: (33) 487-079

Adószám: 11471680-2-11

Aláírás

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 21-003-5.1.1.3 (24) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály | 0 | 17.388 | 0 | 173.880 |
| | 10 m3 | | | | |
| 2 | 21-004-4.1.4-0120123 (27) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/50 Baumit | 10.294 | 5.400 | 41.176 | 21.600 |
| | 4 m3 | | | | |
| 3 | 21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 0 | 3.098 | 0 | 61.960 |
| | 20 m2 | | | | |
| 4 | 21-011-11.5 (25) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe | 60.120 | 0 | 120.240 | 0 |
| | 2 db | | | | |
| 5 | 23-003-3-0242210 (5) ÖN Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 36.744 | 17.874 | 73.488 | 35.748 |
| | 2 m3 | | | | |
| 6 | 33-001-1.3.2.4.1.1-0010205 (94) ÖN# Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél | 22.593 | 10.800 | 90.372 | 43.200 |
| | 4 m2 | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj | |
| 7 | 62-002-21.3-0613950 (13) ÖN# Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonlézagalással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 | 22 m | 2.270 | 1.355 | 49.940 | 29.810 |
| 8 | 62-003-8.1-0613900 (25) ÖN# Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362 | 20 m2 | 7.173 | 5.400 | 143.460 | 108.000 |
| Munkanem összesen: | | | | | 518.676 | 474.198 |