



Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
<b>IKTATÓ</b>		
Érk:	2022.02.15.	Érkeztetési sorszám:
		000865
Iktatószám:	Melléklet:	Ügyintéző:
H/200-10	2022.	FP25

Piliscsévi muszak &lt;muszak@piliscsev.hu&gt;

**Áránlat kérése**

2 üzenet

**Piliscsévi muszak** <muszak@piliscsev.hu>

2022. február 15. 12:05

Címzett: geoszolg@geoszolg.hu

Tisztelt Szőke András ügyvezető Úr!

Leányvár Község Önkormányzata nevében keresem Önt, kérem, hogy a Leányvár vis maior munkáinak kivitelezésére - az alábbi költségvetés alapján - szíveskedjen áránlatát megküldeni.

Melléklet: árazatlan költségvetés

Üdvözlettel, Skandera Katalin



**Leányvár CSÖKKENTETT út és árokkárok helyreállítása EBR529965 Árazatlan202202.xlsx**  
30K

**Doktor Gábor** <doktor.gabor@geoszolg.hu>

2022. február 18. 6:22

Címzett: Piliscsévi muszak &lt;muszak@piliscsev.hu&gt;

Másolatot kap: "polgarmester@leanyvar.hu" <polgarmester@leanyvar.hu>, "Ajánlatkérések - Iroda 2020." <0ebb1047.geoszolg.hu@emea.teams.ms>

Tisztelt Skandera Katalin!

Köszönjük megkeresésüket Leányvár, vis maior jellegű út-, és árokkárosodások ajánlattételével kapcsolatban. Csatolmányban küldöm a cégszerűen aláírt ajánlati dokumentációnkát, továbbá a szerkeszthető beárazott költségvetést további felhasználás céljából.

Bízva ajánlatunk pozitív elbírálásában,

Üdvözlettel

**Doktor Gábor**

Adminisztráció

irodavezető

Kérem jelen levélre a „válasz mindenkinek” opció kiválasztásával válaszoljon.

Segítségét köszönöm.



**PÉNZÜGYILEG STABIL  
VÁLLALKOZÁS A BISHODE  
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN**

[Az idézett szöveg el van rejtve]

**2 melléklet**

**Ajánlati dokumentáció Leányvár, út és árokkár.pdf**  
148K

**Leányvár CSÖKKENTETT út és árokkárok helyreállítása EBR529965 Árazatlan202202.xlsx**



**Leányvár Község Önkormányzata**  
2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.  
Adószám: 15729772-2-11  
muszak@piliscsev.hu  
Fári Csaba polgármester

**Tárgy:** Ajánlattétel - Leányvár, 2021. július 17-i esőzések okozta "vis maior" jellegű út-, és árokkárok helyreállítása  
(Ebr42: 529 965)

Tisztelt Fári Csaba polgármester Úr!

Köszönjük megtisztelő megkeresésüket tárgyi ajánlatkérés kapcsán. Ezúton küldöm Önnek a társaságunk által összeállított ajánlati dokumentációt további szíves felhasználásra.

Ajánlatunkat 30 napig tartjuk érvényben!

Üdvözlettel

Pilisvörösvár, 2022. február 18. - péntek

**GEOSZOLG**

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

Szóke András  
Geoszolg Kft.

Árazott költségvetés - Leányvár, 2021. július 17-i esőzések okozta "vis maior" jellegű út-, és árokkárok helyreállítása (Ebr42: 529 965)

**Költségvetési összesítő**

Megnevezés	Nettó	ÁFA (27%)	Bruttó
A) Ár-, belvízvédelmi vízeléscímények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	5 808 750	1 568 363	7 377 113
B) Útkárok helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban ill. az 1125 hrsz. Közterületen	945 250	255 218	1 200 468
<b>Helyreállítási költségek összesen:</b>	<b>6 754 000,- Ft</b>	<b>1 823 580,- Ft</b>	<b>8 577 580,- Ft</b>

**A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízeléscíményeiben történt károk helyreállítása**

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
<b>Előkészítő munkák</b>							
1,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db	7 000	6 500	42 000	39 000
2,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg	0	100 000	0	100 000
3,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	6	alk	0	45 000	0	270 000
4,	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	6,0	db	0	70 000	0	420 000
5,	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg	0	100 000	0	100 000
6,	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk	0	45 000	0	180 000
						<b>42 000</b>	<b>1 109 000</b>
						<b>összesen nettó:</b>	<b>1 151 000</b>
						<b>ÁFA (27%):</b>	<b>310 770</b>
						<b>összesen bruttó:</b>	<b>1 461 770</b>

**Kálvária u. 316/3 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 25 fm hosszban**

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Károsodott mederburkolat bontása	10,0	m2	0	2 000	0	20 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	1,5	m3	0	7 500	0	11 250
3,	Tükröképzés mederburkolat részére	10,0	m2	0	850	0	8 500
4,	Víznyelőrács értékmertő bontása	1,0	db	0	28 000	0	28 000
5,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	1,5	m3	25 000	8 500	37 500	12 750
6,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	3,75	m2	13 000	8 500	48 750	31 875
7,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	10,0	m2	14 000	8 500	140 000	85 000
8,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	25,0	fm	2 500	3 750	62 500	93 750
9,	Mederburkolat fugázása	10,0	m2	750	850	7 500	8 500
10,	Padkarendezés	12,5	m2	750	1 500	9 375	18 750
11,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	5,0	lm3	0	7 500	0	37 500
12,	Tereprendezés, füvesítés	20,0	m2	500	700	10 000	14 000
13,	Bontott víznyelőrács visszaépítése C30/37-XC2-24-F3 min. betonba, szögvaskerettel	1,0	ktg	26 000	28 000	26 000	28 000
						<b>341 625</b>	<b>397 875</b>
						<b>összesen nettó:</b>	<b>739 500</b>
						<b>ÁFA (27%):</b>	<b>199 665</b>
						<b>összesen bruttó:</b>	<b>939 165</b>

**Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 35 fm hosszban**

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Károsodott mederburkolat bontása	14,0	m2	0	2 000	0	28 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	2,1	m3	0	7 500	0	15 750
3,	Tükröképzés mederburkolat részére	14,0	m2	0	850	0	11 900
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	2,1	m3	25 000	8 500	52 500	17 850
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	5,25	m2	13 000	8 500	68 250	44 625
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	14,0	m2	14 000	8 500	196 000	119 000
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	35,0	fm	2 500	3 750	87 500	131 250
8,	Mederburkolat fugázása	14,0	m2	750	850	10 500	11 900
9,	Padkarendezés	17,5	m2	750	1 500	13 125	26 250
10,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	10,0	lm3	0	7 500	0	75 000
						<b>427 875</b>	<b>481 525</b>
						<b>összesen nettó:</b>	<b>909 400</b>
						<b>ÁFA (27%):</b>	<b>245 538</b>
						<b>összesen bruttó:</b>	<b>1 154 938</b>

**Kálvária u. 339/2 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban**

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Károsodott mederburkolat bontása	36,0	m2	0	2 000	0	72 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	5,4	m3	0	7 500	0	40 500
3,	Tükröképzés mederburkolat részére	36,0	m2	0	850	0	30 600
4,	Rézsűképzés	45,0	m2	0	3 750	0	168 750
5,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	5,4	m3	25 000	8 500	135 000	45 900
6,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	13,5	m2	13 000	8 500	175 500	114 750
7,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	36,0	m2	14 000	8 500	504 000	306 000
8,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	90,0	fm	2 500	3 750	225 000	337 500
9,	Mederburkolat fugázása	36,0	m2	750	850	27 000	30 600
10,	Padkarendezés	45,0	m2	750	1 500	33 750	67 500
11,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	15,0	lm3	0	7 500	0	112 500
12,	Tereprendezés, füvesítés	135,0	m2	500	700	67 500	94 500
13,	Eltömődött csőáteresz tisztítása WOMA technológiával	6,0	fm	10 000	60 000	60 000	360 000
						<b>1 227 750</b>	<b>1 781 100</b>
						<b>összesen nettó:</b>	<b>3 008 850</b>
						<b>ÁFA (27%):</b>	<b>812 390</b>
						<b>összesen bruttó:</b>	<b>3 821 240</b>

**A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vizilétesítményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó: 5 808 750,- Ft**

**B) Leányvár esőzések okozta útkárok helyreállítása**

Leányvár, 1125 hrsz. közterületen történt útkárok helyreállítása 35 fm hosszban

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Tükörképzés tömörítéssel	105,0	m2	0	850	0	89 250
2,	Út pályaszerkezetének helyreállítása M45 zúzottkőből mechanikai stabilizációval átl. 15 cm vtg-ban	5,0	m3	18 000	8 000	90 000	40 000
3,	Helyreállított alépítmény kiékelése bitumennel kevert zúzottkővel, vagy martaszfalttal	105,0	m2	2 000	4 000	210 000	420 000
4,	Pályaszerkezet tömörítése vibrohengerrel	105,0	m2		500	0	52 500
						<b>300 000</b>	<b>601 750</b>
						összesen nettó:	<b>901 750</b>
						ÁFA (27%):	<b>243 473</b>
						összesen bruttó:	<b>1 145 223</b>

Kálvária u. 339/2 hrsz. közterületen történt útkárok helyreállítása 1 m2 felületen

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Aszfaltburkolat vágása	4,0	m	0	500	0	2 000
2,	Alépítmény stabilizálása Ckt4 betonnal	1,0	m2	3 500	7 000	3 500	7 000
3,	Azfaltburkolat helyreállítása BITU Master SIL8 zsákos aszfalttal	1,0	m2	8 000	20 000	8 000	20 000
4,	Tömörítés lapvibrátorral	1,0	ktg	0	3 000	0	3 000
						<b>11 500</b>	<b>32 000</b>
						összesen nettó:	<b>43 500</b>
						ÁFA (27%):	<b>11 745</b>
						összesen bruttó:	<b>55 245</b>

**B) Leányvár esőzések okozta útkárok helyreállítása összesen nettó:**

945 250,- Ft



2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

 Szőke András  
 Geoszolg Kft.

Pilisvörösvár, 2022. február 18. - péntek

Cím: 2085 Pilisvörösvár

Szent Imre utca 27.

E-mail: geoszolg@geoszolg.hu

Tel.: +36 (26) 330 823

