



Piliscsévi muszak <muszak@piliscsev.hu>

Költségvetés Skandera Katalin részére

1 üzenet

habbeton@habbetonkft.hu <habbeton@habbetonkft.hu>
Címzett: Katalin Skandera <muszak@piliscsev.hu>

2022. február 17. 13:58

Tisztelt Skandera Katalin!

Mellékelten küldöm az árazott költségvetést.

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érk.:	Érkeztetési sorszám:	
2022.02.17.	000 868	
Iktatószám:	Melléklet:	Ügyintéző:
KV/200-11	2022.	FCS.

Varga Lajos

ügyvezető

Habbeton Kft.

+3630-9452-570

**Árajánlat Leányvár CSÖKKENTETT út és árokkárok helyreállítása EBR529965.pdf**

747K

TÉTELES SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

Leányvár, 2021. július 17-i esőzések okozta "vis maior" jellegű út-, és árokkárok helyreállítása

EBR42: 529 965

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

	Nettó	ÁFA27%	Bruttó
A) Ár-, belvízvédelmi vízelétesítmények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	6 621 000	1 787 670	8 408 670
B) Útkárok helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban ill. az 1125 hrsz. Közterületen	1 606 500	433 755	2 040 255
C) Egyéb "Soft költségek" összesen	0	-	0
Helyreállítási költségek összesen:	8 227 500	2 221 425	10 448 925

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelétesítményeiben történt károk helyreállítása

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db	10 000	4 000	60 000	24 000
2,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg	0	125 000	0	125 000
3,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	6	alk	0	75 000	0	450 000
4,	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	6,0	db	0	50 000	0	300 000
5,	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg	0	150 000	0	150 000
6,	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk	0	60 000	0	240 000
						60 000	1 289 000
összesen nettó:						1 349 000	
						ÁFA27%:	364 230
összesen bruttó:						1 713 230	

Kálvária u. 316/3 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 25 fm hosszban

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Károsodott mederburkolat bontása	10,0	m2	0	5 000	0	50 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	1,5	m3	0	10 000	0	15 000
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	10,0	m2	0	1 000	0	10 000
4,	Víznyelőrács értékmentő bontása	1,0	db	0	15 000	0	15 000
5,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	1,5	m3	30 000	5 000	45 000	7 500
6,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	3,75	m2	10 000	5 000	37 500	18 750
7,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	10,0	m2	13 000	5 000	130 000	50 000
8,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	25,0	fm	3 000	5 000	75 000	125 000
9,	Mederburkolat fugázása	10,0	m2	1 500	2 500	15 000	25 000
10,	Padkarendezés	12,5	m2	1 500	2 500	18 750	31 250
11,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	5,0	lm3	0	8 900	0	44 500
12,	Tereprendezés, füvesítés	20,0	m2	1 500	1 500	30 000	30 000
13,	Bontott víznyelőrács visszaépítése C30/37-XC2-24-F3 min. betonba, szögvaskerettel	1,0	ktg	20 000	20 000	20 000	20 000
						371 250	442 000
összesen nettó:						813 250	
						ÁFA27%:	219 578
összesen bruttó:						1 032 828	

HABBETON KFT

3300 Eger, Vasút út 8.

Bisz.: 12033097-01566719-00100004

Adószám: 11169667-2-10

Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 35 fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	14,0	m2	0	5 000	0	70 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	2,1	m3	0	10 000	0	21 000
3,	Tükröképzés mederburkolat részére	14,0	m2	0	1 000	0	14 000
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	2,1	m3	30 000	5 000	63 000	10 500
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	5,25	m2	10 000	5 000	52 500	26 250
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	14,0	m2	13 000	5 000	182 000	70 000
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	35,0	fm	3 000	5 000	105 000	175 000
8,	Mederburkolat fugázása	14,0	m2	1 500	2 500	21 000	35 000
9,	Padkarendezés	17,5	m2	1 500	2 500	26 250	43 750
10,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	10,0	lm3	0	8 900	0	89 000

	449 750	554 500
összesen nettó:	1 004 250	
ÁFA27%:	271 148	
összesen bruttó:	1 275 398	

Kálvária u. 339/2 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	36,0	m2	0	5 000	0	180 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	5,4	m3	0	10 000	0	54 000
3,	Tükröképzés mederburkolat részére	36,0	m2	0	1 000	0	36 000
4,	Rézsűképzés	45,0	m2	0	2 500	0	112 500
5,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	5,4	m3	30 000	5 000	162 000	27 000
6,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	13,5	m2	10 000	5 000	135 000	67 500
7,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	36,0	m2	13 000	5 000	468 000	180 000
8,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	90,0	fm	3 000	5 000	270 000	450 000
9,	Mederburkolat fugázása	36,0	m2	1 500	2 500	54 000	90 000
10,	Padkarendezés	45,0	m2	1 500	2 500	67 500	112 500
11,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	15,0	lm3	0	8 900	0	133 500
12,	Tereprendezés, füvesítés	135,0	m2	1 500	1 500	202 500	202 500
13,	Eltömődött csőáteresz tisztítása WOMA technológiával	6,0	fm	30 000	45 000	180 000	270 000

	1 539 000	1 915 500
összesen nettó:	3 454 500	
ÁFA27%:	932 715	
összesen bruttó:	4 387 215	

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vizilétesítményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó:	6 621 000
---	------------------

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz: 12033007-01568719-00100004
Adószám: 11180987-2-10

B) Leányvár esőzések okozta útkárok helyreállítása							
Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Leányvár, 1125 hrsz. közterületen történt útkárok helyreállítása 35 fm hosszban							
1,	Tükröképzés tömörítéssel	105,0	m ²	0	2 500	0	262 500
2,	Út pályaszerkezetének helyreállítása M45 zúzottkőből mechanikai stabilizációval átl. 15 cm vtg-ban	5,0	m ³	20 000	10 000	100 000	50 000
3,	Helyreállított alépjárat kiékelése bitumennel kevert zúzottkővel, vagy martaszalittal	105,0	m ²	3 500	5 000	367 500	525 000
4,	Pályaszerkezet tömörítése vibrohengerrel	105,0	m ²		2 500	0	262 500
						0	0
						467 500	1 100 000
összesen nettó:						1 567 500	
ÁFA27%:						423 225	
összesen bruttó:						1 990 725	

Kálvária u. 339/2 hrsz. közterületen történt útkárok helyreállítása 1 m ² felületen							
Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Aszfaltburkolat vágása	4,0	m	0	2 500	0	10 000
2,	Alépjárat stabilizálása Ckt4 betonnal	1,0	m ²	4 000	5 000	4 000	5 000
3,	Aszfaltburkolat helyreállítása BITU Master SIL8 zsákos aszfalttal	1,0	m ²	13 000	5 000	13 000	5 000
4,	Tömörítés lapvibrátorral	1,0	ktg	0	2 000	0	2 000
						17 000	22 000
összesen nettó:						39 000	
ÁFA27%:						10 530	
összesen bruttó:						49 530	

B) Leányvár esőzések okozta útkárok helyreállítása összesen nettó:	1 606 500
---	------------------

C) Egyéb "soft" költségek							
Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Műszaki szakvélemény	1	ktg			0	0
2,	Műszaki ellenőrzés	1	ktg			0	0
						0	0
összesen nettó:						0	
ÁFA27%:						0	
összesen bruttó:						0	

Eger, 2022. február 17.

HABBETON KFT
 3300 Eger, Vasút út 8.
 Bsz: 12033007-01566719-00100004
 Adószám: 11188987-2-10

Varga Lajos
 ügyvezető