

Chriss-Bau Kft.

Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érk.:	Érkeztetési sorszám:	
2021.08.12.	2411	
Iktatószám:	Melléklet	Ügyintéző:
HV/186-1/2021	1	F.CS.

Név :Leányvár Polgármesteri Hivatal

Cím :25158 Leányvár Község Önkormányzat
Hivatal Erzsébet u 88

Kelt: 2021 év.08.hó.12.nap

A munka leírása: Bécsiút járda
felújítás

Teljesítés:
Készítette :Chriss-Bau Kft

Készült: Az ÉN-rendszerben.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	7.923.704	9.703.720
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7.923.704	9.703.720
2.1 ÁFA vetítési alap		17.627.424
2.2 Áfa	27.00%	4.759.404
3. A munka ára		22.386.828

CHRISS-BAU KFT.
2518 Leányvár, Vasút u. 24.
Tel. és fax: (33) 487-079
Adószám: 11471680-1-11
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	21-011-7.4-0120123 (32) Talaj javító réteg készítése viacolor járda alá 20 cm vastagságban, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/20 Colas-Északkő, Szob	170 m3	7.500	6.000	1.275.000	1.020.000
2	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	28 db	54.000	15.000	1.512.000	420.000
3	62-002-1.4.2-0619060 (5) Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x20 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	470 m	3.877	5.566	1.822.190	2.616.020
4	62-003-8.1-0613900 (25) ÖN# Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362	564 m2	5.500	4.850	3.102.000	2.735.400
5	64-001-2.1 (3) Kavicsbeton burkolat bontása, járda kézi erővel, légkalapáccsal 12 cm vastagságig.	85 m3	0	32.880	0	2.794.800
6	68-002-2.1-0020007 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín *	6 db	17.044	5.000	102.264	30.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
7	81-002-1.1.1.1.5.5 (27) PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 1,5 és 2,00 m hosszú csövekből, csőidomok nélkül, DN 125 (Járda alatti esőviz kivezetések.)	35 m	3.150	2.500	110.250	87.500
Munkanem összesen:					7.923.704	9.703.720