

LV/694-9/2024.

GEOSZOLG Kft.

h.t



Leányvár Község Önkormányzata

2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

Adószám: 15729772-2-11

polgarmester@leanyvar.hu

Fári Csaba polgármester

Tárgy: Ajánlattétel - Leányvár Község területén vis maior munkák kivitelezésére

Tisztelt Fári Csaba polgármester Úr!

Köszönjük megtisztelő megkeresésüket tárgyi ajánlatkérés kapcsán. Ezúton küldöm Önnek a társaságunk által összeállított ajánlati dokumentációt további szíves felhasználásra.

Ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk érvényben.

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

Üdvözlettel

Szőke András
Geoszolg Kft.

Pilisvörösvár, 2024. július 12. - péntek

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Szőke András (lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc utca 16.) mint a Leányvár Község Önkormányzata (cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a „Vis maior munkák (vízelvezető árokkárok helyreállítása)” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Pilisvörösvár, 2024. július 12.

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

nyilatkozattevő aláírása

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása

EBR42: 606 800

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

	Nettó	ÁFA27%	Bruttó
A) Ár-, belvízvédelmi vízelétesítmények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	12 158 540	3 282 806	15 441 346
Helyreállítási költségek összesen:	12 158 540	3 282 806	15 441 346

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelétesítményeiben történt károk helyreállítása

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db	3 250	4 500	19 500	27 000
2,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg		100 000	0	100 000
3,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	5	alk		75 000	0	375 000
4,	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	5,0	db		50 000	0	250 000
5,	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg		130 000	0	130 000
6,	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk		70 000	0	280 000
						19 500	1 162 000
Előkészítő munkák összesen nettó:						1 181 500	

Névtelen utca (430/9 hrsz) árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban

1,	Lerakódott hordaléiszap kotrása	27,0	m3		7 000	0	189 000
2,	Árokszelvény profilozása gépi erővel	90,0	fm		4 000	0	360 000
3,	Padkarendezés	90,0	m2	2 500	2 000	225 000	180 000
4,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	43,0	lm3		7 400	0	318 200
5,	Tereprendezés, füvesítés	135,0	m2	1 000	1 300	135 000	175 500
						360 000	1 222 700
Névtelen utca (430/9 hrsz) árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban nettó összesen:						1 582 700	

Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 30 m2 felületen

1,	Károsodott mederburkolat bontása	30,0	m2		3 000	0	90 000
2,	Lerakódott hordaléiszap kotrása	10,8	m3		7 000	0	75 600
3,	Földkiemelés ágyazat részére	4,5	m3		7 000	0	31 500
4,	Tükörképzés mederburkolat részére	30,0	m2		900	0	27 000
5,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	4,5	m3	39 000	11 000	175 500	49 500
6,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	4,5	m2	6 000	7 500	27 000	33 750
7,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	30,0	m2	8 000	10 500	240 000	315 000
8,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	30,0	fm	3 000	4 000	90 000	120 000
9,	Mederburkolat fugázása	30,0	m2	1 000	1 000	30 000	30 000
10,	Padkarendezés	15,0	m2	2 500	2 000	37 500	30 000
11,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	32,0	lm3		7 400	0	236 800

600 000

1 039 150

Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 30 m2 felületen nettó összesen:

1 639 150

Névtelen u. 401 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 22 fm hosszban

1,	Károsodott mederburkolat bontása	26,4	m2		3 000	0	79 200
2,	Földkiemelés ágyazat részére	4,0	m3		7 000	0	28 000
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	26,4	m2		900	0	23 760
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	4,0	m3	39 000	11 000	156 000	44 000
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	6,6	m2	6 000	7 500	39 600	49 500
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	26,4	m2	8 000	10 500	211 200	277 200
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	44,0	fm	3 000	4 000	132 000	176 000
8,	Mederburkolat fugázása	26,4	m2	1 000	1 000	26 400	26 400
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	13,0	lm3		7 400	0	96 200
10,	Tereprendezés, füvesítés	44,0	m2	1 000	1 300	44 000	57 200

609 200

857 460

Névtelen u. 401 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 22 fm hosszban nettó összesen:

1 466 660

Beloianis u. 433 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 85 fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	100,0	m2		3 000	0	300 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	15,3	m3		7 000	0	107 100
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	100,0	m2		900	0	90 000
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	15,0	m3	39 000	11 000	585 000	165 000
5,	Osszekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	25,3	m2	6 000	7 500	151 800	189 750
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	26,4	m2	8 000	10 500	211 200	277 200
7,	Osszekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	170,0	fm	3 000	4 000	510 000	680 000
8,	Mederburkolat fugázása	100,0	m2	1 000	1 000	100 000	100 000
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	22,5	lm3		7 400	0	166 500
10,	Atereszek tisztítása WOMA technológiával	10,5	m		23 000	0	241 500
11,	Tereprendezés, füvesítés	20,0	m2	1 000	1 300	20 000	26 000
						1 578 000	2 343 050

Beloianis u. 433 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 85 fm hosszban nettó összesen:

3 921 050

Erzsébet u. 567/1 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 45 fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	39,0	m2		3 000	0	117 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	8,1	m3		7 000	0	56 700
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	39,0	m2		900	0	35 100
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	8,1	m3	39 000	11 000	315 900	89 100
5,	Osszekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	13,5	m2	6 000	7 500	81 000	101 250
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	39,0	m2	8 000	10 500	312 000	409 500
7,	Osszekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	90,0	fm	3 000	4 000	270 000	360 000
8,	Mederburkolat fugázása	39,0	m2	1 000	1 000	39 000	39 000
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	12,0	lm3		7 400	0	88 800
10,	Tereprendezés, füvesítés	23,1	m2	1 000	1 300	23 100	30 030
						1 041 000	1 326 480

Erzsébet u. 567/1 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 45 fm hosszban nettó összesen:

2 367 480

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízilétesítményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó:

12 158 540

Kelt: Pilisvörösvár, 2024. július 12.

ÁRGEOSZOLG
 2085 Felsővörösvár, Szent Imre u. 27.
 aláírás Adószám: 10902563-2-13
 GEG3

