

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása

EBR42: 606 800

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

	Nettó	ÁFA27%	Bruttó
A) Ár-, belvízvédelmi vízelétesítmények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	14 259 300	3 850 011	18 109 311
Helyreállítási költségek összesen:	14 259 300	3 850 011	18 109 311

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelétesítményeiben történt károk helyreállítása

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db	4 000	6 000	24 000	36 000
2,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg		130 000	0	130 000
3,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	5	alk		94 000	0	470 000
4,	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	5,0	db		59 000	0	295 000
5,	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg		136 000	0	136 000
6,	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk		74 000	0	296 000
						24 000	1 363 000
Előkészítő munkák összesen nettó:						1 387 000	

Névtelen utca (430/9 hrsz) árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban

1,	Lerakódott hordaléiszap kotrása	27,0	m3		7 000	0	189 000
2,	Árokszelvény profilozása gépi erővel	90,0	fm		5 000	0	450 000
3,	Padkarendezés	90,0	m2	3 000	2 000	270 000	180 000
4,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	43,0	lm3		9 000	0	387 000
5,	Tereprendezés, füvesítés	135,0	m2	1 000	2 000	135 000	270 000

405 000 1 476 000

Névtelen utca (430/9 hrsz) árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban nettó összesen:

1 881 000

Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 30 m2 felületen

1,	Károsodott mederburkolat bontása	30,0	m2		4 000	0	120 000
2,	Lerakódott hordaléiszap kotrása	10,8	m3		7 000	0	75 600
3,	Földkiemelés ágyazat részére	4,5	m3		8 000	0	36 000
4,	Tükörképzés mederburkolat részére	30,0	m2		1 000	0	30 000
5,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	4,5	m3	42 000	13 000	189 000	58 500
6,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	4,5	m2	8 000	8 000	36 000	36 000
7,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	30,0	m2	8 000	12 000	240 000	360 000
8,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	30,0	fm	4 000	5 000	120 000	150 000
9,	Mederburkolat fugázása	30,0	m2	1 000	1 000	30 000	30 000
10,	Padkarendezés	15,0	m2	3 000	2 000	45 000	30 000
11,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	32,0	lm3		9 000	0	288 000

660 000 1 214 100

Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 30 m2 felületen nettó összesen:

1 874 100

Névtelen u. 401 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 22 fm hosszban

1,	Károsodott mederburkolat bontása	26,4	m2		4 000	0	105 600
2,	Földkiemelés ágyazat részére	4,0	m3		8 000	0	32 000
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	26,4	m2		1 000	0	26 400
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	4,0	m3	42 000	13 000	168 000	52 000
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	6,6	m2	8 000	8 000	52 800	52 800
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	26,4	m2	8 000	12 000	211 200	316 800
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	44,0	fm	4 000	5 000	176 000	220 000
8,	Mederburkolat fugázása	26,4	m2	1 000	1 000	26 400	26 400
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	13,0	lm3		9 000	0	117 000
10,	Tereprendezés, füvesítés	44,0	m2	1 000	2 000	44 000	88 000

678 400

1 037 000

Névtelen u. 401 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 22 fm hosszban nettó összesen:

1 715 400

Beloianis u. 433 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 85 fm hosszban

1,	Károsodott mederburkolat bontása	100,0	m2		4 000	0	400 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	15,3	m3		8 000	0	122 400
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	100,0	m2		1 000	0	100 000
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	15,0	m3	42 000	13 000	630 000	195 000
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	25,3	m2	8 000	8 000	202 400	202 400
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	26,4	m2	8 000	12 000	211 200	316 800
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	170,0	fm	4 000	5 000	680 000	850 000
8,	Mederburkolat fugázása	100,0	m2	1 000	1 000	100 000	100 000
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	22,5	lm3		9 000	0	202 500
10,	Atereszek tisztítása WOMA technológiával	10,5	m		25 000	0	262 500
11,	Tereprendezés, füvesítés	20,0	m2	1 000	2 000	20 000	40 000

1 843 600

2 791 600

Beloianis u. 433 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 85 fm hosszban nettó összesen:

4 635 200

Erzsébet u. 567/1 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 45 fm hosszban

1,	Károsodott mederburkolat bontása	39,0	m2		4 000	0	156 000
2,	Földkiemelés ágyazat részére	8,1	m3		8 000	0	64 800
3,	Tükröképzés mederburkolat részére	39,0	m2		1 000	0	39 000
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	8,1	m3	42 000	13 000	340 200	105 300
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	13,5	m2	8 000	8 000	108 000	108 000
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	39,0	m2	8 000	12 000	312 000	468 000
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	90,0	fm	4 000	5 000	360 000	450 000
8,	Mederburkolat fugázása	39,0	m2	1 000	1 000	39 000	39 000
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	12,0	lm3		9 000	0	108 000
10,	Tereprendezés, füvesítés	23,1	m2	1 000	2 000	23 100	46 200

1 182 300 1 584 300

Erzsébet u. 567/1 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 45 fm hosszban nettó összesen:

2 766 600

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízilétesítményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó:

14 259 300

Kelt: Solymár, 2024.július 09.

Működik Építő Bt.
 2023 Solymár Hősök u. 872/23
 Adó: 22369078-2-113
 Tel: 06-20-42134312

.....
aláírás

