

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM
Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása
EBR42: 606 800

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ			
	Nettó	ÁFA27%	Bruttó
A) Ár-, belvízvédelmi vízelétesítmények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	0	-	0
Helyreállítási költségek összesen:	0	-	0

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelétesítményeiben történt károk helyreállítása							
Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db			0	0
2,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg			0	0
3,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	5	alk			0	0
4,	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	5,0	db			0	0
5,	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg			0	0
6,	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk			0	0
Előkészítő munkák összesen nettó:						0	0

Névtelen utca (430/9 hrsz) árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban							
Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1,	Lerakódott hordaléiszap kotrása	27,0	m3			0	0
2,	Árokszelvény profilozása gépi erővel	90,0	fm			0	0
3,	Padkarendezés	90,0	m2			0	0
4,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközzre, szállítással depóniára	43,0	lm3			0	0
5,	Téprendezés, füvesítés	135,0	m2			0	0
Névtelen utca (430/9 hrsz) árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban nettó összesen:						0	0

Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 30 m2 felületen							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	30,0	m2			0	0
2,	Lerakódott hordalékszap kotrása	10,8	m3			0	0
3,	Földkiemelés ágyazat részére	4,5	m3			0	0
4,	Tükrörképzés mederburkolat részére	30,0	m2			0	0
5,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	4,5	m3			0	0
6,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	4,5	m2			0	0
7,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	30,0	m2			0	0
8,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	30,0	fm			0	0
9,	Mederburkolat fugázása	30,0	m2			0	0
10,	Padkarendezés	15,0	m2			0	0
11,	Fejlett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközzre, szállítással depóniára	32,0	lm3			0	0
						0	0
Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 30 m2 felületen nettó összesen:						0	

Névtelen u. 401 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 22 fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	26,4	m2			0	0
2,	Földkiemelés ágyazat részére	4,0	m3			0	0
3,	Tükrörképzés mederburkolat részére	26,4	m2			0	0
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	4,0	m3			0	0
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	6,6	m2			0	0
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	26,4	m2			0	0
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	44,0	fm			0	0
8,	Mederburkolat fugázása	26,4	m2			0	0
9,	Fejlett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközzre, szállítással depóniára	13,0	lm3			0	0
10,	Tereprendezés, füvesítés	44,0	m2			0	0
						0	0
Névtelen u. 401 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 22 fm hosszban nettó összesen:						0	

Beloianis u. 433 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 85 fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	100,0	m2			0	0
2,	Földkiemelés ágyazat részére	15,3	m3			0	0
3,	Tükrörképzés mederburkolat részére	100,0	m2			0	0
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	15,0	m3			0	0
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	25,3	m2			0	0
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	26,4	m2			0	0
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	170,0	fm			0	0
8,	Mederburkolat fugázása	100,0	m2			0	0
9,	Fejlett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközzre, szállítással depóniára	22,5	lm3			0	0
10,	Atereszek tisztítása WOMA technológiával	10,5	m			0	0
11,	Tereprendezés, füvesítés	20,0	m2			0	0
						0	0
Beloianis u. 433 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 85 fm hosszban nettó összesen:						0	

Erzsébet u. 567/1 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 45 fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	39,0	m2			0	0
2,	Földkiemelés ágyazat részére	8,1	m3			0	0
3,	Tükröképzés mederburkolat részére	39,0	m2			0	0
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	8,1	m3			0	0
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	13,5	m2			0	0
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	39,0	m2			0	0
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	90,0	fm			0	0
8,	Mederburkolat fugázása	39,0	m2			0	0
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközzre, szállítással depóniára	12,0	lm3			0	0
10,	Tereprendezés, füvesítés	23,1	m2			0	0
						0	0
Erzsébet u. 567/1 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 45 fm hosszban nettó összesen:						0	

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelétesítményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó:	0
--	---

Kelt:

.....
aláírás