

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM (pince + út)

Leányvár

Kálvária u. (316/1 hrsz) 35. sz. ingatlan előtti földcsuszamlás és pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése

EBR42: 630 936

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ				
Sorsz.	Tétel	Nettó	ÁFA27%	Bruttó
II.	Pinceomlás helyreállítása	0	-	-
III.	Útkárosodás helyreállítása	0	-	-
	összesen:	0	-	-

II. PINCEVESZÉLY ELHÁRÍTÁS							
Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1	Ideiglenes energia-, vízellátás;	1,0	Ktg			0	0
2	Légtelenítő fúrások mélyítése Ø 110 mm méretben	8,0	fm			0	0
3	Aknahajtás keretácsolattal, ácsolatok visszarablásával	4,0	fm			0	0
4	Feltáró vágat készítése trapézácsolattal (előírányzat)	3,0	fm			0	0
5	Átboltozódott laza omladék eltávolítása gépi erővel, járműre rakással	16,0	m ³			0	0
6	Közművezeték védőcsőbe helyezése (előírányzat)	6,0	m			0	0
7	Injektáló csővezeték kiépítése	1,0	ktg			0	0
8	Habbeton tömedékelés készítése szivattyús anyaglejtetéssel (előírányzat)	32,0	m ³			0	0
9	H-25 záróinjektálás készítése szivattyús anyaglejtetéssel (előírányzat)	4,0	m ³			0	0
10	Akna- és vágathajtásból kitermelt föld elszállítása depóniára (fellazult állapot)	48,0	m ³			0	0
II. Pinceveszély elhárítás összesen nettó:						0	0
						0	
ÁFA27%:						0	
II. Pinceveszély elhárítás összesen bruttó:						0	

III. ÚTKÁROK HELYREÁLLÍTÁSA

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1	Meglévő aszfaltburkolat vágása	10,0	fm			0	0
2	Letört aszfaltburkolat bontása	20,0	m2			0	0
3	Útalap helyreállítása M45 zúzottkőből tömörítéssel	5,0	m3			0	0
4	Kiemelt útszegélykő helyreállítása	10,0	fm			0	0
5	Martaszfalt kiékelés 7 cm vtg-ban	20,0	m2			0	0
6	Útpálya helyreállítása AC11 melegaszfalttal	20,0	m2			0	0
7	Útpadka helyreállítása zúzottkő terítéssel, tömörítéssel, 10 cm vastagságban, M22 mechanikai stabilizációval	5,0	m ²			0	0
8	Bontott anyag járműre rakása és elszállítása	2,0	m3			0	0
III. Útkárok helyreállítása összesen nettó:						0	0
						0	
ÁFA27%:						0	
III. Útkárok helyreállítása összesen bruttó:						0	

Kelt:.....

.....
aláírás