

**Árazatlan költségvetés**

**és műszaki tartalom**

**a Farkas János Múvelődési Ház udvarának felújítására**

**2518 Leányvár, Bécsi út 182.**

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27.00%	
3. A munka ára		

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-011-7.4-0120123 (32)</b> Talaj javító réteg készítése viacolor járda alá 20 cm vastagságban, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/20 Colas-Északkő, Szob 15 m <sup>3</sup>				
2	<b>21-011-11.6 (26) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe 3 db				
3	<b>62-002-1.4.2-0619060 (5)</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x20 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 14 m				
4	<b>62-003-8.1-0613900 (25) ÖN#</b> Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJH4362 87 m <sup>2</sup>				
5	<b>64-001-2.1 (3)</b> Kavicsbeton burkolat bontása, járda kézi erővel, légkalapáccsal 12 cm vastagságig. 15 m <sup>3</sup>				
<b>Munkanem összesen:</b>					