

TÉTELES SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM (támfal)

Leányvár

Kálvária u. (316/1 hrsz) 35. sz. ingatlan előtti földcsuszamlás és pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése

EBR42: 630 936

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ						
Sorsz.	Tétel			Nettó	ÁFA27%	Bruttó
I.	Földcsuszamlás helyreállítása			0	0	0
	összesen:			0	0	0

I.) FÖLDCSUSZAMLÁS HELYREÁLLÍTÁSA							
Tsz.	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
A.) Előkészítő munkák							
1,	Terület lezárása	10	fm			-	-
2,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal	4	db			-	-
3,	Mobil illemhely kihelyezése	2	hó			-	-
4,	Felvonulási és irodakonténer kihelyezése	1	ktg			-	-
5,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	ktg			-	-
6,	Szakfelügyelet a közműszolgáltatóktól	5	alk			-	-
7,	Ideiglenes depónia hely kialakítása építőanyagok részére	75	m2			-	-
8,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	6	alk			-	-
A.) Előkészítő munkák összesen:						-	-
B.) Alépitményi és földmunkák							
9,	Bevágás és alapgödör kiemelés készítése gépi erővel, átlagos munka- körülmények között II.-III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld deponálásával, közművesített területen	56,6	m3			-	-
10,	Durva tereprendezés, vízszintes lavírsík kialakítása	25	m2			-	-
11,	Munkagödör hátsó falának ideiglenes hézagos kidúcolása, pergésvédelme	25	m2			-	-
12,	Tükörképzés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	18	m2			-	-
13,	Homokos kavics v. zúzottkő ágyazat és szivárgó építése	4,2	m3			-	-
14,	Feltöltés készítése 50 kg/m3 cementtel stabilizált anyaggal a támfal mögött és az alaplemez felett, réteges tömörítéssel	23,96	m3			-	-
15,	D= 30-40 cm fűrt vb. Csőcölöpök készítése az alaplemez alatt	33	fm			-	-
16,	Talajhorgonyok készítése fúrással, hagymásítással, injektálással, D= 25 mm-es menetes betonacél rudakból, alátét lemezzel	24	fm			-	-
17,	Föld- és törmelék elszállítása lerakóhelyre	45,7	lm3			-	-
B.) Alépitményi és földmunkák összesen:						-	-

C.) Szerkezetépítési munkák							
18,	400g/m2 szőtt geotextília szűrő készítése a hátszivargó mögött	18,0	m2			-	-
19,	Partfal ideiglenes megtámasztása hézagossal	25,0	m2			-	-
20,	C8-32/FN soványbeton anyagú szerelőbeton készítése az alaptest alatt	0,9	m3			-	-
21,	Betonacél szerelés készítése Ø20 mm átmérőig, B 50.36 minőséggel, nehéz körülmények között	1,4	t			-	-
22,	C30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton alaplemez készítése a támfalhoz, szivattyús bedolgozással	8,1	m3			-	-
23,	ZSE40 zsalukő támfal építése C30/37-XC2 min. beton kiöntéssel, fugázással	20,0	m2			-	-
24,	Előregyártott beton fedkő elhelyezése támfal tetején vízzel, habarcsba ágyazva	10,0	fm			-	-
25,	Acél korlát beépítése, támszerkezetbe ágyazott acéloszlopokra	10,0	fm			-	-
26,	Rézsűképzés	19,5	m2			-	-
C.) Szerkezetépítési munkák összesen:						-	-
D.) Befejező munkák							
27,	Ideiglenes depóniater felszámolása	75,0	m2			-	-
D.) Befejező munkák összesen:						-	-
A+B+C+D összesen nettó:						-	-
I.) Földcsuzamlás helyreállítása összesen nettó:						0	
ÁFA27%:						0	
I.) Földcsuzamlás helyreállítása összesen bruttó:						0	

Kelt:

.....
alírá