

Vis maior pályázat (2025) eredményeinek megtekintése

6. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító 656237

Döntési adatlap

Döntés időpontja:	2025.10.01.
Elszámolási határidő:	2026.10.01.
Kérelemre módosított elszámolási határidő:	

1. Támogatott neve: Leányvár
2. Előleg (Ft): 0

Sorszám:	Megnevezés	Védekezés esetében	Út, híd, komp- és révátkelőhely esetében	Pincepartfalomlás, földcsuszamlás esetében	Oktatási, kulturális, szociális, illetve egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében	Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében	Ár- és belvízvédelmi vízelétesítmények, közmű és műtárgyai esetében	Helyreállítási költségekhez összesen	Összesen
3.	Támogatás (az előleg összegét tartalmazza, Ft)	0	0	0	0	0	7 096 000	7 096 000	7 096 000
4.	Támogatási mérték (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00

5. Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból előlegként utalt támogatás:	0
6. Visszafizetendő támogatás:	0

Pályázatból elismert költségek

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Rövid leírás	Település	Utca, házszám	Hrsz.	Érintett alapterület (m2, fm)	A szakértői nyilatkozat szerinti megvalósítandó munkafeladat:	Elismert bruttó költség (Ft)
1.	ár-, belvízvédelmi vízelétesítmény helyreállítása	Templom utca (1125 hrsz.) 3-10 sz. előtt 55 fm hosszban, a 21-22. sz. előtt 28 fm hosszban a mederlapok összcsúsztak, a mederoldal az árokba fordult.	Leányvár	Templom utca 3-10. és 21-22.	1125	83	Károsodott mederburkolat bontása, földkiemelés tükörképzés mederburkolat részére. Beton ágyazat szegélygerenda zsaluzása, betonozása, mederlapburkolat készítése, mederburkolat fugázása. Fejtett föld, törmelék elszállítása. Tereprendezés, füvesítés.	4 793 932
2.	ár-, belvízvédelmi vízelétesítmény helyreállítása	Várdomb utca 49. számú ingatlan és a szántóföld között húzódó, ö vízelvezető árok (480/28 hrsz.) kb. 20 méter hosszú szakaszon eltömedékelt, eliszapolódott az ingatlan.	Leányvár	Várdomb utca 49.	480/28.	20	Lerakódott hordalékiszap kotrása, árokszelvény profilozása gépi erővel. Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközzel, szállítással depóniára. Tereprendezés, füvesítés.	894 080
3.	ár-, belvízvédelmi vízelétesítmény helyreállítása	Előkészítő munkák	Leányvár	Templom u. 3-10. és 21-22. sz., Várdomb u. 49.	1125 és 480/28.	103	Forgalomterelés táblákkal, közmű feltárás, műszaki vezető alkalmazása, felvonulási létesítmények, közműszolgáltatói szakfelügyelet.	1 409 700
4.	ár-, belvízvédelmi vízelétesítmény helyreállítása	Műszaki szakvélemény és műszaki ellenőrzés	Leányvár	Templom u. 3-10. és 21-22. sz., Várdomb u. 49.	1125 és 480/28.	103	Műszaki szakvélemény készítése, műszaki ellenőrzés.	787 400

