

TÉTELES SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM
Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása a Templom (1125 hrsz.) és Várdomb (480/28 hrsz.) utcákban
EBR42: 656 237

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ			
	Nettó	ÁFA27%	Bruttó
A) Ár-, belvízvédelmi vízelékesítmények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	0	-	0
Helyreállítási költségek összesen:	0	-	0

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelékesítményeiben történt károk helyreállítása

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db			0	0
2,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg			0	0
3,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	5	alk			0	0
4,	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	5,0	db			0	0
5,	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg			0	0
6,	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk			0	0
Előkészítő munkák összesen nettó:						0	0

Várdomb utca (480/28 hrsz) 49 sz. előtti árokkárok helyreállítása 20 fm hosszban							
1,	Lerakódott hordaléiszap kotrása	16,0	m3			0	0
2,	Árokszervény profilozása gépi erővel	20,0	fm			0	0
3,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	24,0	lm3			0	0
4,	Tereprendezés, füvesítés	60,0	m2			0	0
Várdomb utca (480/28 hrsz) 49 sz. előtti árokkárok helyreállítása 20 fm hosszban nettó összesen:						0	0

Templom u. 1125 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása összesen 41,5fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	49,8	m2			0	0
2,	Földkiemelés ágyazat részére	7,5	m3			0	0
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	49,8	m2			0	0
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	7,5	m3			0	0
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	12,5	m2			0	0
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	49,8	m2			0	0
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	83,0	fm			0	0
8,	Mederburkolat fugázása	49,8	m2			0	0
9,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	24,5	lm3			0	0
10,	Tereprendezés, füvesítés	41,5	m2			0	0
						0	0
Templom u. 1125 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása összesen 41,5 fm hosszban nettó összesen:						0	

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelétesítményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó:	0
---	----------

Leányvár, 2025. november 12.

Fári Csaba, sk.
polgármester