

From: Mindigfa Bt. <mindigfa@gmail.com>
Sent: Wednesday, November 5, 2025 12:59 PM
To: Óvoda Leinwar <leinwarerkinderg@gmail.com>; Polgármester Leányvár <polgarmester@leanyvar.hu>; farinagyzsuzsa@leanyvar.hu
Subject: Re: További árajánlatok bekérése

Tisztelt Bujdosó Krisztina!

Lentebb részletezem a Leányvári Cseresznyefa Óvoda (2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.) játszókertjében tönkrement elemek pótlásához szükséges alkatrészek költségeit.

Nagy vár 12122EPON esetében a tűzoltó rúd két oldalán lévő oszlopok cseréje indokolt.
12122_4-es és 5- lábak 94.100 Ft/db+ÁFA
Mellvéd tartó csavarok (csavar+hüvely anya) 1350 Ft. Ha jól emlékszem ebből 2 db szükséges pótolni.

Homokozó deszka (külső hosszú 063/7) pótlása 42.000 Ft+ÁFA

Kis vár 1254EPON esetében a teljes lépcső, a lépcső oldalán lévő 2 oszlop, valamint az eszközhöz tartozó játszó udvart határoló két oszlop cseréje indokolt.
Itt a fő probléma hogy az öntöző telibe locsolja ezeket az alkatrészeket!!!
23122_001 lépcső 214.200 Ft+ÁFA
1254_3 láb 9*9*160 cm 70.560 Ft/db+ÁFA
1254_6 láb 9*9*150 cm 68.040 Ft/db+ÁFA
1254_1 láb 9*9*135 cm 62.160 Ft/db+ÁFA
1254_2 láb 9*9*135 cm 62.160 Ft/db+ÁFA
Kötelees átjáró rámpáit is cserélni szükséges, szintén a fa elemek locsolása okozta ezek ilyen mértékű korhadását (ezek már voltak is foltozva de az is elkorhad!!)
2311_001 rámpa a rögzítő csavarokkal 208.320 Ft/db+ÁFA

A felmérésen készült képeket csatolom, amelyek jól mutatják a korhadásokat.

A fenti javítások alkatrész igénye összesen:

$94100*2+1350*2+42000+214200+70560+68040+62160*2+208320*2=1.126.660$ Ft+ÁFA

Ez kb. 1 nap lesz kicserélni egy szerelő csapatnak így 120.000 Ft+ÁFA a munkadíj amennyiért meg tudjuk csinálni.

Javítás mindösszesen : $1.246.660$ Ft + ÁFA= $1.583.258$ Ft.

Kérem gyors döntésüket.

Üdvözlettel:

Makove Zsolt

okl. faipari mérnök

TÜV Cert játszótéri szakértő

MAJÁTSZ alelnök

MINDIGFA Bt.

H- 2500 Esztergom

Erzsébet királyné út 41/1; II/7.

Mobil: + 36 - 20 9427 348

E- mail: [mindigfa@gmail.com](mailto:mendigfa@gmail.com)